

Przedmiar robót

Obiekt	Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu - Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	działki nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
Inwestor	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań
Biuro kosztorysowe	LB-PROJEKT SP. Z O.O. ul. Krakowska 4/4 85-045 Bydgoszcz

Spis działów przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Opis
1.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1.1.	ROBOTY ZIEMNE
1.1.2.	PLYTA FUNDAMENTOWA
1.1.3.	IZOLACJE I DYLATACJE
1.1.4.	SŁUPY ŻELBETOWE
1.1.5.	ŚCIANY ŻELBETOWE
1.1.6.	BELKI ŻELBETOWE
1.1.7.	STROPY ŻELBETOWE
1.1.8.	SCHODY ŻELBETOWE
1.1.9.	KONSTRUKCJE STALOWE
1.1.10.	ŚCIANY MUROWANE
1.1.11.	ŚCIANY DZIAŁOWE
1.1.12.	ŚCIANY I ZABUDOWY GK
1.1.13.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Nr ST: RB-452-6; RB-453-2; RB-453-4; RB-453-5
1.1.13.1.	Wykończenie sufitów
	Nr ST: RB-452-6; RB-453-2; RB-453-4; RB-453-5
1.1.13.2.	Wykończenie ścian
	Nr ST: RB-452-5; RB-452-6; RB-453-1; RB-453-2; RB-453-3
1.1.13.3.	Wykończenie posadzek
	Nr ST: RB-452-1; RB-452-5; RB-452-6; RB-453-6; RB-453-7; RB-453-8
1.1.14.	DACH
1.1.15.	ELEWACJA
	Nr ST: RB-452-6; RB-452-9
1.1.16.	ŚLUSARKA
1.1.16.1.	Fasady, ścianki szklane
1.1.16.2.	Balustrady
1.1.16.3.	Pozostałe
1.1.17.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.1.17.1.	Okna
1.1.17.2.	Drzwi
1.1.18.	DŹWIGI OSOBOWE
2.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1.	ROBOTY DROGOWE
2.1.1.	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
2.1.2.	Roboty ziemne
2.1.3.	Krawężniki, oporniki i ścieki
2.1.4.	Nawierzchnie drogowe
2.1.4.1.	Jezdnia z betonu asfaltowego: KR-2
2.1.4.2.	Jezdnia z kostki betonowej: KR-2
2.1.4.3.	Miejsca parkingowe: KR-2 naw. betonowa ażurowa, grafitowa/szara gr. 8cm
2.1.4.4.	Miejsca parkingowe: KR-2, płyty ażurowa 40x60x8cm
2.1.4.5.	Miejsca parkingowe: KR-2, kostka betonowa Behaton, grafitowa/szara gr. 8cm
2.1.4.6.	Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: KR-2, kostka betonowa Behaton, niebieska gr. 8cm
2.1.4.7.	Chodnik
2.1.4.8.	Chodnik wzmocniona podbudowa
2.1.4.9.	Wzmocniana nawierzchnia trawiasta
2.1.4.10.	Boisko
2.1.4.11.	Plac zabaw
2.1.4.12.	Ścieżka dotykowa dla osób z niepełnosprawnością wzroku
2.1.4.13.	Opaska żwirowa
2.1.5.	Organizacja ruchu i prace wykończeniowe
2.1.6.	Schody terenowe i ścianka oporowa
2.1.7.	Pergola
2.2.	ZIELEŃ
2.2.1.	Gospodarka drzewostanem

Spis działów przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Opis
2.2.2.	Materiał roślinny
2.2.3.	Prace związane z sadzeniem roślin
2.2.4.	Pielęgnacja zieleni
2.2.5.	DFA
2.2.6.	Wyposażenie placu zabaw
2.2.7.	Nawadnianie
2.3.	NASADZENIA KOMPENSACYJNE
2.3.1.	Materiał roślinny
2.3.2.	Prace związane z sadzeniem roślin

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		
			1.1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		
			1.1.1. ROBOTY ZIEMNE		
1	KNR 2-01 0218/01	RB-451-1; RB-451-2	Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi		
			0,30*(1037,591+450,191+2037,038+289,726)	m3	1.144,364
			razem	m3	1.144,364
2	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	1.144,365
3	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Wymiana gruntów organicznych i słabonośnych		
			0,35*(315,189+339,592+1348,946)	m3	701,304
			razem	m3	701,304
3.1	KNR 2-01 0207/01	RB-451-1; RB-451-2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem na odległość do 1km	m3	701,304
3.2	KNR 2-01 0214/03 (19)	RB-451-1; RB-451-2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	701,304
3.3	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020		
			701,304*1,60	t	1.122,086
			razem	t	1.122,086
3.4	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Zakup i transport gruntu	m3	701,304
3.5	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	701,304
			1.1.2. PŁYTA FUNDAMENTOWA		
4	KNR-W 2-02 1101/03	RB-452-1	Podkłady betonowe gr. 10cm - beton C12/15		
			W	m3	33,819
			0,10*(338,191)	m3	8,214
			0,10*(13,690)*6	m3	0,073
			0,10*0,43*(1,704)		
			S	m3	84,106
			0,10*(841,059)		
			E	m3	58,413
			0,10*(565,668+2,434+2,843+2,384+10,801)	m3	0,569
			0,10*0,43*(9,925+1,654+1,654)	m3	2,916
			0,10*(7,290)*4	m3	2,738
			0,10*(13,690)*2		
			N	m3	90,610
			0,10*(906,096)	m3	0,365
			0,10*0,43*(3,268+1,634+3,586)	m3	281,823
			razem	m3	
5	KNR 0-20 0266/05.2	RB-452-2	Stopy żelbetowe, fundamentowe - beton C30/37 W8		
			W	m3	36,750
			SF 350x350x50 0,50*3,50*3,50*6		
			E	m3	12,500
			SF 250x250x50 0,50*2,50*2,50*4	m3	12,250
			SF 350x350x50 0,50*3,50*3,50*2	m3	61,500
			razem	m3	

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
5.1	KNR 0-20 0266/05	RB-452-2	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5m ³ w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 W8	m ³	61,500
5.2	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - stopy żelbetowe		
			(61,500*1,92)*4*10	m-g	4.723,200
			razem	m-g	4.723,200
6	KNR 0-20 0265/02.2	RB-452-2	Ławy żelbetowe, fundamentowe - beton C20/25 W8		
			E		
			ława 50x25cm 0,70*0,25*(15,21+3,21+3,80+3,21)	m ³	4,450
			razem	m ³	4,450
6.1	KNR 0-20 0265/02	RB-452-2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 W8	m ³	4,450
6.2	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ławy żelbetowe		
			(4,450*3,43)*4*10	m-g	610,540
			razem	m-g	610,540
7	KNR 0-20 0265/01.2	RB-452-2	Belki podwalinowe, żelbetowe - beton C20/25 W8		
			E		
			belka podwalinowa H=105cm 0,18*1,05*(4,80+5,95+4,78+16,23)	m ³	6,003
			razem	m ³	6,003
7.1	KNR 0-20 0265/01	RB-452-2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 W8	m ³	6,003
7.2	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ławy żelbetowe		
			(6,003*6,24)*4*10	m-g	1.498,349
			razem	m-g	1.498,349
8	KNR-W 2-02 0205/01	RB-452-2	Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30/37 W8		
			W		
			gr. 40cm 0,40*(268,483)	m ³	107,393
			gr. 50cm 0,50*(62,308)	m ³	31,154
			Przekroje:		
			przekrój 9-9 0,50*0,141*0,071*(16,840)	m ³	0,084
			S		
			gr. 40cm 0,40*(827,621)	m ³	331,048
			E		
			gr. 40cm 0,40*(434,644)	m ³	173,858
			gr. 50cm 0,50*(71,896+49,680)	m ³	60,788
			Przekroje:		
			przekrój 5-5 0,420*(16,340)	m ³	6,863
			przekrój 1-1; 6-6 0,50*0,141*0,071*(16,340+16,340)	m ³	0,164
			N		
			gr. 30cm 0,30*(151,962)	m ³	45,589
			gr. 40cm 0,40*(496,302)	m ³	198,521
			gr. 50cm 0,50*(110,774+132,510)	m ³	121,642
			Przekroje:		
			przekrój 1-1; 2-2 0,50*0,141*0,071*(35,860+16,340)	m ³	0,261
			przekrój 3-3 0,50*0,283*0,141*(16,340)	m ³	0,326
			razem	m ³	1.077,691
9	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - fundamenty		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			UAM_PW_KO_ZB_0N_01_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "N". ZBROJ. DOLNE 26854,47/1000	t	26,854
			UAM_PW_KO_ZB_0N_02_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "N". ZBROJ. GÓRNE 11830,11/1000	t	11,830
			UAM_PW_KO_ZB_0E_03_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "E". ZBROJ. DOLNE 14819,01/1000	t	14,819
			UAM_PW_KO_ZB_0E_04_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "E". ZBROJ. GÓRNE 7372,72/1000	t	7,373
			UAM_PW_KO_ZB_0W_05_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "W". ZBROJ. DOLNE 12100,11/1000	t	12,100
			UAM_PW_KO_ZB_0W_06_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "W". ZBROJ. GÓRNE 4634,87/1000	t	4,635
			UAM_PW_KO_ZB_0S_07_R01-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "S". ZBROJ. DOLNE 19119,33/1000	t	19,119
			UAM_PW_KO_ZB_0S_08_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "S". ZBROJ. GÓRNE 11263,33/1000	t	11,263
			razem	t	107,993
10	KNR-W 2-02 0608/03	RB-452-2	Wypełnienie dylatacji przekładką ze styropianu gr. 2cm		
			E		
			1,05*0,18*4	m2	0,756
			razem	m2	0,756
			1.1.3. IZOLACJE I DYLATACJE		
11	Kalkulacja indywidualna	RB-452-5	Uszczelnienie przerw dylatacyjnych, skurczowych, roboczych	kpl	1,000
12	KNR 0-32 0620/01	RB-452-5	Izolacja płyt fundamentowych matą betonitową		
			906,114+565,668+841,059+338,191+13,690*8+7,290*4+13,887+2,663+2,254+2,244	m2	2.810,760
			12,250*8	m2	98,000
			6,250*4	m2	25,000
			10,661*2	m2	21,322
			razem	m2	2.955,082
13	KNR 0-32 0621/02	RB-452-5	Izolacja matą bentonitową zewnętrznych ścian fundamentowych		
			827,621-753,961	m2	73,660
			55,285	m2	55,285
			149,946	m2	149,946
			100,806	m2	100,806
			0,40*(133,98+49,36+42,66+46,86+26,60+26,60)	m2	130,424
			0,50*(24,24+32,42+23,14+22,34+25,14)	m2	63,640
			0,50*3,50*4*8	m2	56,000
			1,45*1,60*6	m2	13,920
			1,25*1,60*2	m2	4,000
			0,50*2,50*4*4	m2	20,000
			1,25*1,60*4	m2	8,000
			0,25*15,23*4	m2	15,230
			1,25*16,25*2	m2	40,625
			598,803	m2	598,803
			razem	m2	1.330,339
14	KNR 9-15 0401/01	RB-452-6	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 10cm		
			4,588+4,110+5,652+5,652	m2	20,002
			razem	m2	20,002
15	KNR 9-15 0401/01	RB-452-6	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 20cm		
			0,95*(128,980)	m2	122,531
			1,35*(1,50+1,50+1,55+1,55+1,57*4+1,57*2)	m2	20,952
			1,65*(66,60)	m2	109,890
			1,25*(132,72+30,62+15,28)	m2	223,275
			1,85*(44,07)	m2	81,530

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,25*16,25*2	m2	40,625
			razem	m2	598,803
16	KNNR-W 3 0207/01	RB-452-5	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej		
			598,803+20,002	m2	618,805
			razem	m2	618,805
17	KNR 0-32 0620/01	RB-452-5	Izolacja płyt żelbetowych matą betonitową		
			741,642+454,754+753,961+275,506	m2	2.225,863
			razem	m2	2.225,863
18	KNR K-07 0107/04	RB-452-5	Izolacyjna taśma dylatacyjna kątowna zewnętrzna PVC		
			(2,35+1,20)*2	m	7,100
			razem	m	7,100
			1.1.4. SŁUPY ŻELBETOWE		
19	KNR 0-20 0269/04.2; KNR 0-20 0269/05.2	RB-452-2	Słupy żelbetowe - beton C30/37		
			SŁUPY PARTERU		
			N		
			S01/+1 - S05/+1 0,40*0,40*(3,12+1,25)*5	m3	3,496
			W		
			S06/+1 - S12/+1 0,40*0,40*(3,22+1,25)*7	m3	5,006
			S13/+1 - S18/+1 0,40*0,40*(3,22+1,45)*6	m3	4,483
			S19/+1 - S21/+1 0,40*0,40*(3,22+1,65)*3	m3	2,338
			S22/+1 - S25/+1 0,40*0,40*(3,12+1,65)*4	m3	3,053
			S		
			S26/+1 - S28/+1 0,40*0,40*(3,22+2,35)*3	m3	2,674
			S29/+1 - S33/+1 0,40*0,40*(3,12+2,35)*5	m3	4,376
			E		
			S34/+1 - S36/+1 0,40*0,40*(3,22+1,85)*3	m3	2,434
			S37/+1 - S38/+1 0,40*0,48*(3,77+1,85)*2	m3	2,158
			S39/+1 0,40*0,48*(3,27+1,85)*1	m3	0,983
			S40/+1 - S43/+1 0,40*0,40*(3,12+1,25)*4	m3	2,797
			S44/+1 - S48/+1 0,35*0,35*(3,77+1,25)*5	m3	3,075
			S49/+1 0,35*0,35*(6,83+1,25)*1	m3	0,990
			SŁUPY 1 PIĘTRA		
			S44/+2 - S48/+2 0,35*0,35*(6,83-3,97)*5	m3	1,752
			SŁUPY 2 PIĘTRA		
			S44/+3 - S49/+3 0,35*0,35*(9,89-7,03)*5	m3	1,752
			S48/+3 0,35*0,35*(12,62-7,03)*1	m3	0,685
			SŁUPY 3 PIĘTRA		
			S44/+4 - S45/+4 0,35*0,35*(12,95-10,09)*2	m3	0,701
			S46/+4 - S47/+4 / S49/+4 0,35*0,35*(12,62-10,09)*3	m3	0,930
			S51/+4, S54/+4 0,30*0,30*(12,95-10,09)*2	m3	0,515
			S50/+4, S52/+4, S53/+4, S55/+4 0,30*0,30*(12,65-10,09)*4	m3	0,922
			SŁUPY 4 PIĘTRA		
			S44/+5 - S47/+5 0,35*0,35*(16,01-12,82)*4	m3	1,563
			S51/+5, S54/+5 0,30*0,30*(16,01-13,15)*2	m3	0,515
			S50/+4, S52/+4, S53/+4, S55/+4 0,30*0,30*(15,71-13,15)*4	m3	0,922
			razem	m3	48,120
19.1	KNR 0-20 0269/04	RB-452-2	Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			547,85/1000	t	0,548
			razem	t	13,104
			1.1.5. ŚCIANY ŻELBETOWE		
21	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 15cm - beton C30/37		
			ŚCIANY PARTERU		
			Podwalina (1,25-0,19)*(6,54+6,54+6,56)	m2	20,818
			ŚCIANY 1 PIĘTRA		
			W035/+2 (6,83-3,97)*(15,34)	m2	43,872
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W038/+2 (6,83-3,97)*(8,42+29,67)	m2	108,937
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W036/+2 (6,83-3,97)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W026/+2 (6,83-3,97)*(36,85)	m2	105,391
			-1,80*1,79*10	m2	-32,220
			W027/+2 (6,83-3,97)*(15,04)	m2	43,014
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W025/+2 (6,83-3,97)*(21,50)	m2	61,490
			-1,80*1,79*6	m2	-19,332
			W014/+2 (6,83-3,97)*(26,95)	m2	77,077
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W013/+2 (6,83-3,97)*(41,20)	m2	117,832
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W012/+2 (6,83-3,97)*(15,04)	m2	43,014
			W003/+2 (6,83-3,97)*(20,45)	m2	58,487
			-1,80*1,79*5	m2	-16,110
			W002/+2 (6,83-3,97)*(15,04)	m2	43,014
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W001/+2 (6,83-3,97)*(34,71)	m2	99,271
			-1,80*1,79*9	m2	-28,998
			ŚCIANY 2 PIĘTRA		
			W035/+3 (9,89-7,03)*(15,04)	m2	43,014
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W036/+3 (9,89-7,03)*(41,20)	m2	117,832
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W038/+3 (9,89-7,03)*(29,67)	m2	84,856
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W026/+3 (9,89-7,03)*(36,70)	m2	104,962
			-1,80*1,79*10	m2	-32,220
			W027/+3 (9,89-7,03)*(15,19)	m2	43,443
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W025/+3 (9,89-7,03)*(21,50)	m2	61,490
			-1,80*1,79*6	m2	-19,332
			W013/+3 (9,89-7,03)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W012/+3 (9,89-7,03)*(15,34)	m2	43,872
			W014/+3 (9,89-7,03)*(26,95)	m2	77,077
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W003/+3 (9,89-7,03)*(20,45)	m2	58,487
			-1,80*1,79*5	m2	-16,110
			W002/+3 (9,89-7,03)*(15,19)	m2	43,443
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W001/+3 (9,89-7,03)*(34,56)	m2	98,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,80*1,79*9	m2	-28,998
			ŚCIANY 3 PIĘTRA		
			W035/+4 (12,95-10,09)*(15,19)	m2	43,443
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W036/+4 (12,95-10,09)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W038/+4 (12,95-10,09)*(29,67)	m2	84,856
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W026/+4 (12,95-10,09)*(36,70)	m2	104,962
			-1,80*1,79*10	m2	-32,220
			W027/+4 (12,95-10,09)*(15,19)	m2	43,443
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W025/+4 (12,95-10,09)*(21,50)	m2	61,490
			-1,80*1,79*6	m2	-19,332
			W013/+4 (12,95-10,09)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W012/+4 (12,95-10,09)*(15,19)	m2	43,443
			W014/+4 (12,95-10,09)*(26,95)	m2	77,077
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W003/+4 (12,95-10,09)*(20,45)	m2	58,487
			-1,80*1,79*5	m2	-16,110
			W004/+4 (12,95-10,09)*(34,71)	m2	99,271
			-1,80*1,79*9	m2	-28,998
			W002/+4 (12,95-10,09)*(15,04)	m2	43,014
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			ŚCIANY 4 PIĘTRA		
			W035/+5 (16,01-13,15)*(15,19)	m2	43,443
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W036/+5 (16,01-13,15)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W038/+5 (16,01-13,15)*(29,67)	m2	84,856
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W026/+5 (16,01-13,15)*(36,85)	m2	105,391
			-1,80*1,79*10	m2	-32,220
			W027/+5 (16,01-13,15)*(15,04)	m2	43,014
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W025/+5 (16,01-13,15)*(21,50)	m2	61,490
			-1,80*1,79*6	m2	-19,332
			W013/+5 (16,01-13,15)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W012/+5 (16,01-13,15)*(15,19)	m2	43,443
			W014/+5 (16,01-13,15)*(26,95)	m2	77,077
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W001/+5 (16,01-13,15)*(34,71)	m2	99,271
			-1,80*1,79*9	m2	-28,998
			W002/+5 (16,01-13,15)*(15,04)	m2	43,014
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W003/+5 (16,01-13,15)*(20,45)	m2	58,487
			-1,80*1,79*5	m2	-16,110
			razem	m2	2.652,935
21.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	2.652,935
21.2	KNR 0-20 0267/03 (5)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37	m2	2.652,935
21.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2652,935*2*10*10	m-g	530.587,000
			razem	m-g	530.587,000
22	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 15cm - beton C35/45		
			ŚCIANY 1 PIĘTRA		
			W038/+2 (6,83-3,97)*(8,42)	m2	24,081
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W037/+2 (6,83-3,97)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W028/+2 (6,83-3,97)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W025/+2 (6,83-3,97)*(15,35)	m2	43,901
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W015/+2 (6,83-3,97)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W014/+2 (6,83-3,97)*(8,61)	m2	24,625
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W004/+2 (6,83-3,97)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W003/+2 (6,83-3,97)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			ŚCIANY 2 PIĘTRA		
			W037/+3 (9,89-7,03)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W038/+3 (9,89-7,03)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W028/+3 (9,89-7,03)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W025/+3 (9,89-7,03)*(3,82+8,57)	m2	35,435
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W025/+3 (9,89-7,03)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W014/+3 (9,89-7,03)*(8,46)	m2	24,196
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W004/+3 (9,89-7,03)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W003/+3 (9,89-7,03)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			ŚCIANY 3 PIĘTRA		
			W038/+4 (12,95-10,09)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W037/+4 (12,95-10,09)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W028/+4 (12,95-10,09)*(15,35)	m2	43,901
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W025/+4 (12,95-10,09)*(8,57+3,84)	m2	35,493
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W015/+4 (12,95-10,09)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W014/+4 (12,95-10,09)*(8,61)	m2	24,625
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W003/+4 (12,95-10,09)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W004/+4 (12,95-10,09)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ŚCIANY 4 PIĘTRA		
			W038/+5 (16,01-13,15)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W037/+5 (16,01-13,15)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W028/+5 (16,01-13,15)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W025/+5 (16,01-13,15)*(3,82+8,57)	m2	35,435
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W015/+5 (16,01-13,15)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W014/+5 (16,01-13,15)*(8,61)	m2	24,625
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W004/+5 (16,01-13,15)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W003/+5 (16,01-13,15)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			razem	m2	1.037,487
22.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C35/45	m2	1.037,487
22.2	KNR 0-20 0267/03 (5)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C35/45	m2	1.037,487
22.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			1037,487*2*10*10	m-g	207.497,400
			razem	m-g	207.497,400
23	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 18cm - beton C30/37		
			ŚCIANY PARTERU		
			W036/+1; W038/+1 (3,77+1,65)*(6,19+10,67+6,19+10,67)	m2	182,762
			W055/+1 (3,77+1,65)*(2,77)	m2	15,013
			W040/+1 (3,22+1,65)*(3,21+2,96)	m2	30,048
			W054/+1 (3,77+1,65)*(6,41)	m2	34,742
			W056/+1 (3,77+1,65)*(2,92)	m2	15,826
			-1,00*2,34*1	m2	-2,340
			W043/+1 (3,77+1,65)*(6,41)	m2	34,742
			-1,30*2,34*1	m2	-3,042
			W042/+1 (3,77+1,65)*(6,41)	m2	34,742
			W026/+1 (3,77+2,35)*(9,89)	m2	60,527
			-4,00*4,17*1	m2	-16,680
			W025/+1 (3,77+2,35)*(36,70)	m2	224,604
			-1,20*2,50*2	m2	-6,000
			-1,51*3,19*1	m2	-4,817
			W027/+1 (3,77+2,35)*(14,76)	m2	90,331
			-2,74*4,66*1	m2	-12,768
			W058/+1; W059/+1 (3,77+2,35)*(2,88+3,74+2,96+2,96)	m2	76,745
			-2,96*4,02*2	m2	-23,798
			W061/+1 (3,77+2,35)*(6,41)	m2	39,229
			W029/+1 (3,77+2,35)*(25,04)	m2	153,245
			-1,05*2,34*1	m2	-2,457
			W060/+1 (3,77+2,35)*(6,19+1,58)	m2	47,552
			W031/+1 (3,77+2,35)*(18,76)	m2	114,811
			-1,05*2,34*1	m2	-2,457
			-0,85*0,90*2	m2	-1,530

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			W062/+1 (3,77+2,35)*(4,74+2,75+2,75)	m2	62,669
			-2,74*4,02*1	m2	-11,015
			-2,74*3,21*1	m2	-8,795
			W034/+1 (3,77+2,35)*(6,41)	m2	39,229
			W033/+1 (3,77+2,35)*(6,41)	m2	39,229
			-1,02*0,62*1	m2	-0,632
			W063/+1 (3,44+2,35)*(11,85)	m2	68,612
			-1,35*2,34*1	m2	-3,159
			W013/+1 (3,44+2,35)*(11,85)	m2	68,612
			-3,00*4,17*1	m2	-12,510
			W064/+1 (3,44+2,35)*(5,59)	m2	32,366
			W065/+1 (3,44+2,35)*(5,59)	m2	32,366
			W066/+1 (3,44+2,35)*(14,98)	m2	86,734
			W067/+1 (3,77+1,85)*(6,59+6,59)	m2	74,072
			W013/+1 (3,77+1,85)*(13,78)	m2	77,444
			(3,77+1,25)*(15,28)	m2	76,706
			W014/+1 (3,77+1,25)*(15,28)	m2	76,706
			(3,77+1,85)*(13,79)	m2	77,500
			-1,35*2,34*1	m2	-3,159
			-1,835*3,19*1	m2	-5,854
			W024/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-1,30*2,34*1	m2	-3,042
			-1,10*0,70*1	m2	-0,770
			W021/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-1,03*2,34*1	m2	-2,410
			W020/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-1,00*2,34*1	m2	-2,340
			-1,20*2,29*2	m2	-5,496
			W017/+1 (3,77+1,25)*(7,07)	m2	35,491
			(3,77+1,85)*(13,67)	m2	76,825
			-0,90*1,20*1	m2	-1,080
			-1,00*2,34*3	m2	-7,020
			-1,00*0,90*1	m2	-0,900
			W068/+1 (3,77+1,85)*(3,67+5,52+3,68)	m2	72,329
			(3,77+1,25)*(4,61+3,90)	m2	42,720
			-1,03*2,34*3	m2	-7,231
			-1,00*2,34*2	m2	-4,680
			W070/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			W021/+1, W022/+1, W023/+1 (3,77+1,25)*(2,50+2,50+2,50)	m2	37,650
			W069/+1 (3,77+1,25)*(6,71)	m2	33,684
			W001/+1 (3,69+1,25)*(8,05)	m2	39,767
			W004/+1 (3,69+1,25)*(8,55)	m2	42,237
			(3,77+1,25)*(6,59)	m2	33,082
			-1,03*2,34*1	m2	-2,410
			-1,50*2,34*1	m2	-3,510
			W003/+1 (3,77+1,25)*(26,11)	m2	131,072
			-1,20*2,50*6	m2	-18,000
			-1,20*1,30*1	m2	-1,560
			W002/+1 (3,69+1,25)*(8,35)	m2	41,249
			(3,77+1,25)*(6,61)	m2	33,182
			-2,435*2,20*1	m2	-5,357
			W046/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-1,55*0,40*1	m2	-0,620
			W009/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-0,87*1,00*1	m2	-0,870
			-1,03*2,34*1	m2	-2,410
			W008/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,30*2,34*1	m2	-3,042
			W045/+1 (3,77+1,25)*(6,61)	m2	33,182
			W003/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-5,54*3,63*1	m2	-20,110
			W052/+1 (3,44+1,25)*(6,06)	m2	28,421
			-1,35*2,34*1	m2	-3,159
			-1,10*0,60*1	m2	-0,660
			W051/+1 (3,44+1,25)*(13,25-6,20)	m2	33,065
			(3,77+1,25)*(6,20)	m2	31,124
			W052/+1 (3,77+1,25)*(5,86)	m2	29,417
			-1,40*0,40*1	m2	-0,560
			W047/+1; W048/+1; W049/+1; W050/+1 (3,44+1,25)*(13,29)	m2	62,330
			-1,50*2,34*1	m2	-3,510
			-1,03*2,34*1	m2	-2,410
			ŚCIANY 1 PIĘTRA		
			W039/+2 (6,83-3,97)*(6,62)	m2	18,933
			W041/+2 (6,83-3,97)*(41,05)	m2	117,403
			-1,05*2,17*11	m2	-25,064
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W040/+2 (6,83-3,97)*(32,63)	m2	93,322
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W042/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W043/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W044/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W031/+2 (6,83-3,97)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W029/+2 (6,83-3,97)*(28,28)	m2	80,881
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W032/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W033/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W034/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W018/+2 (6,83-3,97)*(6,66)	m2	19,048
			W019/+2 (6,83-3,97)*(6,62)	m2	18,933
			W016/+2 (6,83-3,97)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W017/+2 (6,83-3,97)*(32,59)	m2	93,207
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-0,90*2,17*2	m2	-3,906
			W024/+2 (6,83-3,97)*(6,41)	m2	18,333

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			W021/+2 (6,83-3,97)*(6,41)	m2	18,333
			W020/+2 (6,83-3,97)*(4,99)	m2	14,271
			-1,20*2,29*2	m2	-5,496
			W021/+2, W022/+2, W023/+2 (6,83-3,97)*(2,50*3)	m2	21,450
			W003/+2 (6,83-3,97)*(1,89)	m2	5,405
			W006/+2 (6,83-3,97)*(6,62)	m2	18,933
			W007/+2 (6,83-3,97)*(26,14)	m2	74,760
			-1,05*2,17*6	m2	-13,671
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W008/+2, W009/+2, W010/+2 (6,83-3,97)*(6,41*3)	m2	54,998
			W011/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W005/+2 (6,83-3,97)*(31,49)	m2	90,061
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*3	m2	-1,836
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			ŚCIANY 2 PIĘTRA		
			W039/+3 (9,89-7,03)*(6,62)	m2	18,933
			W041/+3 (9,89-7,03)*(41,05)	m2	117,403
			-1,05*2,17*11	m2	-25,064
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			W040/+3 (9,89-7,03)*(32,63)	m2	93,322
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W042/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W043/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W044/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W031/+3 (9,89-7,03)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W029/+3 (9,89-7,03)*(28,28)	m2	80,881
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W032/+3 (9,89-7,03)*(6,44)	m2	18,418
			W033/+3 (9,89-7,03)*(6,44)	m2	18,418
			W034/+3 (9,89-7,03)*(6,44)	m2	18,418
			W018/+3 (9,89-7,03)*(6,66)	m2	19,048
			W019/+3 (9,89-7,03)*(6,62)	m2	18,933
			W016/+3 (9,89-7,03)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W017/+3 (9,89-7,03)*(32,59)	m2	93,207
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-0,90*2,17*2	m2	-3,906
			W024/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W021/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W020/+3 (9,89-7,03)*(4,99)	m2	14,271
			-1,20*2,29*2	m2	-5,496
			W021/+3 (9,89-7,03)*(2,50)	m2	7,150
			W022/+3 (9,89-7,03)*(2,50)	m2	7,150
			W023/+3 (9,89-7,03)*(2,50)	m2	7,150
			W003/+3 (9,89-7,03)*(2,73)	m2	7,808
			W011/+3 (9,89-7,03)*(6,44)	m2	18,418
			W005/+3 (9,89-7,03)*(31,49)	m2	90,061
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*3	m2	-1,836
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W007/+3 (9,89-7,03)*(26,14)	m2	74,760
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*6	m2	-13,671
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			W006/+3 (9,89-7,03)*(6,62)	m2	18,933
			W008/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W009/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W010/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			ŚCIANY 3 PIĘTRA		
			W041/+4 (12,95-10,09)*(41,05)	m2	117,403
			-1,05*2,17*11	m2	-25,064
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W039/+4 (12,95-10,09)*(6,62)	m2	18,933
			W040/+4 (12,95-10,09)*(32,63)	m2	93,322
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W042/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W043/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W044/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W025/+4 (12,95-10,09)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W029/+4 (12,95-10,09)*(28,28)	m2	80,881
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W032/+4 (12,95-10,09)*(6,44)	m2	18,418
			W033/+4 (12,95-10,09)*(6,44)	m2	18,418
			W034/+4 (12,95-10,09)*(6,44)	m2	18,418
			W016/+4 (12,95-10,09)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W019/+4 (12,95-10,09)*(6,62)	m2	18,933
			W018/+4 (12,95-10,09)*(6,66)	m2	19,048
			W017/+4 (12,95-10,09)*(32,59)	m2	93,207
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-0,90*2,17*2	m2	-3,906
			W020/+4 (12,95-10,09)*(6,40)	m2	18,304
			-1,20*2,29*2	m2	-5,496
			W021/+4 (12,95-10,09)*(6,40)	m2	18,304
			W021/+4 (12,95-10,09)*(2,50)	m2	7,150
			W022/+4 (12,95-10,09)*(2,50)	m2	7,150
			W023/+4 (12,95-10,09)*(2,50)	m2	7,150
			W024/+4 (12,95-10,09)*(6,40)	m2	18,304
			W003/+4 (12,95-10,09)*(2,73)	m2	7,808
			W011/+4 (12,95-10,09)*(6,62)	m2	18,933
			W005/+4 (12,95-10,09)*(31,31)	m2	89,547
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*3	m2	-1,836
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W006/+4 (12,95-10,09)*(6,62)	m2	18,933
			W007/+4 (12,95-10,09)*(26,14)	m2	74,760
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*6	m2	-13,671
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			W008/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W009/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W010/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			ŚCIANY 4 PIĘTRA		
			W039/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W041/+5 (16,01-13,15)*(41,05)	m2	117,403
			-1,05*2,17*11	m2	-25,064
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W040/+5 (16,01-13,15)*(32,63)	m2	93,322
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W042/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W043/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W044/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W031/+5 (16,01-13,15)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W030/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W029/+5 (16,01-13,15)*(28,28)	m2	80,881
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W032/+5 (16,01-13,15)*(6,44)	m2	18,418
			W033/+5 (16,01-13,15)*(6,44)	m2	18,418
			W034/+5 (16,01-13,15)*(6,44)	m2	18,418
			W018/+5 (16,01-13,15)*(6,65)	m2	19,019
			W019/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W016/+5 (16,01-13,15)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W017/+5 (16,01-13,15)*(32,59)	m2	93,207
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-0,90*2,17*2	m2	-3,906
			W024/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W021/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W020/+5 (16,01-13,15)*(4,99)	m2	14,271
			W021/+5 (16,01-13,15)*(2,50)	m2	7,150
			W022/+5 (16,01-13,15)*(2,50)	m2	7,150
			W023/+5 (16,01-13,15)*(2,50)	m2	7,150
			nadszybie 0,85*(13,28+2,50)	m2	13,413
			W003/+5 (16,01-13,15)*(2,73)	m2	7,808
			W006/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W008/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W009/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W010/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W011/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W005/+5 (16,01-13,15)*(31,31)	m2	89,547
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*3	m2	-1,836
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W007/+5 (16,01-13,15)*(26,14)	m2	74,760
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*6	m2	-13,671
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
23.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	6.518,510
23.2	KNR 0-20 0267/03 (8)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37	m2	6.518,510
23.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			6518,510*2*10*10	m-g	1.303.702,000
			razem	m-g	1.303.702,000
24	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 18cm - beton C35/45		
			ŚCIANY PARTERU		
			W007/+1 (3,69+1,25)*(22,24+4,42)	m2	131,700
			-1,00*2,34*2	m2	-4,680
			-4,42*2,49*1	m2	-11,006

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ŚCIANY 1 PIĘTRA W038/+2 (6,83-3,97)*(2,96) W014/+2 (6,83-3,97)*(5,64) W003/+2 (6,83-3,97)*(3,80) ŚCIANY 2 PIĘTRA W038/+3 (9,89-7,03)*(2,96) W025/+3 (9,89-7,03)*(2,96) W014/+3 (9,89-7,03)*(5,64) W003/+3 (9,89-7,03)*(2,96) ŚCIANY 3 PIĘTRA W038/+4 (12,95-10,09)*(2,96) W025/+4 (12,95-10,09)*(2,96) W014/+4 (12,95-10,09)*(5,64) W003/+4 (12,95-10,09)*(2,96) ŚCIANY 4 PIĘTRA W038/+5 (16,01-13,15)*(2,96) W025/+5 (16,01-13,15)*(2,96) W014/+5 (16,01-13,15)*(5,64) W003/+5 (16,01-13,15)*(2,96) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	8,466 16,130 10,868 8,466 8,466 16,130 8,466 8,466 8,466 16,130 8,466 8,466 8,466 16,130 8,466
24.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C35/45	m2	276,062
24.2	KNR 0-20 0267/03 (8)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C35/45	m2	276,062
24.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe 276,062*2*10*10 razem	m-g m-g	55.212,400 55.212,400
25	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 25cm - beton C30/37 Podwalina (1,65-0,19)*(6,19+1,36+6,19) Podwalina (2,35-1,54)*(5,83+7,35+5,80+5,83) Podwalina (1,25-0,19)*(6,08+1,58+6,08+7,38+5,80+4,25+7,38) W055/+1 (3,02+1,65)*(2,88) razem	m2 m2 m2 m2 m2	20,060 20,096 40,863 13,450 94,469
25.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	94,469
25.2	KNR 0-20 0267/03 (15)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37	m2	94,469
25.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe 94,469*2*10*10 razem	m-g m-g	18.893,800 18.893,800
26	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 25cm - beton C35/45 W007/+1 (3,69+1,25)*(7,87) -3,22*2,34*1 -1,00*0,90*1 razem	m2 m2 m2 m2	38,878 -7,535 -0,900 30,443
26.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C35/45	m2	30,443

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
26.2	KNR 0-20 0267/03 (15)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C35/45	m2	30,443
26.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			30,443*2*10*10	m-g	6.088,600
			razem	m-g	6.088,600
27	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 30cm - beton C30/37		
			W053/+1 (3,77+1,65)*(15,34)	m2	83,143
			-1,95*2,34*1	m2	-4,563
			-1,10*2,34*3	m2	-7,722
			W028/+1 (3,77+2,35)*(15,34)	m2	93,881
			-2,74*4,66*1	m2	-12,768
			W067/+1 (3,44+2,35)*(15,34)	m2	88,819
			-1,35*2,34*2	m2	-6,318
			-1,10*2,34*2	m2	-5,148
			W067/+1 (3,77+1,85)*(2,16)	m2	12,139
			-1,25*2,25*1	m2	-2,813
			W071/+1 (3,77+1,25)*(14,98)	m2	75,200
			-1,50*2,34*1	m2	-3,510
			razem	m2	310,340
27.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	310,340
27.2	KNR 0-20 0267/03 (20)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37	m2	310,340
27.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			310,340*2*10*10	m-g	62.068,000
			razem	m-g	62.068,000
28	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - ściany żelbetowe		
			UAM_PW_KO_ZB_1N_18_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1. CZĘŚĆ 1 10383,70/1000	t	10,384
			UAM_PW_KO_ZB_1N_19_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1. CZĘŚĆ 2 5093,49/1000	t	5,093
			UAM_PW_KO_ZB_1E_20_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1 19040,94/1000	t	19,041
			UAM_PW_KO_ZB_1W_21_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1 8876,67/1000	t	8,877
			UAM_PW_KO_ZB_1S_22_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1. CZĘŚĆ 1 12109,04/1000	t	12,109
			UAM_PW_KO_ZB_1S_23_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1. CZĘŚĆ 2 14487,50/1000	t	14,488
			UAM_PW_KO_ZB_XN_34_R01-KONDYGNACJA +2, +3, +4. ZBROJ. ŚCIAN 9395,96/1000*3	t	28,188
			UAM_PW_KO_ZB_XE_35_R01-KONDYGNACJA +2, +3, +4. ZBROJ. ŚCIAN 11726,85/1000*3	t	35,181
			UAM_PW_KO_ZB_XW_36_R01-KONDYGNACJA +2, +3, +4. ZBROJ. ŚCIAN 10976,53/1000*3	t	32,930
			UAM_PW_KO_ZB_XS_37_R01-KONDYGNACJA +2, +3, +4. ZBROJ. ŚCIAN 9966,78/1000*3	t	29,900
			UAM_PW_KO_ZB_5N_46_R01-KONDYGNACJA +5. ZBROJ. ŚCIAN 8208,77/1000	t	8,209
			UAM_PW_KO_ZB_5E_47_R01-KONDYGNACJA +5. ZBROJ. ŚCIAN 10216,02/1000	t	10,216
			UAM_PW_KO_ZB_5W_48_R00-KONDYGNACJA +5. ZBROJ. ŚCIAN 9929,40/1000	t	9,929
			UAM_PW_KO_ZB_5S_49_R00-KONDYGNACJA +5. ZBROJ. ŚCIAN 8812,85/1000	t	8,813
			ściana W_052 553,53/1000	t	0,554
			razem	t	233,912
			1.1.6. BELKI ŻELBETOWE		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 0-20 0271/01.2; KNR 0-20 0271/02.2; KNR 0-20 0271/05.2	RB-452-2	Belki, wieńce i podciąg żelbetowe - beton C30/37		
			Strop nad parterem		
			S		
			przekrój 1-1 (8) 0,40*0,33*(11,580+11,580)	m3	3,057
			przekrój 8-8 (7) 0,40*0,75*(26,810)	m3	8,043
			przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(12,513)	m3	2,503
			E		
			przekrój 3-3 (7) 0,55*0,33*(7,000)	m3	1,271
			przekrój 4-4 (7) 0,55*0,33*(5,260+3,080)	m3	1,514
			przekrój 7-7 (7) 0,40*0,67*(15,340)	m3	4,111
			przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(11,155+11,155)	m3	4,462
			przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(8,800+8,800+14,525+1,955+1,955)	m3	7,207
			przekrój 23-23 (8) 0,40*0,52*(6,075+6,075)	m3	2,527
			przekrój 26-26 (wspornik) (7) 0,48*0,50*(0,500+1,650+0,500+0,500+0,500+0,500+0,500)	m3	1,236
			N		
			przekrój 1-1 (8) 0,40*0,33*(11,580+11,580)	m3	3,057
			przekrój 7-7 (7) 0,40*0,67*(26,810)	m3	7,185
			przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(5,540)	m3	1,108
			przekrój 24-24; 25-25 (16) 0,15*1,04*(11,580+11,580)	m3	3,613
			W		
			przekrój 8-8 (7) 0,40*0,75*(15,340+1,360+3,640)	m3	6,102
			przekrój 10-10	m3	20,668
			(7) 0,40*0,50*(38,330+22,990+6,190+6,190+6,190+6,590+6,590+1,360+1,360+1,360)		
			przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(22,990+22,990+17,260+17,260)	m3	16,100
			Strop nad 1 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			Strop nad 2 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			Strop nad 3 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(9,480)	m3	0,322
			przekrój 10-10 (10) 0,35*0,33*(16,230)	m3	1,875
			przekrój 14-14 (16) 0,15*1,04*(16,230)	m3	2,532
			przekrój 11-11, 12-12 (10) 0,30*0,30*(11,58+11,58+11,58+11,58)	m3	4,169
			Strop nad 4 piętrem		
			S		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(104,080)	m3	9,367
			przekrój 8-8 (10) 0,30*0,30*(11,58+11,58+11,58+11,58)	m3	4,169
			przekrój 8-8 (16) 0,15*0,60*(11,58+11,58+11,58+11,58)	m3	4,169
			E		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(112,780)	m3	10,150
			przekrój 9-9 (16) 0,15*0,60*(16,23+16,23)	m3	2,921
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(99,800)	m3	8,982
			W		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(112,780)	m3	10,150
			razem	m3	153,038
29.1	KNR 0-20 0271/01	RB-452-2	Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			S przekrój 1-1 (8) 0,40*0,33*(11,580+11,580) przekrój 8-8 (7) 0,40*0,75*(26,810) przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(12,513)	m3 m3 m3	3,057 8,043 2,503
			E przekrój 3-3 (7) 0,55*0,33*(7,000) przekrój 4-4 (7) 0,55*0,33*(5,260+3,080) przekrój 7-7 (7) 0,40*0,67*(15,340) przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(11,155+11,155) przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(8,800+8,800+14,525+1,955+1,955) przekrój 23-23 (8) 0,40*0,52*(6,075+6,075) przekrój 26-26 (wspornik) (7) 0,48*0,50*(0,500+1,650+0,500+0,500+0,500+0,500+0,500)	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	1,271 1,514 4,111 4,462 7,207 2,527 1,236
			N przekrój 1-1 (8) 0,40*0,33*(11,580+11,580) przekrój 7-7 (7) 0,40*0,67*(26,810) przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(5,540)	m3 m3 m3	3,057 7,185 1,108
			W przekrój 8-8 (7) 0,40*0,75*(15,340+1,360+3,640) przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(38,330+22,990+6,190+6,190+6,190+6,190+6,590+6,590+1,360+1,360+1,360) przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(22,990+22,990+17,260+17,260)	m3 m3 m3	6,102 20,668 16,100
			razem	m3	90,151
29.2	KNR 0-20 0271/02	RB-452-2	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obvodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 Strop nad 3 piętrem N przekrój 10-10 (10) 0,35*0,33*(16,230) przekrój 11-11, 12-12 (10) 0,30*0,30*(11,58+11,58+11,58+11,58) Strop nad 4 piętrem przekrój 8-8 (10) 0,30*0,30*(11,58+11,58+11,58+11,58)	 m3 m3 m3	 1,875 4,169 4,169
			razem	m3	10,213
29.3	KNR 0-20 0271/05	RB-452-2	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obvodu do przekroju belki do 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 N przekrój 24-24; 25-25 (16) 0,15*1,04*(11,580+11,580) Strop nad 1 piętrem N przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590) Strop nad 2 piętrem N przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590) Strop nad 3 piętrem N przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(9,480) przekrój 14-14 (16) 0,15*1,04*(16,230) Strop nad 4 piętrem S przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(104,080) przekrój 8-8 (16) 0,15*0,60*(11,58+11,58+11,58+11,58) E przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(112,780) przekrój 9-9 (16) 0,15*0,60*(16,23+16,23) N	 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 3,613 0,156 0,156 0,322 2,532 9,367 4,169 10,150 2,921

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(99,800)	m3	8,982
			W		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(112,780)	m3	10,150
			razem	m3	52,674
29.4	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - belki żelbetowe		
			(89,665*8,67)*12*10	m-g	93.287,466
			(10,213*10,50)*12*10	m-g	12.868,380
			(47,521*18,75)*12*10	m-g	106.922,250
			razem	m-g	213.078,096
30	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - belki żelbetowe		
			UAM_PW_KO_ZB_1X_24 - BELKI POZIOM +1. CZĘŚĆ 1 ZBROJENIE 7740,45/1000	t	7,740
			UAM_PW_KO_ZB_1X_25 - BELKI POZIOM +1. CZĘŚĆ 2 ZBROJENIE 10023,84/1000	t	10,024
			razem	t	17,764
31	Kalkulacja indywidualna	RB-452-3	Podkładka elastomerowa na wsporniku liniowym		
			Strop nad 1 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 4,590	m	4,590
			Strop nad 2 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 4,590	m	4,590
			Strop nad 3 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 9,480	m	9,480
			Strop nad 4 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 4,590	m	4,590
			razem	m	23,250
			1.1.7. STROPY ŻELBETOWE		
32	KNR 0-20 0268/03.2; KNR 0-20 0268.1/04	RB-452-2	Płyty żelbetowe stropowe gr. 20cm - beton C30/37		
			Strop nad parterem		
			S		
			rz.w. +3,97 567,580-5,851-0,920-11,297	m2	549,512
			E		
			rz.w. +3,97 84,906+625,872-11,297-2,670-4,500-4,500-2,020+99,581	m2	785,372
			rz.w. +3,64 37,360+63,804	m2	101,164
			N		
			rz.w. +3,97 229,727-4,830-11,297+177,637	m2	391,237
			W		
			rz.w. +3,97 634,309-11,297-0,840	m2	622,172
			Strop nad 1 piętrem		
			S		
			rz.w. +7,03 567,580-0,920*4-5,851-11,297	m2	546,752
			E		
			rz.w. +7,03 634,309-4,500-4,500-2,670-11,297-0,920*3-2,060+153,860	m2	760,382
			N		
			rz.w. +7,03 534,752-4,830-11,297-0,920*1	m2	517,705
			W		
			rz.w. +7,03 634,309-11,297-0,920*4	m2	619,332

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Strop nad 2 piętrem		
			S		
			rz.w. +10,09 567,580-0,920*4-5,851-11,297	m2	546,752
			E		
			rz.w. +10,09 634,309-4,500-4,500-2,670-11,297-0,920*3-2,060+99,679	m2	706,201
			N		
			rz.w. +10,09 534,752-4,830-11,297-0,920*1	m2	517,705
			W		
			rz.w. +10,09 634,309-11,297-0,920*4	m2	619,332
			Strop nad 3 piętrem		
			S		
			rz.w. +13,15 567,580-0,920*4-5,851-11,487+81,06	m2	627,622
			E		
			rz.w. +13,15 634,309-4,500-4,500-2,670-11,487-0,920*3-2,060+74,496	m2	680,828
			rz.w. +12,82 79,365	m2	79,365
			N		
			rz.w. +13,15 534,752-4,830-11,487-0,920*1+81,06	m2	598,575
			W		
			rz.w. +13,15 634,309-11,487-0,920*4	m2	619,142
			Strop nad 4 piętrem		
S					
rz.w. +16,21 567,580-5,851+80,92+80,92	m2	723,569			
E					
rz.w. +16,21 634,309-4,500-4,500-1,210-1,000-1,632+74,496	m2	695,963			
rz.w. +17,26 11,840	m2	11,840			
N					
rz.w. +16,21 534,752-4,905-1,210	m2	528,637			
W					
rz.w. +16,21 634,309-1,148-1,210	m2	631,951			
Strop nad 1 piętrem					
S					
rz.w. +7,03 81,151	m2	81,151			
N					
rz.w. +7,03 81,151	m2	81,151			
Strop nad 2 piętrem					
S					
rz.w. +10,09 81,151	m2	81,151			
N					
rz.w. +10,09 81,151	m2	81,151			
zmiana 09.2020 -100	m2	-100,000			
	razem	m2	12.705,714		
32.1	KNR 0-20 0268/03	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	12.705,714
32.2	KNR 0-20 0268.1/04 (10)	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	12.705,714
32.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe		
			12705,714*10*10	m-g	1.270.571,400
			razem	m-g	1.270.571,400
33	KNR 0-20 0268/03.2; KNR 0-20 0268.1/04	RB-452-2	Płyty żelbetowe stropowe gr. 28cm - beton C30/37		
			N		
			zmiana 09.2020r. 408,877	m2	408,877
			razem	m2	408,877

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
33.1	KNR 0-20 0268/03	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	408,877
33.2	KNR 0-20 0268.1/04 (18)	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	408,877
33.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe		
			408,877*10*10	m-g	40.887,700
			razem	m-g	40.887,700
34	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - stropy żelbetowe		
			UAM_PW_KO_ZB_1N_09 - STROP NAD +1 ZBROJ. DOLNE 9604,65/1000	t	9,605
			UAM_PW_KO_ZB_1N_10 - STROP NAD +1 ZBROJ. GÓRNE 6265,66/1000	t	6,266
			UAM_PW_KO_ZB_1E_11 - STROP NAD +1 ZBROJ. DOLNE 9434,63/1000	t	9,435
			UAM_PW_KO_ZB_1E_12 - STROP NAD +1 ZBROJ. GÓRNE 6058,39/1000	t	6,058
			UAM_PW_KO_ZB_1W_13 - STROP NAD +1 ZBROJ. DOLNE 6536,27/1000	t	6,536
			UAM_PW_KO_ZB_1W_14 - STROP NAD +1 ZBROJ. GÓRNE 5133,36/1000	t	5,133
			UAM_PW_KO_ZB_1S_15 - STROP NAD +1 ZBROJ. DOLNE 6181,34/1000	t	6,181
			UAM_PW_KO_ZB_1S_16 - STROP NAD +1 ZBROJ. GÓRNE 4457,91/1000	t	4,458
			UAM_PW_KO_ZB_XN_26 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. DOLNE (1330,60+884,52+1612,07+871,88+1179,78+18791,88)/1000	t	24,671
			UAM_PW_KO_ZB_XN_27_A - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. GÓRNE (1106,92+733,40+1111,14+14975,96)/1000	t	17,927
			UAM_PW_KO_ZB_XE_28 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. DOLNE (517,63+884,52+21433,85)/1000	t	22,836
			UAM_PW_KO_ZB_XE_29 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. GÓRNE (16698,96)/1000	t	16,699
			UAM_PW_KO_ZB_XW_30 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. DOLNE (20535,77)/1000	t	20,536
			UAM_PW_KO_ZB_XW_31 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. GÓRNE (4986,18)/1000	t	4,986
			UAM_PW_KO_ZB_XS_32_R01-STROP NAD +2, +3, +4. ZBROJ. DOLNE (5870,59*3)/1000	t	17,612
			UAM_PW_KO_ZB_XS_33 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. GÓRNE (4371,04)/1000	t	4,371
			UAM_PW_KO_ZB_5N_38_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. DOLNE (8370,26+446,65)/1000	t	8,817
			UAM_PW_KO_ZB_5N_39_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. GÓRNE 5457,34/1000	t	5,457
			UAM_PW_KO_ZB_5E_40_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. DOLNE (9081,97+446,65)/1000	t	9,529
			UAM_PW_KO_ZB_5E_41_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. GÓRNE 5697,86/1000	t	5,698
			UAM_PW_KO_ZB_5W_42_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. DOLNE 8051,78/1000	t	8,052
			UAM_PW_KO_ZB_5W_43_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. GÓRNE 4986,18/1000	t	4,986
			UAM_PW_KO_ZB_5S_44_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. DOLNE 6882,79/1000	t	6,883
			UAM_PW_KO_ZB_5S_45_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. GÓRNE 4371,04/1000	t	4,371
			razem	t	237,103
35	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Trzpienie dylatacyjne - strop nad parterem		
			Strop nad parterem		
			28+19+10	szt	57,000
			razem	szt	57,000
36	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Trzpienie dylatacyjne		
			Strop nad 1 piętrem		
			11+11+10	szt	32,000
			Strop nad 2 piętrem		
			11+11+5	szt	27,000
			Strop nad 3 piętrem		
			11+11+10	szt	32,000
			Strop nad 4 piętrem		
			11+11+5	szt	27,000
			razem	szt	118,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR-W 2-02 0302/01	RB-452-2	Dostawa i montaż prefabrykatów balkonów Strop nad 1 piętrem 4+4 Strop nad 2 piętrem 4+4 Strop nad 3 piętrem 4+4	element element element	8,000 8,000 8,000
			razem	element	24,000
38	KNR 2-02u1 0202-26/05	RB-452-2	Wykonanie nadbetonu balkonów - beton C30/37 Strop nad 1 piętrem 1,28*2,70*(0,090+0,064)/2*8 Strop nad 2 piętrem 1,28*2,70*(0,090+0,064)/2*8 Strop nad 3 piętrem 1,28*2,70*(0,090+0,064)/2*8	m3 m3 m3	2,129 2,129 2,129
			razem	m3	6,387
39	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Łączniki termoizolacyjne do balkonów wspornikowych Strop nad 1 piętrem 2,70*8 Strop nad 2 piętrem 2,70*8 Strop nad 3 piętrem 2,70*8	m m m	21,600 21,600 21,600
			razem	m	64,800
			1.1.8. SCHODY ŻELBETOWE		
40	KNR 0-20 0268/03.2; KNR 0-20 0268.1/04	RB-452-2	Płyty żelbetowe stropowe gr. 20cm - beton C30/37 UAM_PW_KO_SZ_XX_25_A Klatka "N" i "E" 2,065*2,600*5*2 2,345*2,600*1*2 2,065*2,600*3*2 Klatka "S" 1,785*2,600*2 2,065*2,600*7 Klatka "W" 2,065*2,600*9	m2 m2 m2 m2 m2 m2	53,690 12,194 32,214 9,282 37,583 48,321
			razem	m2	193,284
40.1	KNR 0-20 0268/03	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	193,284
40.2	KNR 0-20 0268.1/04 (10)	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	193,284
40.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe 193,284*10*10	m-g m-g	19.328,400 19.328,400
41	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - spoczniki żelbetowe UAM_PW_KO_ZB_XX_51 - SPOCZNIKI MONOLITYCZNE ZBROJENIE 1563,74/1000	t t	1,564 1,564
			razem	t	1,564

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-1 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	1,000
43	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-2 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	2,000
44	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-3 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	26,000
45	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-4 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	1,000
46	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-5 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	1,000
47	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-6 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	1,000
48	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-7 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	1,000
49	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Podkładki elastomerowe 1,23*17*4	m	83,640
			razem	m	83,640
			1.1.9. KONSTRUKCJE STALOWE		
50	KNR 2-05 0120/05	RB-452-2; RB-452-3	Elementy konstrukcji stalowych - schody spiralne UAM_PW_KO_ST_XN_02 2259,60/1000	t	2,260
			razem	t	2,260
51	KNR 2-05 0120/03	RB-452-2; RB-452-3	Elementy konstrukcji stalowych - konstrukcja łącznika UAM_PW_KO_ST_XS_01 15247,00/1000 877,00/1000	t	15,247
			razem	t	0,877
				t	16,124
52	KNR 2-05 0120/03	RB-452-2; RB-452-3	Elementy konstrukcji stalowych - belki pod elewację w osiach Y2-5 UAM_PW_KO_ST_XW_03 826,00/1000	t	0,826
			razem	t	0,826
53	KNR 2-05 0120/03	RB-452-2; RB-452-3	Elementy konstrukcji stalowych - podkonstrukcje pod centrale dachowe UAM_PW_KO_ST_XW_03 47,00/1000	t	0,047
			razem	t	0,047
54	KNR 13-13 0806/05	RB-452-2; RB-452-3	Konstrukcja stalowa - blacha trapezowa TR50/235 UAM_PW_KO_ST_XS_01 2,16*14,11*1 UAM_PW_KO_ST_XS_01 2,16*14,11*3 UAM_PW_KO_ST_XS_01 2,16*14,11*1	m2	30,478
			razem	m2	91,433
				m2	30,478
				m2	152,389
55	KNR 2-02u1 0202-26/05	RB-452-2	Wykonanie nadbetonu - beton C30/37 30,478*0,12	m3	3,657

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			91,433*0,08	m3	7,315
			30,478*0,08	m3	2,438
			razem	m3	13,410
			1.1.10. ŚCIANY MUROWANE		
56	KNR K-28 0102/03	RB-452-4	Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 15cm		
			PARTER		
			26,049{m2}	m2	26,049
			1,089{m2}	m2	1,089
			29,096{m2}	m2	29,096
			17,243{m2}	m2	17,243
			16,647{m2}	m2	16,647
			39,487{m2}	m2	39,487
			11,426{m2}	m2	11,426
			19,622{m2}	m2	19,622
			8,086{m2}	m2	8,086
			10,567{m2}	m2	10,567
			24,515{m2}	m2	24,515
			19,802{m2}	m2	19,802
			27,371{m2}	m2	27,371
			17,786{m2}	m2	17,786
			25,431{m2}	m2	25,431
			9,416{m2}	m2	9,416
			13,832{m2}	m2	13,832
			15,814{m2}	m2	15,814
			19,114{m2}	m2	19,114
			10,262{m2}	m2	10,262
			16,687{m2}	m2	16,687
			8,06{m2}	m2	8,060
			5,705{m2}	m2	5,705
			4,687{m2}	m2	4,687
			25,042{m2}	m2	25,042
			6,95{m2}	m2	6,950
			21,938{m2}	m2	21,938
			5,623{m2}	m2	5,623
			18,845{m2}	m2	18,845
			15,147{m2}	m2	15,147
			19,168{m2}	m2	19,168
			8,672{m2}	m2	8,672
			20,972{m2}	m2	20,972
			5,345{m2}	m2	5,345
			5,663{m2}	m2	5,663
			6,712{m2}	m2	6,712
			20,972{m2}	m2	20,972
			26,491{m2}	m2	26,491
			6,761{m2}	m2	6,761
			6,712{m2}	m2	6,712
			25,324{m2}	m2	25,324
			15,662{m2}	m2	15,662
			22,011{m2}	m2	22,011
			9,79{m2}	m2	9,790
			23,363{m2}	m2	23,363
			razem	m2	714,957
57	KNR 9-10 0151/02	RB-452-4	Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18cm		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			PARTER		
			10,859{m2}	m2	10,859
			5,081{m2}	m2	5,081
			13,442{m2}	m2	13,442
			20,004{m2}	m2	20,004
			30,69{m2}	m2	30,690
			40,331{m2}	m2	40,331
			28,097{m2}	m2	28,097
			17,011{m2}	m2	17,011
			13,485{m2}	m2	13,485
			2,23{m2}	m2	2,230
			9,9{m2}	m2	9,900
			6,216{m2}	m2	6,216
			5,617{m2}	m2	5,617
			1 PIĘTRO		
			3,657{m2}	m2	3,657
			16,903{m2}	m2	16,903
			4,061{m2}	m2	4,061
			4,235{m2}	m2	4,235
			1,513{m2}	m2	1,513
			11,365{m2}	m2	11,365
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			4,583{m2}	m2	4,583
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,903{m2}	m2	16,903
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			2 PIĘTRO		
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			4,061{m2}	m2	4,061
			16,931{m2}	m2	16,931
			4,59{m2}	m2	4,590
			4,235{m2}	m2	4,235
			3,727{m2}	m2	3,727
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,903{m2}	m2	16,903
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,903{m2}	m2	16,903
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			11,56{m2}	m2	11,560
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			1,513{m2}	m2	1,513
			16,931{m2}	m2	16,931
			3 PIĘTRO		
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			4,59{m2}	m2	4,590
			16,931{m2}	m2	16,931
			4,061{m2}	m2	4,061
			4,235{m2}	m2	4,235
			3,727{m2}	m2	3,727
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			16,931{m2}	m2	16,931
			17,274{m2}	m2	17,274
			17,274{m2}	m2	17,274
			16,931{m2}	m2	16,931

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			27,706{m2}	m2	27,706
			27,228{m2}	m2	27,228
			48,025{m2}	m2	48,025
			razem	m2	149,648
59	KNR 9-10 0163/02	RB-452-4	Wykonanie otworów na drzwi		
			Poziom +1,2		
			Basic Wall:sc-4_Sciana Murowana-250 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 25,0cm 9	szt	9,000
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 8	szt	8,000
			Basic Wall:sc-6_Sciana Murowana-150 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 18	szt	18,000
			Poziom +1 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-6_Sciana Murowana-150 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 2	szt	2,000
			Poziom +1,1		
			Basic Wall:sc-6_Sciana Murowana-150 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 5	szt	5,000
			1 PIĘTRO		
			Poziom +2 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1	szt	1,000
			2 PIĘTRO		
			Poziom +3 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1	szt	1,000
			3 PIĘTRO		
			Poziom +4 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1	szt	1,000
			Poziom +5 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1	szt	1,000
			razem	szt	46,000
60	KNR 9-10 0163/05	RB-452-4	Ułożenie nadproży zespolonych w otworach		
			Poziom +1,2		
			Basic Wall:sc-4_Sciana Murowana-250 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 25,0cm 1,20*2*7	m	16,800
			2,40*2*2	m	9,600
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1,20*2*6	m	14,400
			1,50*2*2	m	6,000
			Basic Wall:sc-6_Sciana Murowana-150 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 1,20*2*17	m	40,800
			1,50*2*1	m	3,000
			Poziom +1 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-6_Sciana Murowana-150 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 1,80*2*1	m	3,600
			1,20*2*1	m	2,400
			Poziom +1,1		
			Basic Wall:sc-6_Sciana Murowana-150 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 1,80*2*2	m	7,200
			1,20*2*3	m	7,200
			1 PIĘTRO		
			Poziom +2 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1,20*2*1	m	2,400
			2 PIĘTRO		
			Poziom +3 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1,20*2*1	m	2,400
			3 PIĘTRO		
			Poziom +4 konst DOWN		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1,20*2*1 Poziom +5 konst DOWN	m	2,400
			Basic Wall:sc-5_Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1,20*2*1	m	2,400
			razem	m	120,600
			1.1.11. ŚCIANY DZIAŁOWE		
61	KNR 9-10 0159/02	RB-452-4	Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8cm		
			PARTER		
			3,834{m2}	m2	3,834
			3,834{m2}	m2	3,834
			1 PIĘTRO		
			0,858{m2}	m2	0,858
			1,773{m2}	m2	1,773
			1,773{m2}	m2	1,773
			0,858{m2}	m2	0,858
			2 PIĘTRO		
			1,773{m2}	m2	1,773
			1,773{m2}	m2	1,773
			0,858{m2}	m2	0,858
			0,858{m2}	m2	0,858
			3 PIĘTRO		
			0,858{m2}	m2	0,858
			1,773{m2}	m2	1,773
			1,773{m2}	m2	1,773
			0,858{m2}	m2	0,858
			0,858{m2}	m2	0,858
			4 PIĘTRO		
			0,858{m2}	m2	0,858
			1,773{m2}	m2	1,773
			0,858{m2}	m2	0,858
			1,773{m2}	m2	1,773
			razem	m2	28,716
62	KNR 9-10 0159/03	RB-452-4	Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12cm		
			PARTER		
			6,744{m2}	m2	6,744
			1,089{m2}	m2	1,089
			3,308{m2}	m2	3,308
			7,354{m2}	m2	7,354
			5,151{m2}	m2	5,151
			7,652{m2}	m2	7,652
			4,828{m2}	m2	4,828
			19,013{m2}	m2	19,013
			3,604{m2}	m2	3,604
			12,911{m2}	m2	12,911
			34,288{m2}	m2	34,288
			5,245{m2}	m2	5,245
			37,769{m2}	m2	37,769
			3,878{m2}	m2	3,878
			7,405{m2}	m2	7,405
			19,099{m2}	m2	19,099
			8,637{m2}	m2	8,637
			16,616{m2}	m2	16,616
			5,5{m2}	m2	5,500
			12,132{m2}	m2	12,132

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,86{m2}	m2	2,860
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			7,126{m2}	m2	7,126
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			0,63{m2}	m2	0,630
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,545{m2}	m2	2,545
			3,432{m2}	m2	3,432
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,487{m2}	m2	1,487

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			0,829{m2}	m2	0,829
			3,387{m2}	m2	3,387
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,257{m2}	m2	3,257
			0,621{m2}	m2	0,621
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,829{m2}	m2	0,829
			1,711{m2}	m2	1,711
			0,829{m2}	m2	0,829
			1,316{m2}	m2	1,316
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,387{m2}	m2	3,387
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,257{m2}	m2	3,257
			2,411{m2}	m2	2,411
			2,917{m2}	m2	2,917
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,711{m2}	m2	1,711
			2,603{m2}	m2	2,603
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			0,621{m2}	m2	0,621
			2,116{m2}	m2	2,116
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,23{m2}	m2	1,230
			1,487{m2}	m2	1,487
			0,343{m2}	m2	0,343
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			0,621{m2}	m2	0,621
			2,116{m2}	m2	2,116
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,23{m2}	m2	1,230
			1,487{m2}	m2	1,487
			0,343{m2}	m2	0,343
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,257{m2}	m2	3,257
			2,411{m2}	m2	2,411
			2,917{m2}	m2	2,917
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,711{m2}	m2	1,711
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,387{m2}	m2	3,387
			1,711{m2}	m2	1,711
			2,917{m2}	m2	2,917
			1,316{m2}	m2	1,316
			0,829{m2}	m2	0,829
			2,411{m2}	m2	2,411
			3,387{m2}	m2	3,387
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,257{m2}	m2	3,257
			0,621{m2}	m2	0,621
			2,411{m2}	m2	2,411
			0,621{m2}	m2	0,621

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,387{m2}	m2	3,387
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,257{m2}	m2	3,257
			2,411{m2}	m2	2,411
			2,917{m2}	m2	2,917
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,711{m2}	m2	1,711
			2,917{m2}	m2	2,917
			3,257{m2}	m2	3,257
			0,621{m2}	m2	0,621
			2,917{m2}	m2	2,917
			1,316{m2}	m2	1,316
			1,711{m2}	m2	1,711
			2,411{m2}	m2	2,411
			3,387{m2}	m2	3,387
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,52{m2}	m2	5,520
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			2,603{m2}	m2	2,603
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			5,548{m2}	m2	5,548
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,716{m2}	m2	1,716
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,059{m2}	m2	2,059
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,432{m2}	m2	3,432
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,375{m2}	m2	3,375

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,632{m2}	m2	3,632
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,432{m2}	m2	3,432
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,86{m2}	m2	2,860
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,459{m2}	m2	1,459
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,144{m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			12,641{m2}	m2	12,641
			3,375{m2}	m2	3,375
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,059{m2}	m2	2,059
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,346{m2}	m2	3,346
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,716{m2}	m2	1,716
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,63{m2}	m2	1,630

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,52{m2}	m2	5,520
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,973{m2}	m2	1,973
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,52{m2}	m2	5,520
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,52{m2}	m2	5,520
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,632{m2}	m2	3,632
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,346{m2}	m2	3,346
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,346{m2}	m2	3,346
			3,632{m2}	m2	3,632
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,059{m2}	m2	2,059
			3,346{m2}	m2	3,346
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,516{m2}	m2	1,516
			1,973{m2}	m2	1,973
			2,603{m2}	m2	2,603
			2,174{m2}	m2	2,174
			4,788{m2}	m2	4,788
			0,7{m2}	m2	0,700
			5,785{m2}	m2	5,785
			10,543{m2}	m2	10,543
			2 PIĘTRO		
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			0,63{m2}	m2	0,630
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,545{m2}	m2	2,545
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			0,63{m2}	m2	0,630
			1,687{m2}	m2	1,687
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			3,432{m2}	m2	3,432
			12,641{m2}	m2	12,641
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,917{m2}	m2	2,917
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,387{m2}	m2	3,387
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,917{m2}	m2	2,917
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,387{m2}	m2	3,387
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,917{m2}	m2	2,917
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,387{m2}	m2	3,387
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,917{m2}	m2	2,917
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,316{m2}	m2	1,316
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			0,829{m2}	m2	0,829
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,621{m2}	m2	0,621
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,829{m2}	m2	0,829
			3,387{m2}	m2	3,387
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,917{m2}	m2	2,917
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,316{m2}	m2	1,316
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,116{m2}	m2	2,116
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,23{m2}	m2	1,230
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,343{m2}	m2	0,343
			0,621{m2}	m2	0,621
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,116{m2}	m2	2,116
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,23{m2}	m2	1,230
			0,343{m2}	m2	0,343
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,632{m2}	m2	3,632
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,117{m2}	m2	3,117
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,716{m2}	m2	1,716

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,461{m2}	m2	3,461
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,574{m2}	m2	2,574
			5,52{m2}	m2	5,520
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,059{m2}	m2	2,059
			2,059{m2}	m2	2,059
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,346{m2}	m2	3,346
			3,346{m2}	m2	3,346
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,973{m2}	m2	1,973
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,059{m2}	m2	2,059
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,117{m2}	m2	3,117
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,716{m2}	m2	1,716
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,973{m2}	m2	1,973
			5,52{m2}	m2	5,520
			3,461{m2}	m2	3,461
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,973{m2}	m2	1,973
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,603{m2}	m2	2,603
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,432{m2}	m2	3,432
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,432{m2}	m2	3,432
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			2,688{m2}	m2	2,688
			3,461{m2}	m2	3,461
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			2,603{m2}	m2	2,603
			3,375{m2}	m2	3,375

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			5,52{m2}	m2	5,520
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,52{m2}	m2	5,520
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,346{m2}	m2	3,346
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,516{m2}	m2	1,516
			1,973{m2}	m2	1,973
			5,785{m2}	m2	5,785
			0,7{m2}	m2	0,700
			2,174{m2}	m2	2,174
			4,788{m2}	m2	4,788
			10,543{m2}	m2	10,543
			3 PIĘTRO		
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			0,63{m2}	m2	0,630
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			0,63{m2}	m2	0,630

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			1,23{m2}	m2	1,230
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,574{m2}	m2	2,574
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,545{m2}	m2	2,545
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			5,778{m2}	m2	5,778
			5,778{m2}	m2	5,778
			0,63{m2}	m2	0,630
			1,687{m2}	m2	1,687
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			3,432{m2}	m2	3,432
			12,641{m2}	m2	12,641
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,316{m2}	m2	1,316

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,917{m2}	m2	2,917
			2,411{m2}	m2	2,411
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,387{m2}	m2	3,387
			0,621{m2}	m2	0,621
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,316{m2}	m2	1,316
			2,917{m2}	m2	2,917
			2,411{m2}	m2	2,411
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,387{m2}	m2	3,387
			0,621{m2}	m2	0,621
			2,917{m2}	m2	2,917
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,387{m2}	m2	3,387
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,917{m2}	m2	2,917
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,387{m2}	m2	3,387
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,432{m2}	m2	3,432
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,574{m2}	m2	2,574
			3,432{m2}	m2	3,432
			2,545{m2}	m2	2,545
			1,316{m2}	m2	1,316
			2,917{m2}	m2	2,917
			2,411{m2}	m2	2,411
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,387{m2}	m2	3,387
			0,621{m2}	m2	0,621
			0,829{m2}	m2	0,829
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,574{m2}	m2	2,574
			2,603{m2}	m2	2,603

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,116{m2}	m2	2,116
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,343{m2}	m2	0,343
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,632{m2}	m2	3,632
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,716{m2}	m2	1,716
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,375{m2}	m2	3,375
			5,52{m2}	m2	5,520
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,346{m2}	m2	3,346
			3,346{m2}	m2	3,346
			2,059{m2}	m2	2,059
			3,375{m2}	m2	3,375

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,059{m2}	m2	2,059
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,059{m2}	m2	2,059
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,574{m2}	m2	2,574
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,716{m2}	m2	1,716
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,52{m2}	m2	5,520
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			3,432{m2}	m2	3,432
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,432{m2}	m2	3,432
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,117{m2}	m2	3,117
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,52{m2}	m2	5,520
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,688{m2}	m2	2,688
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,346{m2}	m2	3,346
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,144{m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,574{m2}	m2	2,574
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,52{m2}	m2	5,520
			1,802{m2}	m2	1,802
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,516{m2}	m2	1,516
			2,174{m2}	m2	2,174
			5,785{m2}	m2	5,785
			0,7{m2}	m2	0,700
			4,788{m2}	m2	4,788
			8,181{m2}	m2	8,181
			4 PIĘTRO		
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			0,63{m2}	m2	0,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,545{m2}	m2	2,545
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			1,144{m2}	m2	1,144
			0,63{m2}	m2	0,630
			7,126{m2}	m2	7,126
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,545{m2}	m2	2,545
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			2,545{m2}	m2	2,545
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,687{m2}	m2	1,687
			5,778{m2}	m2	5,778
			2,545{m2}	m2	2,545
			0,63{m2}	m2	0,630
			3,432{m2}	m2	3,432
			2,545{m2}	m2	2,545
			12,641{m2}	m2	12,641
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,63{m2}	m2	0,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,917{m2}	m2	2,917
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,387{m2}	m2	3,387
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,917{m2}	m2	2,917
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,387{m2}	m2	3,387
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,917{m2}	m2	2,917
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,316{m2}	m2	1,316
			3,387{m2}	m2	3,387
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,917{m2}	m2	2,917

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			0,829{m2}	m2	0,829
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,621{m2}	m2	0,621
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,829{m2}	m2	0,829
			3,387{m2}	m2	3,387
			2,411{m2}	m2	2,411
			1,711{m2}	m2	1,711
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,917{m2}	m2	2,917
			0,621{m2}	m2	0,621
			3,257{m2}	m2	3,257
			1,316{m2}	m2	1,316
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			0,621{m2}	m2	0,621
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,23{m2}	m2	1,230
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,343{m2}	m2	0,343
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,116{m2}	m2	2,116
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,23{m2}	m2	1,230
			2,603{m2}	m2	2,603
			0,343{m2}	m2	0,343
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,632{m2}	m2	3,632

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,716{m2}	m2	1,716
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,375{m2}	m2	3,375
			5,52{m2}	m2	5,520
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,059{m2}	m2	2,059
			2,059{m2}	m2	2,059
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,346{m2}	m2	3,346
			3,346{m2}	m2	3,346
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			5,52{m2}	m2	5,520
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,973{m2}	m2	1,973
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,144{m2}	m2	1,144
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,432{m2}	m2	3,432
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,973{m2}	m2	1,973
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,487{m2}	m2	1,487
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,63{m2}	m2	1,630
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,432{m2}	m2	3,432
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,89{m2}	m2	3,890
			1,459{m2}	m2	1,459
			1,802{m2}	m2	1,802
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,317{m2}	m2	2,317
			3,89{m2}	m2	3,890
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,89{m2}	m2	3,890
			5,548{m2}	m2	5,548
			3,461{m2}	m2	3,461
			3,117{m2}	m2	3,117
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,459{m2}	m2	1,459
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			2,603{m2}	m2	2,603
			5,52{m2}	m2	5,520
			1,487{m2}	m2	1,487

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144{m2}	m2	1,144
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,459{m2}	m2	1,459
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,461{m2}	m2	3,461
			2,688{m2}	m2	2,688
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			3,375{m2}	m2	3,375
			3,375{m2}	m2	3,375
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,346{m2}	m2	3,346
			1,802{m2}	m2	1,802
			3,346{m2}	m2	3,346
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,52{m2}	m2	5,520
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			2,574{m2}	m2	2,574
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,144{m2}	m2	1,144
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,459{m2}	m2	1,459
			3,461{m2}	m2	3,461
			1,487{m2}	m2	1,487
			1,63{m2}	m2	1,630
			2,603{m2}	m2	2,603
			5,548{m2}	m2	5,548
			1,63{m2}	m2	1,630
			1,973{m2}	m2	1,973
			2,603{m2}	m2	2,603
			1,516{m2}	m2	1,516
			5,785{m2}	m2	5,785
			0,7{m2}	m2	0,700
			2,174{m2}	m2	2,174
			4,788{m2}	m2	4,788
			10,543{m2}	m2	10,543
			razem	m2	6.315,300
63	KNR 9-10 0163/02	RB-452-4	Wykonanie otworów na drzwi		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			PARTER Poziom +1,2 Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1	szt	1,000
			Poziom +1 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1	szt	1,000
			Poziom +1,1 Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 35	szt	35,000
			1 PIĘTRO Poziom +2 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 75	szt	75,000
			Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1	szt	1,000
			2 PIĘTRO Poziom +3 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 73	szt	73,000
			Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1	szt	1,000
			3 PIĘTRO Poziom +4 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 76	szt	76,000
			Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1	szt	1,000
			4 PIĘTRO Poziom +5 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 74	szt	74,000
			Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1	szt	1,000
			razem	szt	339,000
64	KNR 9-10 0163/05	RB-452-4	Ułożenie nadproży zespolonych w otworach		
			PARTER Poziom +1,2 Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1	m	1,200
			Poziom +1 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1	m	1,200
			Poziom +1,1 Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*35	m	42,000
			1 PIĘTRO Poziom +2 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*71	m	85,200
			2,10*1*4	m	8,400
			Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1	m	1,200
			2 PIĘTRO Poziom +3 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*69	m	82,800
			2,10*1*4	m	8,400
			Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1	m	1,200
			3 PIĘTRO Poziom +4 konst DOWN		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*69 2,10*1*4 1,20*1*2 Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1 4 PIĘTRO Poziom +5 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*69 2,10*1*4 Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBloczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1	m m m m m m m	82,800 8,400 2,400 1,200 82,800 8,400 1,200
			razem	m	418,800
			1.1.12. ŚCIANY I ZABUDOWY GK		
65	KNR 9-09 0405/07	RB-453-1	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na szkielecie metalowym pojedynczym z okładziną jednostronną sc-9 PARTER 5,712{m2} 5,413{m2} 6,455{m2} 5,413{m2} 5,685{m2} 6,392{m2} 2,679{m2} 8,628{m2} 7,009{m2} 0,415{m2} 3,468{m2} 0,693{m2} 4,222{m2} 4,09{m2} 11,108{m2} 11,108{m2} 1 PIĘTRO 4,919{m2} 3 PIĘTRO 4,919{m2}	 m2	 5,712 5,413 6,455 5,413 5,685 6,392 2,679 8,628 7,009 0,415 3,468 0,693 4,222 4,090 11,108 11,108 4,919 4,919
			razem	m2	98,328
66	KNR 9-09 0402/03	RB-453-1	Ściana szkieletowa z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na szkielecie metalowym pojedynczym z okładziną dwustronną ścianka bez nazwy PARTER 27,34{m2} nad ścianką mobilną PARTER 4,771{m2} sc-10 PARTER 7,628{m2} 7,628{m2} SW-11 PARTER 5,249{m2} 1 PIĘTRO	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 27,340 4,771 7,628 7,628 5,249

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,81{m2}	m2	0,810
			0,99{m2}	m2	0,990
			5,242{m2}	m2	5,242
			5,242{m2}	m2	5,242
			2 PIĘTRO		
			5,242{m2}	m2	5,242
			5,242{m2}	m2	5,242
			0,99{m2}	m2	0,990
			0,81{m2}	m2	0,810
			3 PIĘTRO		
			0,99{m2}	m2	0,990
			5,242{m2}	m2	5,242
			0,81{m2}	m2	0,810
			5,242{m2}	m2	5,242
			4 PIĘTRO		
			5,242{m2}	m2	5,242
			5,242{m2}	m2	5,242
			0,81{m2}	m2	0,810
			0,99{m2}	m2	0,990
			razem	m2	101,752
67	KNR 9-09 0405/07	RB-453-1	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na szkielecie metalowym pojedynczym z okładziną jednostronną - łazienki		
			+2 69*1,272	m2	87,768
			+3 69*1,272	m2	87,768
			+4 69*1,272	m2	87,768
			+5 69*1,272	m2	87,768
			razem	m2	351,072
68	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Dostawa i montaż ściany mobilnej		
			31,049{m2}	m2	31,049
			razem	m2	31,049
69	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Ściany systemowe, gisetowe		
			UAM_PW_AR_1		
			2,10*26,345	m2	55,325
			razem	m2	55,325
		RB-452-6; RB-453-2; RB-453-4; RB-453-5	1.1.13. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		RB-452-6; RB-453-2; RB-453-4; RB-453-5	1.1.13.1. Wykończenie sufitów		
70	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	su-1 - Tynk gipsowy sufitów, malowany		
			143,232{m2}	m2	143,232
			razem	m2	143,232
70.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	143,232
70.2	KNR 9-03 0306/06	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe na stropach	m2	143,232
70.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	143,232
71	Kalkulacja indywidualna	RB-452-6	su-2 - Wełna mineralna gr. 10cm z czarnym welonem		
			26,002{m2}	m2	26,002
			82,525{m2}	m2	82,525

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	108,527
71.1	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	108,527
71.2	KNR 0-33 23/01	RB-452-6	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej		
			109*6	szt	654,000
			razem	szt	654,000
72	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-3 - Sufit podwieszany, kasetonowy o wym. 60x60cm, z całkowicie ukrytą konstrukcją		
			3,476{m2}	m2	3,476
			8,172{m2}	m2	8,172
			6,28{m2}	m2	6,280
			3,957{m2}	m2	3,957
			26,407{m2}	m2	26,407
			13,322{m2}	m2	13,322
			2,786{m2}	m2	2,786
			16,987{m2}	m2	16,987
			21,552{m2}	m2	21,552
			10,711{m2}	m2	10,711
			23,67{m2}	m2	23,670
			8,272{m2}	m2	8,272
			8,147{m2}	m2	8,147
			4,801{m2}	m2	4,801
			12,753{m2}	m2	12,753
			4,576{m2}	m2	4,576
			25,107{m2}	m2	25,107
			13,586{m2}	m2	13,586
			13,632{m2}	m2	13,632
			24,916{m2}	m2	24,916
			44,461{m2}	m2	44,461
			50,759{m2}	m2	50,759
			18,452{m2}	m2	18,452
			11,412{m2}	m2	11,412
			26,488{m2}	m2	26,488
			20,696{m2}	m2	20,696
			24,127{m2}	m2	24,127
			6,216{m2}	m2	6,216
			63,471{m2}	m2	63,471
			9,284{m2}	m2	9,284
			razem	m2	528,476
73	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-4 - Sufit podwieszany, kasetonowy o wym. 60x120cm, z całkowicie ukrytą konstrukcją		
			13,6{m2}	m2	13,600
			15,503{m2}	m2	15,503
			18,266{m2}	m2	18,266
			35,633{m2}	m2	35,633
			15,662{m2}	m2	15,662
			15,662{m2}	m2	15,662
			razem	m2	114,326
74	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-5 - Sufit podwieszany, rastrowy, rozmiar oczka w osi profili 75x75mm, rozmiar oczka w świetle 65x65mm		
			7,434{m2}	m2	7,434
			8,994{m2}	m2	8,994
			4,656{m2}	m2	4,656
			4,146{m2}	m2	4,146
			4,771{m2}	m2	4,771

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			6,477{m2}	m2	6,477
			5,221{m2}	m2	5,221
			5,544{m2}	m2	5,544
			razem	m2	47,243
75	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-6 - Sufit podwieszany, rastrowy, rozmiar oczka w osi profili 50x300mm, rozmiar oczka w świetle 40x290mm		
			92,014{m2}	m2	92,014
			28,487{m2}	m2	28,487
			83,004{m2}	m2	83,004
			105,203{m2}	m2	105,203
			razem	m2	308,708
76	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-7 - Sufit podwieszany, kasetonowy, z wypełnieniem z siatki stalowej cięto-ciagnionej		
			4,121{m2}	m2	4,121
			6,458{m2}	m2	6,458
			4,111{m2}	m2	4,111
			6,458{m2}	m2	6,458
			5,173{m2}	m2	5,173
			7,365{m2}	m2	7,365
			8,455{m2}	m2	8,455
			5,042{m2}	m2	5,042
			5,932{m2}	m2	5,932
			5,918{m2}	m2	5,918
			5,306{m2}	m2	5,306
			5,847{m2}	m2	5,847
			8,977{m2}	m2	8,977
			9,025{m2}	m2	9,025
			4,57{m2}	m2	4,570
			razem	m2	92,758
77	KNR AT-43 0212/03	RB-453-5	su-8 - Sufit podwieszany, kasetonowy o wym. 60x60cm, płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej		
			5,647{m2}	m2	5,647
			9,879{m2}	m2	9,879
			6,372{m2}	m2	6,372
			23,624{m2}	m2	23,624
			10,387{m2}	m2	10,387
			7,983{m2}	m2	7,983
			4,382{m2}	m2	4,382
			6,657{m2}	m2	6,657
			5,105{m2}	m2	5,105
			razem	m2	80,036
78	KNR AT-43 0212/03	RB-453-5	su-9 - Sufit podwieszany, kasetonowy o wym. 60x60cm, płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej		
			UAM_PW_AR_1 rvt: 28,536 28,536	m2	28,536
			razem	m2	28,536
79	KNR AT-43 0212/03	RB-452-6	su-10 - Sufit podwieszany gipsowy, perforowany + 50mm wełny mineralnej		
			176,287{m2}	m2	176,287
			145,6{m2}	m2	145,600
			69,118{m2}	m2	69,118
			176,287{m2}	m2	176,287
			145,566{m2}	m2	145,566

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			176,287{m2}	m2	176,287
			70,976{m2}	m2	70,976
			176,287{m2}	m2	176,287
			razem	m2	1.136,408
79.1	KNR 9-12 0301/08	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 5cm	m2	1.136,408
79.2	KNR AT-43 0212/03	RB-453-5	su-10 - Sufit podwieszany gipsowy, perforowany + 50mm wełny mineralnej	m2	1.136,408
80	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-11 - Sufit wyspowy - płyta ze skalnej wełny mineralnej		
			UAM_PW_AR_1 rvt: 2,538 2,828	m2	2,828
			UAM_PW_AR_2 2,042*121	m2	247,082
			UAM_PW_AR_3 2,042*121	m2	247,082
			UAM_PW_AR_4 2,042*121	m2	247,082
			UAM_PW_AR_5 2,042*121	m2	247,082
			razem	m2	991,156
81	KNR 9-09 0302/01.1; KNR K-24 0201/02.1	RB-453-2; RB-453-4	su-12 - Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, malowany, na podkonstrukcji systemowej		
			2,538{m2}	m2	2,538
			razem	m2	2,538
81.1	KNR 9-09 0302/01	RB-453-4	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, malowany, na podkonstrukcji systemowej		
			2,538{m2}	m2	2,538
			razem	m2	2,538
81.2	KNR K-24 0305/04	RB-453-2	Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych	m2	2,538
81.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	2,538
82	KNR 9-09 0302/03.1; KNR 9-12 0301/08; KNR K-24 0201/02.1	RB-452-6; RB-453-2; RB-453-4	su-13 - Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, malowany, na podkonstrukcji systemowej, z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm		
			130,069{m2}	m2	130,069
			razem	m2	130,069
82.1	KNR 9-12 0301/08	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	130,069
82.2	KNR 9-09 0302/03	RB-453-4	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, malowany, na podkonstrukcji systemowej	m2	130,069
82.3	KNR K-24 0305/04	RB-453-2	Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych	m2	130,069
82.4	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	130,069
83	Kalkulacja indywidualna	RB-452-6; RB-453-2	su-14 - Izolacja termiczna gr. 10cm + tynk cementowo-wapienny		
			46,337{m2}	m2	46,337
			30,512{m2}	m2	30,512
			62,038{m2}	m2	62,038
			40,016{m2}	m2	40,016

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	178,903
83.1	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	178,903
83.2	KNR 0-33 23/01	RB-452-6	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej	szft	178,903
83.3	KNR 0-33 02/05	RB-452-6	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	178,903
83.4	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	178,903
83.5	KNR 9-03 0302/04	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 10mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na stropach	m2	178,903
83.6	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	178,903
84	KNR BC-02 0401/06	RB-453-2	Impregnacja i zabezpieczenie podłoża z betonu architektonicznego		
			UAM_PW_AR_1 16,659+16,667+16,667+16,667	m2	66,660
			UAM_PW_AR_2 (16,67*4)	m2	66,680
			UAM_PW_AR_3 (16,67*4)	m2	66,680
			UAM_PW_AR_4 (16,67*4)	m2	66,680
			UAM_PW_AR_5 (16,67*4)	m2	66,680
			razem	m2	333,380
85	KNR K-24 0201/10	RB-453-2	Gruntowanie podłoża - pozostałe pomieszczenia bez wykończenia		
			UAM_PW_AR_1 38,156+59,330+19,754+33,912	m2	151,152
			UAM_PW_AR_1 6,118+7,504+6,185+6,858+14,590+14,582+12,305+3,550+30,836+6,221+31,219+5,515+6,469+6,696+8,656+7,339+5,496+6,704	m2	186,843
			UAM_PW_AR_2 1333,005	m2	1.333,005
			UAM_PW_AR_3 1333,005	m2	1.333,005
			UAM_PW_AR_4 1333,005	m2	1.333,005
			UAM_PW_AR_5 1333,005	m2	1.333,005
			UAM_PW_AR_2 234,736	m2	234,736
			UAM_PW_AR_3 234,736	m2	234,736
			UAM_PW_AR_4 234,736	m2	234,736
			UAM_PW_AR_5 234,736	m2	234,736
			UAM_PW_AR_2 398,277-(16,67*4)	m2	331,597
			UAM_PW_AR_3 398,277-(16,67*4)	m2	331,597
			UAM_PW_AR_4 398,277-(16,67*4)	m2	331,597
			UAM_PW_AR_5 398,277-(16,67*4)	m2	331,597
			UAM_PW_AR_2 49,747	m2	49,747

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			UAM_PW_AR_3 49,747	m2	49,747
			UAM_PW_AR_4 49,747	m2	49,747
			UAM_PW_AR_5 49,747	m2	49,747
			razem	m2	8.134,335
		RB-452-5; RB-452-6; RB-453-1; RB-453-2; RB-453-3	1.1.13.2. Wykończenie ścian		
86	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-1 - Tynk gipsowy ścian, malowany		
			7,288{m2}	m2	7,288
			0,603{m2}	m2	0,603
			13,784{m2}	m2	13,784
			0,97{m2}	m2	0,970
			1,096{m2}	m2	1,096
			1,28{m2}	m2	1,280
			4,852{m2}	m2	4,852
			19,776{m2}	m2	19,776
			3,178{m2}	m2	3,178
			6,88{m2}	m2	6,880
			3,33{m2}	m2	3,330
			39,056{m2}	m2	39,056
			35,514{m2}	m2	35,514
			18,951{m2}	m2	18,951
			7,495{m2}	m2	7,495
			3,879{m2}	m2	3,879
			4,514{m2}	m2	4,514
			1,808{m2}	m2	1,808
			5,453{m2}	m2	5,453
			8,891{m2}	m2	8,891
			11,009{m2}	m2	11,009
			27,298{m2}	m2	27,298
			15,804{m2}	m2	15,804
			0,534{m2}	m2	0,534
			2,987{m2}	m2	2,987
			12,276{m2}	m2	12,276
			14,96{m2}	m2	14,960
			9,563{m2}	m2	9,563
			0,778{m2}	m2	0,778
			0,809{m2}	m2	0,809
			2,408{m2}	m2	2,408
			10,977{m2}	m2	10,977
			5,629{m2}	m2	5,629
			5,756{m2}	m2	5,756
			12,476{m2}	m2	12,476
			16,119{m2}	m2	16,119
			13,923{m2}	m2	13,923
			6,741{m2}	m2	6,741
			25,943{m2}	m2	25,943
			5,425{m2}	m2	5,425
			13,967{m2}	m2	13,967
			28,621{m2}	m2	28,621
			2,017{m2}	m2	2,017
			5,783{m2}	m2	5,783
			28,621{m2}	m2	28,621

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,644{m2}	m2	8,644
			18,073{m2}	m2	18,073
			27,298{m2}	m2	27,298
			18,1{m2}	m2	18,100
			3,973{m2}	m2	3,973
			14,083{m2}	m2	14,083
			12,577{m2}	m2	12,577
			3,946{m2}	m2	3,946
			12,577{m2}	m2	12,577
			6,065{m2}	m2	6,065
			5,515{m2}	m2	5,515
			5,515{m2}	m2	5,515
			4,644{m2}	m2	4,644
			4,398{m2}	m2	4,398
			1,206{m2}	m2	1,206
			11,986{m2}	m2	11,986
			34,88{m2}	m2	34,880
			2,625{m2}	m2	2,625
			19,285{m2}	m2	19,285
			11,938{m2}	m2	11,938
			32,149{m2}	m2	32,149
			0,493{m2}	m2	0,493
			12,823{m2}	m2	12,823
			5,069{m2}	m2	5,069
			28,058{m2}	m2	28,058
			12,577{m2}	m2	12,577
			4,261{m2}	m2	4,261
			15,406{m2}	m2	15,406
			6,749{m2}	m2	6,749
			5,614{m2}	m2	5,614
			6,78{m2}	m2	6,780
			11,668{m2}	m2	11,668
			0,97{m2}	m2	0,970
			9,761{m2}	m2	9,761
			10,761{m2}	m2	10,761
			14,213{m2}	m2	14,213
			5,428{m2}	m2	5,428
			13,306{m2}	m2	13,306
			6,76{m2}	m2	6,760
			12,182{m2}	m2	12,182
			6,035{m2}	m2	6,035
			27,546{m2}	m2	27,546
			6,451{m2}	m2	6,451
			21,336{m2}	m2	21,336
			17,254{m2}	m2	17,254
			17,254{m2}	m2	17,254
			7,279{m2}	m2	7,279
			6,502{m2}	m2	6,502
			25,826{m2}	m2	25,826
			17,633{m2}	m2	17,633
			7,832{m2}	m2	7,832
			13,079{m2}	m2	13,079
			9,306{m2}	m2	9,306
			7,207{m2}	m2	7,207
			17,254{m2}	m2	17,254
			11,168{m2}	m2	11,168
			28,621{m2}	m2	28,621

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			28,621{m2}	m2	28,621
			1,056{m2}	m2	1,056
			1,131{m2}	m2	1,131
			16,525{m2}	m2	16,525
			24,128{m2}	m2	24,128
			13,874{m2}	m2	13,874
			3,093{m2}	m2	3,093
			5,169{m2}	m2	5,169
			25,259{m2}	m2	25,259
			4,826{m2}	m2	4,826
			15,033{m2}	m2	15,033
			7,912{m2}	m2	7,912
			7,912{m2}	m2	7,912
			0,938{m2}	m2	0,938
			7,912{m2}	m2	7,912
			26,961{m2}	m2	26,961
			0,12{m2}	m2	0,120
			10,362{m2}	m2	10,362
			19,833{m2}	m2	19,833
			25,221{m2}	m2	25,221
			22,996{m2}	m2	22,996
			1,02{m2}	m2	1,020
			2,584{m2}	m2	2,584
			8,732{m2}	m2	8,732
			71,721{m2}	m2	71,721
			14,067{m2}	m2	14,067
			15,279{m2}	m2	15,279
			1,273{m2}	m2	1,273
			3,645{m2}	m2	3,645
			17,612{m2}	m2	17,612
			15,327{m2}	m2	15,327
			65,545{m2}	m2	65,545
			5,617{m2}	m2	5,617
			20,848{m2}	m2	20,848
			2,208{m2}	m2	2,208
			6,264{m2}	m2	6,264
			0,12{m2}	m2	0,120
			1,768{m2}	m2	1,768
			25,259{m2}	m2	25,259
			6,211{m2}	m2	6,211
			4,542{m2}	m2	4,542
			4,91{m2}	m2	4,910
			5,679{m2}	m2	5,679
			12,008{m2}	m2	12,008
			5,679{m2}	m2	5,679
			7,026{m2}	m2	7,026
			5,809{m2}	m2	5,809
			9,123{m2}	m2	9,123
			11,385{m2}	m2	11,385
			4,826{m2}	m2	4,826
			6,786{m2}	m2	6,786
			11,385{m2}	m2	11,385
			5,809{m2}	m2	5,809
			7,681{m2}	m2	7,681
			11,385{m2}	m2	11,385
			8,332{m2}	m2	8,332
			5,583{m2}	m2	5,583

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			20,837{m2}	m2	20,837
			2,337{m2}	m2	2,337
			2,528{m2}	m2	2,528
			47,254{m2}	m2	47,254
			2,708{m2}	m2	2,708
			2,656{m2}	m2	2,656
			20,837{m2}	m2	20,837
			7,886{m2}	m2	7,886
			19,698{m2}	m2	19,698
			6,88{m2}	m2	6,880
			21,107{m2}	m2	21,107
			31,14{m2}	m2	31,140
			4,449{m2}	m2	4,449
			10,455{m2}	m2	10,455
			18,263{m2}	m2	18,263
			13,613{m2}	m2	13,613
			21,055{m2}	m2	21,055
			13,727{m2}	m2	13,727
			11,385{m2}	m2	11,385
			6,922{m2}	m2	6,922
			0,297{m2}	m2	0,297
			37,483-(2,72*2,399)	m2	30,958
			5,78{m2}	m2	5,780
			7,741{m2}	m2	7,741
			5,063{m2}	m2	5,063
			9,61{m2}	m2	9,610
			5,093{m2}	m2	5,093
			0,561{m2}	m2	0,561
			19,299{m2}	m2	19,299
			7,618{m2}	m2	7,618
			22,381{m2}	m2	22,381
			18,755{m2}	m2	18,755
			13,755{m2}	m2	13,755
			0,253{m2}	m2	0,253
			13,755{m2}	m2	13,755
			13,727{m2}	m2	13,727
			13,755{m2}	m2	13,755
			0,253{m2}	m2	0,253
			13,727{m2}	m2	13,727
			87,53	m2	87,530
			215,20	m2	215,200
			215,20	m2	215,200
			215,20	m2	215,200
			215,20	m2	215,200
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,733{m2}	m2	1,733
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,28{m2}	m2	16,280
			16,253{m2}	m2	16,253
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,245{m2}	m2	3,245

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,457{m2}	m2	1,457
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,272{m2}	m2	3,272
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,458{m2}	m2	1,458
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			5,019{m2}	m2	5,019
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			5,033{m2}	m2	5,033
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,245{m2}	m2	3,245
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,358{m2}	m2	5,358
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,28{m2}	m2	16,280
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,272{m2}	m2	3,272

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,863{m2}	m2	10,863
			16,28{m2}	m2	16,280
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,863{m2}	m2	10,863
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,28{m2}	m2	16,280
			1,458{m2}	m2	1,458
			5,019{m2}	m2	5,019
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			10,849{m2}	m2	10,849
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			5,033{m2}	m2	5,033
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,458{m2}	m2	1,458
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,458{m2}	m2	1,458
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,849{m2}	m2	10,849
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,458{m2}	m2	1,458
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			10,835{m2}	m2	10,835
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			5,019{m2}	m2	5,019
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			8,47{m2}	m2	8,470
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,458{m2}	m2	1,458
			3,273{m2}	m2	3,273
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			10,863{m2}	m2	10,863
			1,458{m2}	m2	1,458
			16,28{m2}	m2	16,280
			3,273{m2}	m2	3,273
			16,28{m2}	m2	16,280
			1,732{m2}	m2	1,732
			16,28{m2}	m2	16,280
			1,43{m2}	m2	1,430
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,3{m2}	m2	3,300
			5,033{m2}	m2	5,033
			16,28{m2}	m2	16,280

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,403{m2}	m2	1,403
			10,863{m2}	m2	10,863
			1,733{m2}	m2	1,733
			10,835{m2}	m2	10,835
			4,345{m2}	m2	4,345
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,06{m2}	m2	5,060
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,033{m2}	m2	5,033
			8,498{m2}	m2	8,498
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,498{m2}	m2	8,498
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,307{m2}	m2	5,307
			7,908{m2}	m2	7,908
			8,498{m2}	m2	8,498
			10,863{m2}	m2	10,863
			4,967{m2}	m2	4,967
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,89{m2}	m2	10,890
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,862{m2}	m2	10,862
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,335{m2}	m2	5,335
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,033{m2}	m2	5,033
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,305{m2}	m2	7,305
			5,033{m2}	m2	5,033
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,403{m2}	m2	1,403
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,403{m2}	m2	1,403
			7,305{m2}	m2	7,305
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,033{m2}	m2	5,033
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,89{m2}	m2	10,890
			5,019{m2}	m2	5,019
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,862{m2}	m2	10,862

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			7,305{m2}	m2	7,305
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,245{m2}	m2	3,245
			10,89{m2}	m2	10,890
			5,033{m2}	m2	5,033
			7,305{m2}	m2	7,305
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,403{m2}	m2	1,403
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,403{m2}	m2	1,403
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,245{m2}	m2	3,245
			4,345{m2}	m2	4,345
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,403{m2}	m2	1,403
			1,76{m2}	m2	1,760
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,43{m2}	m2	1,430
			16,266{m2}	m2	16,266
			1,43{m2}	m2	1,430
			2,832{m2}	m2	2,832
			0,358{m2}	m2	0,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,3{m2}	m2	3,300
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,3{m2}	m2	3,300
			5,358{m2}	m2	5,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,358{m2}	m2	5,358
			5,005{m2}	m2	5,005
			3,3{m2}	m2	3,300
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,005{m2}	m2	5,005
			3,328{m2}	m2	3,328
			16,253{m2}	m2	16,253
			2,832{m2}	m2	2,832
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,43{m2}	m2	1,430
			0,358{m2}	m2	0,358
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,358{m2}	m2	5,358
			1,457{m2}	m2	1,457
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,328{m2}	m2	3,328
			16,253{m2}	m2	16,253

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,358{m2}	m2	5,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,43{m2}	m2	1,430
			2,832{m2}	m2	2,832
			1,43{m2}	m2	1,430
			2,832{m2}	m2	2,832
			0,358{m2}	m2	0,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,3{m2}	m2	3,300
			10,89{m2}	m2	10,890
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,89{m2}	m2	10,890
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,307{m2}	m2	5,307
			4,967{m2}	m2	4,967
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,033{m2}	m2	5,033
			4,967{m2}	m2	4,967
			5,335{m2}	m2	5,335
			8,498{m2}	m2	8,498
			4,967{m2}	m2	4,967
			23,375{m2}	m2	23,375
			11,701{m2}	m2	11,701
			8,19{m2}	m2	8,190
			16,253{m2}	m2	16,253
			18,233{m2}	m2	18,233
			4,967{m2}	m2	4,967
			5,307{m2}	m2	5,307
			5,307{m2}	m2	5,307
			0,357{m2}	m2	0,357
			4,967{m2}	m2	4,967
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,862{m2}	m2	10,862
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,498{m2}	m2	8,498
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,862{m2}	m2	10,862
			12,141{m2}	m2	12,141
			4,912{m2}	m2	4,912
			4,942{m2}	m2	4,942
			3,273{m2}	m2	3,273

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			15,512{m2}	m2	15,512
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,3{m2}	m2	3,300
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			6,518{m2}	m2	6,518
			0,041{m2}	m2	0,041
			54,634{m2}	m2	54,634
			18,177{m2}	m2	18,177
			12,864{m2}	m2	12,864
			1,622{m2}	m2	1,622
			5,207{m2}	m2	5,207
			19,896{m2}	m2	19,896
			18,205{m2}	m2	18,205
			1,699{m2}	m2	1,699
			65,845{m2}	m2	65,845
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			8,172{m2}	m2	8,172
			8,172{m2}	m2	8,172
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			8,172{m2}	m2	8,172
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			8,172{m2}	m2	8,172
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			18,233{m2}	m2	18,233
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			4,912{m2}	m2	4,912
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			13,239{m2}	m2	13,239
			1,622{m2}	m2	1,622
			18,232{m2}	m2	18,232
			64,948{m2}	m2	64,948
			1,67{m2}	m2	1,670
			84,633{m2}	m2	84,633
			1,709{m2}	m2	1,709
			1,698{m2}	m2	1,698
			18,205{m2}	m2	18,205
			66,295{m2}	m2	66,295
			74,647{m2}	m2	74,647
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			18,191{m2}	m2	18,191
			0,866{m2}	m2	0,866
			1,622{m2}	m2	1,622
			18,233{m2}	m2	18,233
			12,297{m2}	m2	12,297
			4,345{m2}	m2	4,345
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,436{m2}	m2	5,436
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,335{m2}	m2	5,335
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,3{m2}	m2	3,300
			3,273{m2}	m2	3,273
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,41{m2}	m2	3,410

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,148{m2}	m2	5,148
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,148{m2}	m2	5,148
			5,45{m2}	m2	5,450
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,148{m2}	m2	5,148
			5,423{m2}	m2	5,423
			16,225{m2}	m2	16,225
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,357{m2}	m2	0,357
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,335{m2}	m2	5,335
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,335{m2}	m2	5,335
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,912{m2}	m2	4,912
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			4,912{m2}	m2	4,912
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,732{m2}	m2	1,732
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			5,363{m2}	m2	5,363
			1,733{m2}	m2	1,733
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,355{m2}	m2	3,355
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,357{m2}	m2	0,357
			5,363{m2}	m2	5,363
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			5,362{m2}	m2	5,362
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,733{m2}	m2	1,733
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,335{m2}	m2	5,335
			3,355{m2}	m2	3,355
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,732{m2}	m2	1,732
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,43{m2}	m2	1,430
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,328{m2}	m2	3,328

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,362{m2}	m2	5,362
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,362{m2}	m2	5,362
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			0,357{m2}	m2	0,357
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,362{m2}	m2	5,362
			1,733{m2}	m2	1,733
			0,358{m2}	m2	0,358
			16,28{m2}	m2	16,280
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,863{m2}	m2	10,863
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,863{m2}	m2	10,863
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			5,019{m2}	m2	5,019

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,457{m2}	m2	1,457
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,245{m2}	m2	3,245
			3,272{m2}	m2	3,272
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,733{m2}	m2	1,733
			10,835{m2}	m2	10,835
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,863{m2}	m2	10,863
			16,28{m2}	m2	16,280
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			8,47{m2}	m2	8,470
			5,358{m2}	m2	5,358
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,457{m2}	m2	1,457
			5,033{m2}	m2	5,033
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,245{m2}	m2	3,245
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			5,033{m2}	m2	5,033
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			16,253{m2}	m2	16,253
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,272{m2}	m2	3,272
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,457{m2}	m2	1,457
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,28{m2}	m2	16,280
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			10,863{m2}	m2	10,863
			16,28{m2}	m2	16,280
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			5,019{m2}	m2	5,019
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			8,47{m2}	m2	8,470
			10,849{m2}	m2	10,849
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			10,849{m2}	m2	10,849
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,273{m2}	m2	3,273
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,458{m2}	m2	1,458
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,458{m2}	m2	1,458
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,458{m2}	m2	1,458
			5,019{m2}	m2	5,019
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,458{m2}	m2	1,458
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,458{m2}	m2	1,458
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,732{m2}	m2	1,732
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,863{m2}	m2	10,863
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,28{m2}	m2	16,280
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,863{m2}	m2	10,863
			1,732{m2}	m2	1,732
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,28{m2}	m2	16,280
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,28{m2}	m2	16,280

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,28{m2}	m2	16,280
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,403{m2}	m2	1,403
			3,355{m2}	m2	3,355
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,89{m2}	m2	10,890
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,06{m2}	m2	5,060
			10,89{m2}	m2	10,890
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,335{m2}	m2	5,335
			3,328{m2}	m2	3,328
			10,862{m2}	m2	10,862
			8,47{m2}	m2	8,470
			18,233{m2}	m2	18,233
			8,19{m2}	m2	8,190
			16,253{m2}	m2	16,253
			7,908{m2}	m2	7,908
			16,266{m2}	m2	16,266
			5,033{m2}	m2	5,033
			0,358{m2}	m2	0,358
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,033{m2}	m2	5,033
			3,3{m2}	m2	3,300
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,403{m2}	m2	1,403
			3,245{m2}	m2	3,245
			8,498{m2}	m2	8,498
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,403{m2}	m2	1,403
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,305{m2}	m2	7,305
			3,245{m2}	m2	3,245
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,89{m2}	m2	10,890
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,862{m2}	m2	10,862
			5,019{m2}	m2	5,019
			3,245{m2}	m2	3,245
			8,498{m2}	m2	8,498
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,403{m2}	m2	1,403

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,76{m2}	m2	1,760
			1,732{m2}	m2	1,732
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,033{m2}	m2	5,033
			4,967{m2}	m2	4,967
			3,245{m2}	m2	3,245
			3,328{m2}	m2	3,328
			10,862{m2}	m2	10,862
			3,245{m2}	m2	3,245
			4,345{m2}	m2	4,345
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,403{m2}	m2	1,403
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,43{m2}	m2	1,430
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,403{m2}	m2	1,403
			23,128{m2}	m2	23,128
			3,3{m2}	m2	3,300
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,43{m2}	m2	1,430
			2,832{m2}	m2	2,832
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,358{m2}	m2	5,358
			10,89{m2}	m2	10,890
			1,43{m2}	m2	1,430
			2,832{m2}	m2	2,832
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,005{m2}	m2	5,005
			3,3{m2}	m2	3,300
			5,358{m2}	m2	5,358
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			2,832{m2}	m2	2,832
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			7,277{m2}	m2	7,277
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,43{m2}	m2	1,430
			2,832{m2}	m2	2,832
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,3{m2}	m2	3,300
			0,358{m2}	m2	0,358

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,3{m2}	m2	3,300
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,033{m2}	m2	5,033
			16,253{m2}	m2	16,253
			8,498{m2}	m2	8,498
			10,89{m2}	m2	10,890
			5,307{m2}	m2	5,307
			10,863{m2}	m2	10,863
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,89{m2}	m2	10,890
			4,967{m2}	m2	4,967
			5,335{m2}	m2	5,335
			16,28{m2}	m2	16,280
			5,307{m2}	m2	5,307
			4,967{m2}	m2	4,967
			4,967{m2}	m2	4,967
			11,701{m2}	m2	11,701
			0,254{m2}	m2	0,254
			4,967{m2}	m2	4,967
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,307{m2}	m2	5,307
			5,307{m2}	m2	5,307
			4,967{m2}	m2	4,967
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,005{m2}	m2	5,005
			12,141{m2}	m2	12,141
			4,912{m2}	m2	4,912
			4,942{m2}	m2	4,942
			3,273{m2}	m2	3,273
			15,512{m2}	m2	15,512
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,3{m2}	m2	3,300

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			6,518{m2}	m2	6,518
			0,041{m2}	m2	0,041
			54,634{m2}	m2	54,634
			18,177{m2}	m2	18,177
			12,864{m2}	m2	12,864
			1,622{m2}	m2	1,622
			5,207{m2}	m2	5,207
			19,896{m2}	m2	19,896
			18,205{m2}	m2	18,205
			1,946{m2}	m2	1,946
			65,845{m2}	m2	65,845
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			8,172{m2}	m2	8,172
			8,172{m2}	m2	8,172
			8,172{m2}	m2	8,172
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			8,172{m2}	m2	8,172
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,345{m2}	m2	4,345
			1,425{m2}	m2	1,425
			4,345{m2}	m2	4,345
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			18,233{m2}	m2	18,233
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			4,912{m2}	m2	4,912
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			13,239{m2}	m2	13,239

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,148{m2}	m2	5,148
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,148{m2}	m2	5,148
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,45{m2}	m2	5,450
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,148{m2}	m2	5,148
			16,225{m2}	m2	16,225
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,733{m2}	m2	1,733
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,355{m2}	m2	3,355
			4,912{m2}	m2	4,912
			5,363{m2}	m2	5,363
			5,335{m2}	m2	5,335
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,912{m2}	m2	4,912
			5,363{m2}	m2	5,363
			3,328{m2}	m2	3,328
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,335{m2}	m2	5,335
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			4,912{m2}	m2	4,912
			5,363{m2}	m2	5,363
			1,43{m2}	m2	1,430
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			5,363{m2}	m2	5,363
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,912{m2}	m2	4,912
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,355{m2}	m2	3,355
			5,335{m2}	m2	5,335
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,357{m2}	m2	0,357
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,363{m2}	m2	5,363
			5,362{m2}	m2	5,362
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,355{m2}	m2	3,355
			4,912{m2}	m2	4,912
			5,362{m2}	m2	5,362
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,733{m2}	m2	1,733
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,458{m2}	m2	1,458
			3,355{m2}	m2	3,355
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,335{m2}	m2	5,335
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,362{m2}	m2	5,362

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,732{m2}	m2	1,732
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			5,362{m2}	m2	5,362
			3,355{m2}	m2	3,355
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,733{m2}	m2	1,733
			5,033{m2}	m2	5,033
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,272{m2}	m2	3,272
			1,457{m2}	m2	1,457
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,358{m2}	m2	5,358
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,457{m2}	m2	1,457

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,245{m2}	m2	3,245
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,733{m2}	m2	1,733
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,033{m2}	m2	5,033
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,457{m2}	m2	1,457
			16,253{m2}	m2	16,253
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			5,358{m2}	m2	5,358
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,457{m2}	m2	1,457
			16,28{m2}	m2	16,280
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			5,033{m2}	m2	5,033
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			3,273{m2}	m2	3,273

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,863{m2}	m2	10,863
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,458{m2}	m2	1,458
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			8,47{m2}	m2	8,470
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,849{m2}	m2	10,849
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,28{m2}	m2	16,280
			1,458{m2}	m2	1,458
			5,019{m2}	m2	5,019
			5,033{m2}	m2	5,033
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,835{m2}	m2	10,835
			3,273{m2}	m2	3,273
			5,019{m2}	m2	5,019
			1,458{m2}	m2	1,458
			8,47{m2}	m2	8,470
			10,835{m2}	m2	10,835
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,457{m2}	m2	1,457

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10,863{m2}	m2	10,863
			16,28{m2}	m2	16,280
			3,272{m2}	m2	3,272
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,245{m2}	m2	3,245
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,835{m2}	m2	10,835
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			16,253{m2}	m2	16,253
			8,498{m2}	m2	8,498
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,458{m2}	m2	1,458
			5,019{m2}	m2	5,019
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,403{m2}	m2	1,403
			3,245{m2}	m2	3,245
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,403{m2}	m2	1,403
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,245{m2}	m2	3,245
			3,3{m2}	m2	3,300
			16,28{m2}	m2	16,280
			16,28{m2}	m2	16,280
			5,335{m2}	m2	5,335
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,863{m2}	m2	10,863

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,733{m2}	m2	1,733
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,403{m2}	m2	1,403
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,328{m2}	m2	3,328
			4,345{m2}	m2	4,345
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,403{m2}	m2	1,403
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,76{m2}	m2	1,760
			1,43{m2}	m2	1,430
			7,305{m2}	m2	7,305
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,732{m2}	m2	1,732
			4,345{m2}	m2	4,345
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,403{m2}	m2	1,403
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,305{m2}	m2	7,305
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,245{m2}	m2	3,245
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,403{m2}	m2	1,403
			3,245{m2}	m2	3,245
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			16,28{m2}	m2	16,280
			8,498{m2}	m2	8,498
			4,967{m2}	m2	4,967
			5,033{m2}	m2	5,033
			16,28{m2}	m2	16,280
			16,253{m2}	m2	16,253
			4,967{m2}	m2	4,967
			0,357{m2}	m2	0,357
			5,307{m2}	m2	5,307
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,967{m2}	m2	4,967
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,06{m2}	m2	5,060
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,033{m2}	m2	5,033
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,863{m2}	m2	10,863
			11,701{m2}	m2	11,701
			4,967{m2}	m2	4,967
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,307{m2}	m2	5,307
			5,033{m2}	m2	5,033
			8,498{m2}	m2	8,498
			4,967{m2}	m2	4,967

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,28{m2}	m2	16,280
			5,307{m2}	m2	5,307
			10,863{m2}	m2	10,863
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,266{m2}	m2	16,266
			18,233{m2}	m2	18,233
			23,128{m2}	m2	23,128
			8,19{m2}	m2	8,190
			4,967{m2}	m2	4,967
			10,863{m2}	m2	10,863
			8,498{m2}	m2	8,498
			7,908{m2}	m2	7,908
			5,307{m2}	m2	5,307
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,328{m2}	m2	3,328
			16,253{m2}	m2	16,253
			2,832{m2}	m2	2,832
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,43{m2}	m2	1,430
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,3{m2}	m2	3,300
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,3{m2}	m2	3,300
			1,43{m2}	m2	1,430
			2,832{m2}	m2	2,832
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,005{m2}	m2	5,005
			3,3{m2}	m2	3,300
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,005{m2}	m2	5,005
			2,832{m2}	m2	2,832
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			3,3{m2}	m2	3,300
			5,358{m2}	m2	5,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,328{m2}	m2	3,328
			16,253{m2}	m2	16,253
			2,832{m2}	m2	2,832
			0,358{m2}	m2	0,358

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,43{m2}	m2	1,430
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,862{m2}	m2	10,862
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,862{m2}	m2	10,862
			8,47{m2}	m2	8,470
			5,033{m2}	m2	5,033
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,019{m2}	m2	5,019
			10,89{m2}	m2	10,890
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,862{m2}	m2	10,862
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,89{m2}	m2	10,890
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,28{m2}	m2	16,280
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,862{m2}	m2	10,862
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			0,357{m2}	m2	0,357
			12,141{m2}	m2	12,141
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,942{m2}	m2	4,942
			3,273{m2}	m2	3,273
			15,512{m2}	m2	15,512
			3,273{m2}	m2	3,273
			5,335{m2}	m2	5,335
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,3{m2}	m2	3,300
			6,414{m2}	m2	6,414

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,041{m2}	m2	0,041
			54,634{m2}	m2	54,634
			18,177{m2}	m2	18,177
			12,864{m2}	m2	12,864
			1,622{m2}	m2	1,622
			5,207{m2}	m2	5,207
			19,896{m2}	m2	19,896
			18,205{m2}	m2	18,205
			1,699{m2}	m2	1,699
			65,707{m2}	m2	65,707
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			8,172{m2}	m2	8,172
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			8,172{m2}	m2	8,172
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			4,345{m2}	m2	4,345
			1,425{m2}	m2	1,425
			8,172{m2}	m2	8,172
			8,172{m2}	m2	8,172
			4,345{m2}	m2	4,345
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			18,233{m2}	m2	18,233
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,225{m2}	m2	16,225
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			13,239{m2}	m2	13,239
			1,622{m2}	m2	1,622
			18,232{m2}	m2	18,232
			64,948{m2}	m2	64,948

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			3,41{m2}	m2	3,410
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,45{m2}	m2	5,450
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,148{m2}	m2	5,148
			5,175{m2}	m2	5,175
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,148{m2}	m2	5,148
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,148{m2}	m2	5,148
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,423{m2}	m2	5,423
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,733{m2}	m2	1,733
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,357{m2}	m2	0,357
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,732{m2}	m2	1,732
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			3,355{m2}	m2	3,355
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,733{m2}	m2	1,733
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			5,363{m2}	m2	5,363
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,732{m2}	m2	1,732
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,335{m2}	m2	5,335
			3,355{m2}	m2	3,355
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,362{m2}	m2	5,362
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,362{m2}	m2	5,362
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			5,362{m2}	m2	5,362
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,355{m2}	m2	3,355
			16,253{m2}	m2	16,253
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,362{m2}	m2	5,362
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,43{m2}	m2	1,430
			0,358{m2}	m2	0,358
			10,849{m2}	m2	10,849
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			10,835{m2}	m2	10,835
			4,912{m2}	m2	4,912
			5,362{m2}	m2	5,362
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,273{m2}	m2	3,273
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,28{m2}	m2	16,280
			3,272{m2}	m2	3,272
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			8,498{m2}	m2	8,498
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			8,47{m2}	m2	8,470
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,498{m2}	m2	8,498
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,733{m2}	m2	1,733
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,863{m2}	m2	10,863
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,457{m2}	m2	1,457
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,245{m2}	m2	3,245
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			10,863{m2}	m2	10,863
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			10,863{m2}	m2	10,863
			1,457{m2}	m2	1,457
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,457{m2}	m2	1,457
			3,273{m2}	m2	3,273
			16,28{m2}	m2	16,280
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,273{m2}	m2	3,273
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			7,277{m2}	m2	7,277
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,457{m2}	m2	1,457
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,863{m2}	m2	10,863
			16,28{m2}	m2	16,280
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			5,019{m2}	m2	5,019
			5,033{m2}	m2	5,033
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,849{m2}	m2	10,849
			8,498{m2}	m2	8,498

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			5,033{m2}	m2	5,033
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,458{m2}	m2	1,458
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,457{m2}	m2	1,457
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,273{m2}	m2	3,273
			1,733{m2}	m2	1,733
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			5,033{m2}	m2	5,033
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			10,849{m2}	m2	10,849
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,019{m2}	m2	5,019
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,457{m2}	m2	1,457
			5,019{m2}	m2	5,019

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10,835{m2}	m2	10,835
			3,272{m2}	m2	3,272
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			8,47{m2}	m2	8,470
			10,835{m2}	m2	10,835
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,273{m2}	m2	3,273
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,458{m2}	m2	1,458
			1,458{m2}	m2	1,458
			10,835{m2}	m2	10,835
			3,245{m2}	m2	3,245
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,277{m2}	m2	7,277
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,458{m2}	m2	1,458
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,733{m2}	m2	1,733
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,403{m2}	m2	1,403
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,732{m2}	m2	1,732
			1,76{m2}	m2	1,760
			1,403{m2}	m2	1,403
			3,245{m2}	m2	3,245
			7,305{m2}	m2	7,305
			8,498{m2}	m2	8,498
			1,43{m2}	m2	1,430
			16,28{m2}	m2	16,280
			1,732{m2}	m2	1,732
			10,863{m2}	m2	10,863
			16,28{m2}	m2	16,280
			16,28{m2}	m2	16,280
			16,28{m2}	m2	16,280
			4,345{m2}	m2	4,345

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,245{m2}	m2	3,245
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,403{m2}	m2	1,403
			1,403{m2}	m2	1,403
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,033{m2}	m2	5,033
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,403{m2}	m2	1,403
			1,732{m2}	m2	1,732
			7,305{m2}	m2	7,305
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,245{m2}	m2	3,245
			4,345{m2}	m2	4,345
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,245{m2}	m2	3,245
			1,403{m2}	m2	1,403
			3,245{m2}	m2	3,245
			7,305{m2}	m2	7,305
			8,498{m2}	m2	8,498
			5,307{m2}	m2	5,307
			5,033{m2}	m2	5,033
			4,967{m2}	m2	4,967
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,89{m2}	m2	10,890
			5,307{m2}	m2	5,307
			4,967{m2}	m2	4,967
			4,967{m2}	m2	4,967
			16,28{m2}	m2	16,280
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,89{m2}	m2	10,890
			5,06{m2}	m2	5,060
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,033{m2}	m2	5,033
			8,498{m2}	m2	8,498
			4,967{m2}	m2	4,967
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,863{m2}	m2	10,863
			5,335{m2}	m2	5,335
			8,498{m2}	m2	8,498
			10,863{m2}	m2	10,863
			3,328{m2}	m2	3,328
			10,863{m2}	m2	10,863
			8,498{m2}	m2	8,498
			7,908{m2}	m2	7,908
			5,335{m2}	m2	5,335
			8,498{m2}	m2	8,498
			3,3{m2}	m2	3,300
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,863{m2}	m2	10,863
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,033{m2}	m2	5,033

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4,967{m2}	m2	4,967
			0,254{m2}	m2	0,254
			5,307{m2}	m2	5,307
			5,307{m2}	m2	5,307
			4,967{m2}	m2	4,967
			11,701{m2}	m2	11,701
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,266{m2}	m2	16,266
			18,233{m2}	m2	18,233
			23,375{m2}	m2	23,375
			8,19{m2}	m2	8,190
			3,3{m2}	m2	3,300
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,43{m2}	m2	1,430
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			2,832{m2}	m2	2,832
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,358{m2}	m2	5,358
			10,89{m2}	m2	10,890
			5,005{m2}	m2	5,005
			2,832{m2}	m2	2,832
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,3{m2}	m2	3,300
			0,358{m2}	m2	0,358
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,358{m2}	m2	5,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			2,832{m2}	m2	2,832
			3,328{m2}	m2	3,328
			8,47{m2}	m2	8,470
			1,458{m2}	m2	1,458
			16,253{m2}	m2	16,253
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,273{m2}	m2	3,273
			7,277{m2}	m2	7,277
			2,832{m2}	m2	2,832
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,3{m2}	m2	3,300
			0,358{m2}	m2	0,358
			8,47{m2}	m2	8,470
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,3{m2}	m2	3,300
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,358{m2}	m2	5,358
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,862{m2}	m2	10,862

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,862{m2}	m2	10,862
			5,019{m2}	m2	5,019
			10,862{m2}	m2	10,862
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,89{m2}	m2	10,890
			10,863{m2}	m2	10,863
			10,862{m2}	m2	10,862
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,862{m2}	m2	10,862
			8,498{m2}	m2	8,498
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,862{m2}	m2	10,862
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,005{m2}	m2	5,005
			16,28{m2}	m2	16,280
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,498{m2}	m2	8,498
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			5,005{m2}	m2	5,005
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,862{m2}	m2	10,862
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,033{m2}	m2	5,033
			12,141{m2}	m2	12,141
			4,912{m2}	m2	4,912
			4,942{m2}	m2	4,942
			3,273{m2}	m2	3,273
			15,512{m2}	m2	15,512
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,273{m2}	m2	3,273
			3,3{m2}	m2	3,300
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			6,518{m2}	m2	6,518
			0,041{m2}	m2	0,041
			54,634{m2}	m2	54,634
			18,177{m2}	m2	18,177
			12,864{m2}	m2	12,864

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,622{m2}	m2	1,622
			5,413{m2}	m2	5,413
			19,896{m2}	m2	19,896
			18,205{m2}	m2	18,205
			1,699{m2}	m2	1,699
			65,845{m2}	m2	65,845
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			8,172{m2}	m2	8,172
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			4,345{m2}	m2	4,345
			1,425{m2}	m2	1,425
			8,172{m2}	m2	8,172
			8,172{m2}	m2	8,172
			8,172{m2}	m2	8,172
			1,425{m2}	m2	1,425
			1,425{m2}	m2	1,425
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,033{m2}	m2	5,033
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			10,835{m2}	m2	10,835
			16,253{m2}	m2	16,253
			10,835{m2}	m2	10,835
			8,47{m2}	m2	8,470
			10,835{m2}	m2	10,835
			10,835{m2}	m2	10,835
			5,033{m2}	m2	5,033
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			8,47{m2}	m2	8,470
			10,835{m2}	m2	10,835
			1,622{m2}	m2	1,622
			18,205{m2}	m2	18,205
			12,827{m2}	m2	12,827
			1,67{m2}	m2	1,670
			18,232{m2}	m2	18,232
			1,709{m2}	m2	1,709
			18,233{m2}	m2	18,233

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,175{m2}	m2	5,175
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,148{m2}	m2	5,148
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			4,345{m2}	m2	4,345
			5,45{m2}	m2	5,450
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,423{m2}	m2	5,423
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,148{m2}	m2	5,148
			5,422{m2}	m2	5,422
			5,148{m2}	m2	5,148
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,175{m2}	m2	5,175
			5,436{m2}	m2	5,436
			10,835{m2}	m2	10,835
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,733{m2}	m2	1,733
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,733{m2}	m2	1,733

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,335{m2}	m2	5,335
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,362{m2}	m2	5,362
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			5,335{m2}	m2	5,335
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,732{m2}	m2	1,732
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,328{m2}	m2	3,328
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,362{m2}	m2	5,362
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			3,328{m2}	m2	3,328
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			5,362{m2}	m2	5,362
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,732{m2}	m2	1,732
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,358{m2}	m2	0,358
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,732{m2}	m2	1,732
			5,362{m2}	m2	5,362
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,732{m2}	m2	1,732
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,912{m2}	m2	4,912
			5,335{m2}	m2	5,335
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			5,363{m2}	m2	5,363
			5,363{m2}	m2	5,363
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,357{m2}	m2	0,357
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,43{m2}	m2	1,430
			1,733{m2}	m2	1,733
			16,225{m2}	m2	16,225
			4,912{m2}	m2	4,912
			16,253{m2}	m2	16,253
			5,363{m2}	m2	5,363
			16,253{m2}	m2	16,253
			4,912{m2}	m2	4,912
			4,912{m2}	m2	4,912

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,43{m2}	m2	1,430
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,328{m2}	m2	3,328
			5,363{m2}	m2	5,363
			0,357{m2}	m2	0,357
			1,733{m2}	m2	1,733
			3,355{m2}	m2	3,355
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,43{m2}	m2	1,430
			4,912{m2}	m2	4,912
			0,357{m2}	m2	0,357
			3,355{m2}	m2	3,355
			5,362{m2}	m2	5,362
			5,362{m2}	m2	5,362
			0,358{m2}	m2	0,358
			1,732{m2}	m2	1,732
			3,355{m2}	m2	3,355
			3,328{m2}	m2	3,328
			4,912{m2}	m2	4,912
			1,43{m2}	m2	1,430
			3,328{m2}	m2	3,328
			3,328{m2}	m2	3,328
			4,912{m2}	m2	4,912
			3,355{m2}	m2	3,355
			0,358{m2}	m2	0,358
			5,363{m2}	m2	5,363
			1,733{m2}	m2	1,733
			1,43{m2}	m2	1,430
			razem	m2	19.895,670
86.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	19.895,670
86.2	KNR 9-03 0106/06	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe na ścianach	m2	19.895,670
86.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	19.895,670
87	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-1 - Tynk gipsowy ościeży, malowany		
			Pokoje - ościeża		
			UAM_PW_AR_2		
			0,15*(1,80+2*1,80)*74	m2	59,940
			UAM_PW_AR_3		
			0,15*(1,80+2*1,80)*74	m2	59,940
			UAM_PW_AR_4		
			0,15*(1,80+2*1,80)*74	m2	59,940
			UAM_PW_AR_5		
			0,15*(1,80+2*1,80)*74	m2	59,940
			Komunikacja - ościeża		
			UAM_PW_AR_2		
			0,15*(1,80+2*1,80)*2	m2	1,620
			0,15*(1,33+2*2,10)*6	m2	4,977
			UAM_PW_AR_3		
			0,15*(1,80+2*1,80)*2	m2	1,620
			0,15*(1,33+2*2,10)*6	m2	4,977
			UAM_PW_AR_4		
			0,15*(1,80+2*1,80)*2	m2	1,620

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,15*(1,33+2*2,10)*6	m2	4,977
			UAM_PW_AR_5		
			0,15*(1,80+2*1,80)*2	m2	1,620
			0,15*(1,33+2*2,10)*6	m2	4,977
			Pomieszczenia parteru		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.31 - Sala szkoleniowa 0,185*(1,91+1*3,12)*1	m2	0,931
			S.1.30 - Newsroom 0,185*(1,91+1*3,12)*1	m2	0,931
			S.1.27 - Montażownia		
			-		
			S.1.32 - Pom. porządkowe		
			-		
			S.1.34 - Reżyserka 0,185*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,147
			S.1.35 - Reżyserka S1 0,185*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,147
			S.1.28 - Serwerownia		
			-		
			S.1.37 - Studio serwis		
			-		
			S.1.38 - Magazyn		
			-		
			S.1.26 - Komunikacja		
			-		
			S.1.11 - Sala przedszkolna 1 0,400*(4,46*4+5,83+2,81)	m2	10,592
			S.1.10 - Sala przedszkolna 2 0,400*(4,46*6+4,36+5,80+1,26)	m2	15,272
			S.1.09 - Sala gimnastyczna 0,400*(4,46*2+4,38)	m2	5,320
			S.1.08 - Komunikacja 0,100*(1,20+2*2,10)*1	m2	0,540
			S.1.14 - Szatnia		
			-		
			S.1.17 - Pom. biurowe 0,185*(1,44+1*4,37)*1	m2	1,075
			S.1.18 - Pom. biurowe 0,185*(1,44+1*4,37)*1	m2	1,075
			S.1.43 - Pom. ppoż. 0,220*(0,90+2*2,10)*1	m2	1,122
			S.1.42 - Rozdz. główna		
			-		
			S.1.41 - Pom. teletechniczne 0,220*(0,90+2*2,10)*1	m2	1,122
			S.1.02 - Korytarz 0,100*(1,20+2*2,10)*1	m2	0,540
			S.1.03 - Korytarz		
			-		
			S.1.04 - Pom. elektryczne		
			-		
			S.1.05 - Pom. dystrybucyjne		
			-		
			S.1.06 - Pom. teletechniczne		
			-		
			S.1.01 - Kl. schodowa		
			-		
			S.1.16 - Pom. socjalne		
			-		
			W.1.02 - Korytarz 0,100*(1,20+2*2,10)*1	m2	0,540
			W.1.12 - Pom. teletechniczne		
			-		
			W.1.11 - Pom. dystrybucyjne		
			-		
			W.1.10 - Pom. elektryczne		
			-		
			W.1.04 - Siłownia		
			-		
			W.1.01 - Kl. schodowa		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-		
			E.1.03 - Korytarz 0,210*(1,08+2*2,10)*1	m2	1,109
			E.1.12 - Pom. warsztatowe 0,180*(1,50+2*3,02)*1	m2	1,357
			E.1.11 - Korytarz		
			-		
			E.1.08 - Pom. elektryczne		
			-		
			E.1.09 - Pom. teletechniczne		
			-		
			E.1.10 - Pom. dystrybucyjne		
			-		
			E.1.06 - Jadalnia		
			-		
			E.1.07 - Magazyn		
			-		
			E.1.04 - Odbieranie towarów		
			-		
			E.1.19 - Korytarz 0,100*(1,35+2*2,10)*1	m2	0,555
			E.1.01 - Kl. schodowa		
			-		
			E.1.20 - Korytarz		
			-		
			E.1.22 - Sklep - powierzchnia usługowa 0,400*(3,20*6+6,08+1,58+2,82+0,25)	m2	11,972
			E.1.02 - Korytarz		
			-		
			N.1.19 - Pom. monitoringu 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			0,100*(0,90+2*2,10)*1	m2	0,510
			N.1.18; N.1.20 - Administracja, Korytarz 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			N.1.21 - Administracja 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			N.1.22 - Administracja 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			N.1.23 - Administracja 0,180*(1,30+2*2,50)*1	m2	1,134
			N.1.17 - Komunikacja 0,100*(1,33+2*2,10)*2	m2	1,106
			N.1.12 - Zaplecze klubu		
			-		
			N.1.07 - Pom. dystrybucyjne		
			-		
			N.1.08 - Pom. teletechniczne		
			-		
			N.1.09 - Pom. elektryczne		
			-		
			N.1.06 - Korytarz		
			-		
			N.1.01 - Kl. schodowa		
			-		
			N.1.02 - Korytarz 0,100*(1,20+2*2,10)	m2	0,540
			N.1.28 - Komunikacja 0,100*(0,90+2*2,10)	m2	0,510
			N.1.10/N.1.11 - Stołówka / Klub 0,400*(2,90*8+2,75+1,17+4,25+5,80+1,17+2,75)	m2	16,436
			N.1.24 - Pom. socjalne 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			razem	m2	348,311
87.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	348,311
87.2	KNR 9-03 0204/06	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe na ościeżach	m2	348,311
87.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	348,311
88	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-1-1 - Tynk gipsowy ścian, malowany (powierzchnia zmywalna)		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			WG WNETRZ		
			Pokoje studenckie +2		
			(2,75-2,7)*(181,38)	m2	9,069
			(2,75-1,2)*(270,75)	m2	419,663
			-(0,8*(2-1,2))*69	m2	-44,160
			cz. zabudowa wc (2,75-1,2)*(90,72)	m2	140,616
			łazienka NP (2,75-2,7)*2,11	m2	0,106
			(2,75-1,2)*(6,53)	m2	10,122
			-(0,9*(2-1,2))*1	m2	-0,720
			cz. zabudowa wc (2,75-2,7)*9,83	m2	0,492
			Pokoje studenckie +3		
			(2,75-2,7)*(181,38)	m2	9,069
			(2,75-1,2)*(270,75)	m2	419,663
			-(0,8*(2-1,2))*69	m2	-44,160
			cz. zabudowa wc (2,75-1,2)*(90,72)	m2	140,616
			łazienka NP (2,75-2,7)*2,11	m2	0,106
			(2,75-1,2)*(6,53)	m2	10,122
			-(0,9*(2-1,2))*1	m2	-0,720
			cz. zabudowa wc (2,75-2,7)*9,83	m2	0,492
			Pokoje studenckie +4		
			(2,75-2,7)*(181,38)	m2	9,069
			(2,75-1,2)*(270,75)	m2	419,663
			-(0,8*(2-1,2))*69	m2	-44,160
			cz. zabudowa wc (2,75-1,2)*(90,72)	m2	140,616
			łazienka NP (2,75-2,7)*2,11	m2	0,106
			(2,75-1,2)*(6,53)	m2	10,122
			-(0,9*(2-1,2))*1	m2	-0,720
			cz. zabudowa wc (2,75-2,7)*9,83	m2	0,492
			Pokoje studenckie +5		
			(2,75-2,7)*(181,38)	m2	9,069
			(2,75-1,2)*(270,75)	m2	419,663
			-(0,8*(2-1,2))*69	m2	-44,160
			cz. zabudowa wc (2,75-1,2)*(90,72)	m2	140,616
			łazienka NP (2,75-2,7)*2,11	m2	0,106
			(2,75-1,2)*(6,53)	m2	10,122
			-(0,9*(2-1,2))*1	m2	-0,720
			cz. zabudowa wc (2,75-2,7)*9,83	m2	0,492
			RADIOWĘZEL NEWSROOM 11,963{m2}	m2	11,963
			10,828{m2}	m2	10,828
			1,866{m2}	m2	1,866
			6,002{m2}	m2	6,002
			13,829{m2}	m2	13,829
			13,186{m2}	m2	13,186
			E.1.06 0,636{m2}	m2	0,636
			0,867{m2}	m2	0,867
			5,65{m2}	m2	5,650
			11,124{m2}	m2	11,124
			5,043{m2}	m2	5,043
			9,96{m2}	m2	9,960
			N.1.2.4 2,72*2,399	m2	6,525
			14,084{m2}	m2	14,084
			17,509{m2}	m2	17,509
			14,084{m2}	m2	14,084
			3,274	m2	3,274
			razem	m2	2.287,182
88.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	2.287,182

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
88.2	KNR 9-03 0106/06	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe na ścianach	m2	2.287,182
88.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	2.287,182
89	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-2 - Tynk cementowo-wapienny ścian, malowany		
			0,452{m2}	m2	0,452
			1,169{m2}	m2	1,169
			25,297{m2}	m2	25,297
			20,928{m2}	m2	20,928
			24,128{m2}	m2	24,128
			0,943{m2}	m2	0,943
			25,221{m2}	m2	25,221
			9,67{m2}	m2	9,670
			1,131{m2}	m2	1,131
			25,259{m2}	m2	25,259
			14,251{m2}	m2	14,251
			8,765{m2}	m2	8,765
			13,761{m2}	m2	13,761
			19,774{m2}	m2	19,774
			24,128{m2}	m2	24,128
			24,166{m2}	m2	24,166
			11,951{m2}	m2	11,951
			24,618{m2}	m2	24,618
			20,928{m2}	m2	20,928
			24,618{m2}	m2	24,618
			11,951{m2}	m2	11,951
			4,75{m2}	m2	4,750
			2,865{m2}	m2	2,865
			13,459{m2}	m2	13,459
			24,09{m2}	m2	24,090
			18,247{m2}	m2	18,247
			16,946{m2}	m2	16,946
			6,641{m2}	m2	6,641
			7,161{m2}	m2	7,161
			24,689{m2}	m2	24,689
			8,297{m2}	m2	8,297
			19,608{m2}	m2	19,608
			6,624{m2}	m2	6,624
			6,327{m2}	m2	6,327
			12,259{m2}	m2	12,259
			2,477{m2}	m2	2,477
			18,069{m2}	m2	18,069
			11,385{m2}	m2	11,385
			18,808{m2}	m2	18,808
			11,423{m2}	m2	11,423
			25,259{m2}	m2	25,259
			26,225{m2}	m2	26,225
			17,756{m2}	m2	17,756
			6,344{m2}	m2	6,344
			18,069{m2}	m2	18,069
			1,617{m2}	m2	1,617
			26,258{m2}	m2	26,258
			razem	m2	688,762
89.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	688,762

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
89.2	KNR 9-03 0106/04	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne na ścianach	m2	688,762
89.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	688,762
90	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-2 - Tynk cementowo-wapienny ościeży, malowany		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.39/S.1.40 - Śmietnik sklepu / przedszkole 0,21*(1,20+2*2,10)*3	m2	3,402
			razem	m2	3,402
90.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	3,402
90.2	KNR 9-03 0204/04	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne na ościeżach	m2	3,402
90.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	3,402
91	Kalkulacja indywidualna	RB-452-5; RB-453-2; RB-453-3	ww-3-1 - Gres rektyfikowany, wym. 30x60cm, kolor biały, matowy		
			Toalety ogólnodostępne		
			N.1.03 Toaleta damska (h suf. podw = 260cm) 2,6*(8,12+10,37)	m2	48,074
			-0,9*2,1*3	m2	-5,670
			N.1.04 Toaleta dla NP (h suf. podw = 260cm) 2,6*(8,58)	m2	22,308
			0,9*2,1	m2	1,890
			N.1.05 Toaleta męska (h suf. podw = 260cm) 2,6*(8,11+10,37)	m2	48,048
			-0,9*2,1*3	m2	-5,670
			N.1.14 Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) 2,7*(8,98+5,92)	m2	40,230
			-0,9*2,1*3	m2	-5,670
			N.1.15 Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) 2,7*(10,0+11,99)	m2	59,373
			-0,9*2,1*3	m2	-5,670
			N.1.16 Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) 2,7*(9,91)	m2	26,757
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			Wc w radiowęźle		
			S.1.29 Toaleta dla NP (h suf. podw = 295cm) 2,95*(9,15)	m2	26,993
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			+2		
			Pokoje studenckie +2		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +3		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +4		
			2,7*(181,38)	m2	489,726

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +5		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			razem	m2	3.770,069
91.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności		
			+2		
			Pokoje studenckie +2		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +3		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +4		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +5		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			razem	m2	3.522,856
91.2	KNR 9-03 0109/08	RB-453-2	Podkład tynkarski cementowo-wapienny pod glazurę	m2	3.522,856
91.3	KNR K-32 0101/06	RB-453-2	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m2	3.770,069
91.4	KNR K-32 0102/03	RB-452-5	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny ścian		
			Toalety ogólnodostępne		
			N.1.03 Toaleta damska (h suf. podw = 260cm) 2,80*(4+4)	mb	22,400
			N.1.04 Toaleta dla NP (h suf. podw = 260cm) 2,80*4	mb	11,200
			N.1.05 Toaleta męska (h suf. podw = 260cm) 2,80*(4+4)	mb	22,400
			N.1.14 Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) 3,00*(4+4)	mb	24,000
			N.1.15 Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) 3,00*(4+4)	mb	24,000
			N.1.16 Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) 3,00*4	mb	12,000
			Wc w radiowęźle		
			S.1.29 Toaleta dla NP (h suf. podw = 295cm) 3,30*4	mb	13,200
			Pokoje studenckie +2		
			N* 1os 1,2*(2)*6	mb	14,400
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			2os 1,2*(3)*9	mb	32,400
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			W* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*8	mb	28,800
			2,7*(2)*8	mb	43,200
			S* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*6	mb	21,600
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			E* 1os 1,2*(2)*9	mb	21,600
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			2os 1,2*(3)*7	mb	25,200
			2,7*(2)*7	mb	37,800
			NP 2*2,7	mb	5,400
			2*1,2	mb	2,400
			Pokoje studenckie +3		
			N* 1os 1,2*(2)*6	mb	14,400
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			2os 1,2*(3)*9	mb	32,400
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			W* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*8	mb	28,800
			2,7*(2)*8	mb	43,200
			S* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*6	mb	21,600
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			E* 1os 1,2*(2)*9	mb	21,600
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			2os 1,2*(3)*7	mb	25,200

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,7*(2)*7	mb	37,800
			NP 2*2,7	mb	5,400
			2*1,2	mb	2,400
			Pokoje studenckie +4		
			N* 1os 1,2*(2)*6	mb	14,400
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			2os 1,2*(3)*9	mb	32,400
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			W* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*8	mb	28,800
			2,7*(2)*8	mb	43,200
			S* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*6	mb	21,600
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			E* 1os 1,2*(2)*9	mb	21,600
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			2os 1,2*(3)*7	mb	25,200
			2,7*(2)*7	mb	37,800
			NP 2*2,7	mb	5,400
			2*1,2	mb	2,400
			Pokoje studenckie +5		
			N* 1os 1,2*(2)*6	mb	14,400
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			2os 1,2*(3)*9	mb	32,400
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			W* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*8	mb	28,800
			2,7*(2)*8	mb	43,200
			S* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*6	mb	21,600
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			E* 1os 1,2*(2)*9	mb	21,600
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			2os 1,2*(3)*7	mb	25,200
			2,7*(2)*7	mb	37,800
			NP 2*2,7	mb	5,400
			2*1,2	mb	2,400
			razem	mb	2.457,200
91.5	KNR K-32 0102/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	3.770,069
91.6	KNR K-32 0105/05	RB-453-3	Okładziny ścian z płytek gresowych, rektyfikowanych, wym. 30x60cm, kolor biały	m2	3.770,069
92	Kalkulacja indywidualna	RB-452-5; RB-453-2; RB-453-3	ww-3-2 - Gres rektyfikowany, wym. 30x60cm, kolor jasnoszary/bielony, matowy		
			Toalety siłowni		
			W.1.08 Toaleta męska 2,7*(16,42)	m2	44,334
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			W.1.06 Toaleta damska 2,7*(14,22)	m2	38,394
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			W.1.07 Toaleta dla NP 2,7*(9,52)	m2	25,704
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			Wc przedszkola		
			S.1.23 Toaleta 2,7*(8,73)	m2	23,571

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			S.1.15 Toaleta dla NP 2,7*(9,27)	m2	25,029
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			Sklepu		
			E.1.05 2,7*(8,65)	m2	23,355
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			Bar		
			N.1.13 Zaplecze baru (h suf. podw = 270cm) 2,7*(9,59)	m2	25,893
			-0,8*2,1	m2	-1,680
			razem	m2	193,260
92.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	193,260
92.2	KNR 9-03 0109/08	RB-453-2	Podkład tynkarski cementowo-wapienny pod glazurę	m2	193,260
92.3	KNR K-32 0101/06	RB-453-2	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m2	193,260
92.4	KNR K-32 0102/03	RB-452-5	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny ścian		
			Toalety siłowni		
			W.1.07 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) 3,00*4	mb	12,000
			W.1.08 - Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) 3,00*8	mb	24,000
			W.1.06 - Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) 3,00*8	mb	24,000
			Wc przedszkola		
			S.1.15 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) 3,00*4	mb	12,000
			S.1.23 Toaleta 3,0*4	mb	12,000
			Sklepu		
			E.1.05 3,0*4	mb	12,000
			Bar		
			N.1.13 Zaplecze baru (h suf. podw = 270cm) 3,0*4	mb	12,000
			razem	mb	108,000
92.5	KNR K-32 0102/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	193,260
92.6	KNR K-32 0105/05	RB-453-3	Okładziny ścian z płytek gresowych, rektyfikowanych, wym. 30x60cm, kolor jasnoszary/bielony	m2	193,260
93	Kalkulacja indywidualna	RB-452-5; RB-453-2; RB-453-3	ww-4-1 - Glazura łazienka przedszkole - płytka ścienna heksagonalna, wielokolorowa wym. 17,1x19,8cm		
			5,727{m2}	m2	5,727
			5,933{m2}	m2	5,933
			5,699{m2}	m2	5,699
			5,672{m2}	m2	5,672
			2,644{m2}	m2	2,644
			3,302{m2}	m2	3,302
			8,11{m2}	m2	8,110
			3,274{m2}	m2	3,274
			0,356{m2}	m2	0,356
			5,96{m2}	m2	5,960
			8,727{m2}	m2	8,727
			8,083{m2}	m2	8,083
			razem	m2	63,487
93.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	63,487
93.2	KNR 9-03 0109/08	RB-453-2	Podkład tynkarski cementowo-wapienny pod glazurę	m2	63,487
93.3	KNR K-32 0101/06	RB-453-2	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m2	63,487
93.4	KNR K-32 0102/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	63,487

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
93.5	KNR K-32 0105/03	RB-453-3	Okładziny ścian z płytek gresowych heksagonalnych, wielokolorowych wym. 17,1x19,8cm	m2	63,487
94	Kalkulacja indywidualna	RB-452-5; RB-453-2; RB-453-3	ww-4-2 - Glazura kuchnie, wym. 30x60cm		
			12,303{m2}	m2	12,303
			5,507{m2}	m2	5,507
			2,672{m2}	m2	2,672
			5,453{m2}	m2	5,453
			4,85{m2}	m2	4,850
			12,33{m2}	m2	12,330
			8,686{m2}	m2	8,686
			5,48{m2}	m2	5,480
			8,658{m2}	m2	8,658
			5,946{m2}	m2	5,946
			12,111{m2}	m2	12,111
			6,384{m2}	m2	6,384
			12,083{m2}	m2	12,083
			6,412{m2}	m2	6,412
			5,48{m2}	m2	5,480
			5,918{m2}	m2	5,918
			0,57{m2}	m2	0,570
			2,489{m2}	m2	2,489
			2,591{m2}	m2	2,591
			0,641{m2}	m2	0,641
			5,059{m2}	m2	5,059
			7,371{m2}	m2	7,371
			2,453{m2}	m2	2,453
			5,086{m2}	m2	5,086
			2,226{m2}	m2	2,226
			2,611{m2}	m2	2,611
			3,59{m2}	m2	3,590
			2,122{m2}	m2	2,122
			2,149{m2}	m2	2,149
			2,829{m2}	m2	2,829
			5,032{m2}	m2	5,032
			6,154{m2}	m2	6,154
			17,258{m2}	m2	17,258
			6,052{m2}	m2	6,052
			3,154{m2}	m2	3,154
			7,836{m2}	m2	7,836
			9,656{m2}	m2	9,656
			4,631{m2}	m2	4,631
			1,387{m2}	m2	1,387
			8,214{m2}	m2	8,214
			0,979{m2}	m2	0,979
			4,78{m2}	m2	4,780
			0,326{m2}	m2	0,326
			0,326{m2}	m2	0,326
			4,542{m2}	m2	4,542
			4,542{m2}	m2	4,542
			7,072{m2}	m2	7,072
			5,059{m2}	m2	5,059
			8,16{m2}	m2	8,160
			5,195{m2}	m2	5,195
			2,932{m2}	m2	2,932
			0,299{m2}	m2	0,299

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,012{m2}	m2	5,012
			3,754{m2}	m2	3,754
			2,537{m2}	m2	2,537
			10,638	m2	10,638
			4,393{m2}	m2	4,393
			4,393{m2}	m2	4,393
			2,821{m2}	m2	2,821
			4,393{m2}	m2	4,393
			4,393{m2}	m2	4,393
			2,821{m2}	m2	2,821
			razem	m2	320,801
94.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	320,801
94.2	KNR 9-03 0109/08	RB-453-2	Podkład tynkarski cementowo-wapienny pod glazurę	m2	320,801
94.3	KNR K-32 0101/06	RB-453-2	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m2	320,801
94.4	KNR K-32 0102/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	320,801
94.5	KNR K-32 0105/05	RB-453-3	Okładziny ścian z płytek gresowych, rektyfikowanych, wym. 30x60cm	m2	320,801
95	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-5 - Tynk cementowo-wapienny + powierzchnia zmywalna		
			7,259{m2}	m2	7,259
			5,244{m2}	m2	5,244
			3,759{m2}	m2	3,759
			3,066{m2}	m2	3,066
			5,52{m2}	m2	5,520
			7,286{m2}	m2	7,286
			7,259{m2}	m2	7,259
			7,286{m2}	m2	7,286
			3,352{m2}	m2	3,352
			10,878{m2}	m2	10,878
			4,661{m2}	m2	4,661
			14,52{m2}	m2	14,520
			4,207{m2}	m2	4,207
			10,313{m2}	m2	10,313
			17,958{m2}	m2	17,958
			3,259{m2}	m2	3,259
			10,01{m2}	m2	10,010
			5,528{m2}	m2	5,528
			1,98{m2}	m2	1,980
			5,307{m2}	m2	5,307
			12,402{m2}	m2	12,402
			14,424{m2}	m2	14,424
			4,73{m2}	m2	4,730
			10,271{m2}	m2	10,271
			10,035{m2}	m2	10,035
			8,278{m2}	m2	8,278
			5,764{m2}	m2	5,764
			10,313{m2}	m2	10,313
			17,958{m2}	m2	17,958
			4,207{m2}	m2	4,207
			4,661{m2}	m2	4,661
			3,259{m2}	m2	3,259
			10,01{m2}	m2	10,010
			14,424{m2}	m2	14,424

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,98{m2}	m2	1,980
			5,528{m2}	m2	5,528
			14,52{m2}	m2	14,520
			12,155{m2}	m2	12,155
			4,73{m2}	m2	4,730
			10,878{m2}	m2	10,878
			17,71{m2}	m2	17,710
			10,313{m2}	m2	10,313
			4,661{m2}	m2	4,661
			8,278{m2}	m2	8,278
			10,065{m2}	m2	10,065
			7,778{m2}	m2	7,778
			4,207{m2}	m2	4,207
			5,764{m2}	m2	5,764
			14,52{m2}	m2	14,520
			10,01{m2}	m2	10,010
			5,528{m2}	m2	5,528
			3,259{m2}	m2	3,259
			12,155{m2}	m2	12,155
			1,98{m2}	m2	1,980
			10,878{m2}	m2	10,878
			12,166{m2}	m2	12,166
			4,73{m2}	m2	4,730
			5,307{m2}	m2	5,307
			10,313{m2}	m2	10,313
			17,71{m2}	m2	17,710
			4,207{m2}	m2	4,207
			4,661{m2}	m2	4,661
			3,259{m2}	m2	3,259
			10,01{m2}	m2	10,010
			1,98{m2}	m2	1,980
			12,155{m2}	m2	12,155
			14,424{m2}	m2	14,424
			4,73{m2}	m2	4,730
			14,52{m2}	m2	14,520
			10,878{m2}	m2	10,878
			5,528{m2}	m2	5,528
			razem	m2	582,863
95.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	582,863
95.2	KNR 9-03 0106/04	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne na ścianach	m2	582,863
95.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	582,863
96	Kalkulacja indywidualna	RB-452-6; RB-453-1	ww-6 - Izolacja akustyczna 100 3x GK		
			24,431{m2}	m2	24,431
			21,773{m2}	m2	21,773
			18,566{m2}	m2	18,566
			15,236{m2}	m2	15,236
			29,583{m2}	m2	29,583
			13,875{m2}	m2	13,875
			14,903{m2}	m2	14,903
			18,916{m2}	m2	18,916
			28,962{m2}	m2	28,962
			razem	m2	186,245

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
96.1	KNR 9-09 0411/04	RB-452-6; RB-453-1	Ściana szkieletowa akustyczna na szkielecie metalowym pojedynczym z okładziną jednostronną trzywarstwową grubości 125mm, z płyt gr. 12,5mm z wypełnieniem wełną mineralną	m2	186,245
96.2	KNR K-24 0305/04	RB-453-2	Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych	m2	186,245
96.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	186,245
97	Kalkulacja indywidualna	RB-452-6; RB-453-2	ww-8 - Wełna mineralna gr. 10cm + tynk cementowo-wapienny + powierzchnia zmywalna		
			28,058{m2}	m2	28,058
			34,288{m2}	m2	34,288
			21,076{m2}	m2	21,076
			24,873{m2}	m2	24,873
			razem	m2	108,295
97.1	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	108,295
97.2	KNR 0-33 02/05	RB-452-6	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	108,295
97.3	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	108,295
97.4	KNR 9-03 0102/04	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 10mm gładzone, cementowo-wapienne na ścianach	m2	108,295
97.5	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	108,295
98	KNR K-24 0201/10	RB-453-2	Gruntowanie podłoża nad sufitami podwieszonymi		
			Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.31 - Sala szkoleniowa (5,12-3,12)*18,76	m2	37,520
			S.1.30 - Newsroom (5,12-3,12)*21,23	m2	42,460
			S.1.27 - Montażownia (5,12-3,12)*12,66	m2	25,320
			S.1.32 - Pom. porządkowe (5,12-3,12)*7,54	m2	15,080
			S.1.34 - Reżyserka (5,12-3,12)*14,97	m2	29,940
			S.1.35 - Reżyserka S1 (5,12-3,12)*15,55	m2	31,100
			S.1.28 - Serwerownia (5,12-3,12)*7,47	m2	14,940
			S.1.37 - Studio serwis (5,12-3,12)*10,54	m2	21,080
			S.1.38 - Magazyn (5,12-3,12)*7,97	m2	15,940
			S.1.26 - Komunikacja (5,12-3,12)*29,51	m2	59,020
			S.1.11 - Sala przedszkolna 1 (5,12-4,47)*35,30	m2	22,945
			S.1.10 - Sala przedszkolna 2 (5,12-4,47)*36,82	m2	23,933
			S.1.09 - Sala gimnastyczna (5,12-3,12)*21,60	m2	43,200
			S.1.08 - Komunikacja (5,12-2,80)*84,57	m2	196,202
			S.1.14 - Szatnia (5,12-2,80)*20,12	m2	46,678
			S.1.17 - Pom. biurowe (5,12-2,80)*15,10	m2	35,032
			S.1.18 - Pom. biurowe (5,12-2,80)*15,12	m2	35,078
			S.1.43 - Pom. ppoż.		
			-		
			S.1.42 - Rozdz. główna		
			-		
			S.1.41 - Pom. teletechniczne		
			-		
			S.1.02 - Korytarz (5,12-2,80)*15,24	m2	35,357
			S.1.03 - Korytarz		
			-		
			S.1.04 - Pom. elektryczne		
			-		
			S.1.05 - Pom. dystrybucyjne		
			-		
			S.1.06 - Pom. teletechniczne		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-		
			S.1.01 - Kl. schodowa		
			-		
			S.1.16 - Pom. socjalne (5,12-2,80)*10,49	m2	24,337
			E.1.03 - Korytarz		
			-		
			E.1.12 - Pom. warsztatowe (3,77-3,12)*21,35	m2	13,878
			E.1.11 - Korytarz		
			-		
			E.1.08 - Pom. elektryczne		
			-		
			E.1.09 - Pom. teletechniczne		
			-		
			E.1.10 - Pom. dystrybucyjne		
			-		
			E.1.06 - Jadalnia (4,07-2,65)*12,27	m2	17,423
			E.1.07 - Magazyn (4,07-2,65)*8,81	m2	12,510
			E.1.04 - Odbieranie towarów (4,07-2,65)*12,23	m2	17,367
			E.1.19 - Korytarz (3,77-2,80)*13,31	m2	12,911
			E.1.01 - Kl. schodowa		
			-		
			E.1.20 - Korytarz		
			-		
			E.1.02 - Korytarz (3,77-3,12)*19,85	m2	12,903
			E.1.22 - Sklep - powierzchnia usługowa (4,07-3,42)*39,10	m2	25,415
			N.1.19 - Pom. monitoringu (3,77-2,80)*17,07	m2	16,558
			N.1.18; N.1.20 - Administracja, Korytarz (3,77-2,80)*40,57	m2	39,353
			N.1.21 - Administracja (3,77-2,80)*16,28	m2	15,792
			N.1.22 - Administracja (3,77-2,80)*16,28	m2	15,792
			N.1.23 - Administracja (3,77-2,80)*18,12	m2	17,576
			N.1.17 - Komunikacja (3,77-3,12)*19,16	m2	12,454
			N.1.12 - Zaplecze klubu (3,69-2,80)*9,82	m2	8,740
			N.1.07 - Pom. dystrybucyjne (3,77-2,80)*11,10	m2	10,767
			N.1.08 - Pom. teletechniczne (3,77-2,80)*9,68	m2	9,390
			N.1.09 - Pom. elektryczne (3,77-2,80)*9,68	m2	9,390
			N.1.06 - Korytarz		
			-		
			N.1.01 - Kl. schodowa		
			-		
			N.1.02 - Korytarz		
			-		
			N.1.28 - Komunikacja (3,77-2,80)*21,83	m2	21,175
			N.1.10/N.1.11 - Stołówka / Klub (3,97-3,12)*(33,47+13,58+2,95+8,35)	m2	49,598
			N.1.24 - Pom. socjalne (3,77-2,80)*17,61	m2	17,082
			W.1.12 - Pom. teletechniczne		
			-		
			W.1.11 - Pom. dystrybucyjne		
			-		
			W.1.10 - Pom. elektryczne		
			-		
			W.1.02 - Korytarz		
			-		
			W.1.01 - Kl. schodowa		
			-		
			W.1.04 - Siłownia		
			-		
			Gruntowanie szachtów		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			UAM_PW_AR_2		
			2,75*311,440	m2	856,460
			drzwi do szachtów -0,50*0,40*6	m2	-1,200
			-1,80*0,40*9	m2	-6,480
			-0,70*0,40*27	m2	-7,560
			-1,26*0,40*5	m2	-2,520
			-1,53*0,40*9	m2	-5,508
			UAM_PW_AR_3		
			2,75*311,440	m2	856,460
			drzwi do szachtów -0,50*0,40*6	m2	-1,200
			-1,80*0,40*9	m2	-6,480
			-0,70*0,40*27	m2	-7,560
			-1,26*0,40*5	m2	-2,520
			-1,53*0,40*9	m2	-5,508
			UAM_PW_AR_4		
			2,75*311,440	m2	856,460
			drzwi do szachtów -0,50*0,40*6	m2	-1,200
			-1,80*0,40*9	m2	-6,480
			-0,70*0,40*27	m2	-7,560
			-1,26*0,40*5	m2	-2,520
			-1,53*0,40*9	m2	-5,508
			UAM_PW_AR_5		
			2,75*311,440	m2	856,460
			drzwi do szachtów -0,50*0,40*6	m2	-1,200
			-1,80*0,40*9	m2	-6,480
			-0,70*0,40*27	m2	-7,560
			-1,26*0,40*5	m2	-2,520
			-1,53*0,40*9	m2	-5,508
			ww-3 nad sufitem podwieszonym		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.29 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 305cm) (5,12-3,30)*(6,77+2,37)	m2	16,635
			S.1.15 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) (5,12-3,00)*(2,72+2,72+1,99+1,99)	m2	19,970
			N.1.13 - Zaplecze baru (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*9,59	m2	6,617
			N.1.14 - Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*8,81	m2	6,079
			N.1.15 - Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*10,00	m2	6,900
			N.1.16 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*(7,87+2,03)	m2	6,831
			N.1.14 - Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*(10,04+3,21)	m2	9,143
			N.1.15 - Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*(8,78+3,21)	m2	8,273
			N.1.05 - Toaleta męska (h suf. podw = 250cm) (3,44-2,70)*8,11	m2	6,001
			N.1.04 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 250cm) (3,77-2,70)*(6,52+2,04)	m2	9,159
			N.1.03 - Toaleta damska (h suf. podw = 250cm) (3,77-2,70)*8,12	m2	8,688
			N.1.05 - Toaleta męska (h suf. podw = 250cm) (3,44-2,70)*(8,33+2,05)	m2	7,681
			N.1.03 - Toaleta damska (h suf. podw = 250cm) (3,77-2,70)*(8,33+2,05)	m2	11,107
			W.1.07 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) (3,77-3,00)*(7,01+2,12)	m2	7,030
			W.1.06 - Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) (3,77-3,00)*(11,49+2,77)	m2	10,980
			W.1.08 - Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) (3,77-3,00)*(7,08+1,14+3,47+1,06+1,02+2,77)	m2	12,736
			ww-4-1 nad sufitem podwieszanym		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.12; S.1.13 - Toaleta (h suf. podw = 280cm) (5,31-2,80)*(19,645+5,175)	m2	62,298
			ww-4-2 - nad sufitem podwieszanym		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.20 - Wydawnia (5,12-3,00)*13,54	m2	28,705
			S.1.21 - Zmywnia (5,12-3,00)*10,36	m2	21,963
			S.1.22 - Przyjm. tow. (5,12-3,00)*12,56	m2	26,627
			S.1.24 - Magazyn (5,12-3,00)*8,38	m2	17,766
			S.1.23 - Toaleta (5,12-3,00)*(6,41+2,35)	m2	18,571
			N.1.36 - Pom. socjalne (3,44-3,00)*9,78	m2	4,303

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			N.1.29 - Magazyn (3,44-3,00)*8,56	m2	3,766
			N.1.35 - Węzeł sanit. (3,44-3,00)*(3,72+3,12+1,26+1,11)	m2	4,052
			N.1.33 - Przyg. warzyw (3,44-3,00)*9,20	m2	4,048
			N.1.32 - Zmywalnia (3,44-3,00)*10,86	m2	4,778
			N.1.30 - Kuchnia (3,77-3,00)*18,77	m2	14,453
			N.1.31 - Wydawalnia (3,77-3,00)*8,89	m2	6,845
			ww-5 nad sufitem podwieszonym		
			UAM_PW_AR_1		
			W.1.05 - Szatnia damska (4,07-2,80)*9,10	m2	11,557
			W.1.09 - Szatnia męska (4,07-2,80)*9,30	m2	11,811
			razem	m2	4.839,377
99	KNR BC-02 0401/06	RB-453-2	Impregnacja i zabezpieczanie podłoży z betonu architektonicznego		
			Komunikacja		
			UAM_PW_AR_2		
			3,00*72,074	m2	216,222
			-0,90*2,10*4	m2	-7,560
			UAM_PW_AR_3		
			3,00*72,074	m2	216,222
			-0,91*2,10*4	m2	-7,644
			UAM_PW_AR_4		
			3,00*72,074	m2	216,222
			-0,91*2,10*4	m2	-7,644
			UAM_PW_AR_5		
			3,00*72,074	m2	216,222
			-0,91*2,10*4	m2	-7,644
			-1,20*2,10*4	m2	-10,080
			-0,90*2,10*2	m2	-3,780
			Pomieszczenia parteru		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.01 - Kl. schodowa 5,12*18,02	m2	92,262
			-1,20*2,10*1	m2	-2,520
			W.1.01 - Kl. schodowa 4,07*18,02	m2	73,341
			-1,20*2,10*1	m2	-2,520
			E.1.01 - Kl. schodowa 3,77*18,02	m2	67,935
			-0,90*2,00*1	m2	-1,800
			-1,20*2,10*1	m2	-2,520
			N.1.01 - Kl. schodowa 3,77*18,02	m2	67,935
			-0,90*2,00*1	m2	-1,800
			-1,20*2,10*1	m2	-2,520
			razem	m2	1.108,329
100	Kalkulacja indywidualna	RB-452-5; RB-453-2; RB-453-3	Płytki lustrzane ściennie, gładkie w kształcie heksagonalnym, przystosowane do pomieszczeń mokrych. Wym. 19,8x17,1		
			(0,198*0,171)*22	m2	0,745
			razem	m2	0,745
100.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	0,745
100.2	KNR 9-03 0109/08	RB-453-2	Podkład tynkarski cementowo-wapienny pod glazurę	m2	0,745
100.3	KNR K-32 0101/06	RB-453-2	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m2	0,745
100.4	KNR K-32 0102/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	0,745
100.5	KNR K-32 0105/03	RB-453-3	Okładziny ścian z płytek lustrzanych heksagonalnych, wym. 17,1x19,8cm	m2	0,745

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
101	Kalkulacja indywidualna	RB-453-3	Okładzina ścienna drewniana lamelowa, dąb naturalny (zdj. referencyjne nr 01) Klub i stołówka - Występowanie: stołówka N.1.10, klub N.1.11 2,85*(1,94+1,94) -1,33*2,1 2,85*(8,17)	m2	11,058
				m2	-2,793
				m2	23,285
			razem	m2	31,550
102	Kalkulacja indywidualna	RB-453-3	Okładzina ścienna drewnopodobna gładka w kolorze dębu naturalnego z podziałem (zdj. referencyjne nr 03) Klub i stołówka - Występowanie: stołówka N.1.10, klub N.1.11 2,85*(4,30) -0,8*2,1*2	m2	12,255
				m2	-3,360
			razem	m2	8,895
103	Kalkulacja indywidualna	RB-453-3	UA1 - Ustrój akustyczny w wykończeniu białym, gładkim, matowym - laminat HPL (Rozstaw otworów w ustrojach akustycznych - fi8x16mm, w ułożeniu prostym) WIDOK 2 4,3*(3,26) WIDOK 1 4,3*(6,19) 3,45*(1,58) WIDOK 1' 4,3*(6,59) WIDOK 2' 4,3*(3,26) POKÓJ DO NAUKI E.2.04 Pokój do nauki 38,0 E.3.04 Pokój do nauki 38,0 E.4.04 Pokój do nauki 38,0 E.5.04 Pokój do nauki 38,0 N.2.05 Pokój do nauki 48,4 N.3.05 Pokój do nauki 48,4 N.4.05 Pokój do nauki 48,4 N.5.05 Pokój do nauki 48,4	m2	14,018
				m2	26,617
				m2	5,451
				m2	28,337
				m2	14,018
				m2	38,000
				m2	38,000
				m2	38,000
				m2	38,000
				m2	48,400
				m2	48,400
				m2	48,400
				m2	48,400
			razem	m2	434,041
104	Kalkulacja indywidualna	RB-453-3	UA2 - Ustrój akustyczny w wykończeniu jasny klon, faktura drewna, ustrojenie pionowe - laminat HPL (Rozstaw otworów w ustrojach akustycznych - fi8x16mm, w ułożeniu prostym) WIDOK 3 3,45*(7,29+1,97) -2,88 WIDOK 2 3,45*(1,98) -0,9*2,1 4,3*(3,33) -0,9*2,1 WIDOK 3 4,3*(3,66+8,57) -0,9*2,1 -2,81 WIDOK 2' 4,3*(3,33) -0,9*2,1	m2	31,947
				m2	-2,880
				m2	6,831
				m2	-1,890
				m2	14,319
				m2	-1,890
				m2	52,589
				m2	-1,890
				m2	-2,810
				m2	14,319
			razem	m2	106,755
105	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	DM - wykończenie ścian gładkie, malowane farbą kredowo-magnetyczną w kolorze RAL 5018 2,89+2,82 0,65*(6,57+6,50)	m2	5,710
				m2	8,496
			razem	m2	14,206
106	Kalkulacja indywidualna	RB-453-3	DG - Drabinki gimnastyczne	szt	5,000
		RB-452-1; RB-452-5; RB-452-6; RB-453-6; RB-453-7; RB-453-8	1.1.13.3. Wykończenie posadzek		
107	KNR-W 2-02 1101/03	RB-452-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 5cm		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,05*(1495,547+702,103)	m3	109,883
			razem	m3	109,883
108	KNR-W 2-02 0615/01	RB-452-6	Izolacje poziome z folii wraz z wywinieciem		
			1495,547+702,103	m2	2.197,650
			razem	m2	2.197,650
109	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Posadzka żelbetowa na gruncie		
			0,12*(1361,673+133,874)	m3	179,466
			0,15*(702,103)	m3	105,315
			razem	m3	284,781
109.1	KNR-W 2-02 1101/03	RB-452-1	Posadzka żelbetowa na gruncie		
			284,781	m3	284,781
			razem	m3	284,781
109.2	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (0,9kg/m3)		
			0,90*284,781	kg	256,303
			razem	kg	256,303
110	KNR-W 2-02 1103/02	RB-452-1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - zasypki żwirowe		
			0,66*694,874	m3	458,617
			1,23*35,309	m3	43,430
			0,28*21,577	m3	6,042
			0,78*198,015	m3	154,452
			1,54*201,081	m3	309,665
			0,64*115,586	m3	73,975
			0,94*772,812	m3	726,443
			1,06*104,172	m3	110,422
			1,23*9,481	m3	11,662
			1,24*254,208	m3	315,218
			1,33*51,021	m3	67,858
			1,43*260,788	m3	372,927
			0,50*69,763	m3	34,882
			0,73*165,097	m3	120,521
			0,93*72,540	m3	67,462
			razem	m3	2.873,576
111	KNR-W 2-02 0612/03	RB-452-6	Izolacje poziome cieplne i akustyczne gr. 4cm		
			5,005{m2}	m2	5,005
			4,277{m2}	m2	4,277
			5,005{m2}	m2	5,005
			4,277{m2}	m2	4,277
			5,733{m2}	m2	5,733
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,733{m2}	m2	5,733
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,473{m2}	m2	8,473
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			12,107{m2}	m2	12,107
			17,135{m2}	m2	17,135
			31,648{m2}	m2	31,648
			17,784{m2}	m2	17,784
			12,107{m2}	m2	12,107
			31,648{m2}	m2	31,648
			12,107{m2}	m2	12,107
			17,135{m2}	m2	17,135
			31,648{m2}	m2	31,648
			12,107{m2}	m2	12,107
			31,648{m2}	m2	31,648
			98,057{m2}	m2	98,057
			78,194{m2}	m2	78,194
			78,216{m2}	m2	78,216
			95,395{m2}	m2	95,395
			125,533{m2}	m2	125,533
			82,017{m2}	m2	82,017
			90,197{m2}	m2	90,197
			98,057{m2}	m2	98,057
			147,887{m2}	m2	147,887
			90,197{m2}	m2	90,197
			125,533{m2}	m2	125,533
			78,194{m2}	m2	78,194
			78,216{m2}	m2	78,216
			82,017{m2}	m2	82,017
			96,161{m2}	m2	96,161
			78,194{m2}	m2	78,194
			125,533{m2}	m2	125,533
			78,216{m2}	m2	78,216
			90,197{m2}	m2	90,197
			98,057{m2}	m2	98,057
			82,017{m2}	m2	82,017
			90,197{m2}	m2	90,197
			82,017{m2}	m2	82,017
			125,533{m2}	m2	125,533
			98,057{m2}	m2	98,057
			78,194{m2}	m2	78,194
			72,486{m2}	m2	72,486

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			78,216{m2}	m2	78,216
			6,182{m2}	m2	6,182
			6,182{m2}	m2	6,182
			6,182{m2}	m2	6,182
			6,182{m2}	m2	6,182
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			19,44{m2}	m2	19,440
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			19,44{m2}	m2	19,440
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			19,44{m2}	m2	19,440
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			19,44{m2}	m2	19,440
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	9.038,023
112	KNR-W 2-02 0612/03	RB-452-6	Izolacje poziome cieplne i akustyczne gr. 10cm		
			5,221{m2}	m2	5,221
			5,274{m2}	m2	5,274
			5,123{m2}	m2	5,123
			6,477{m2}	m2	6,477
			5,042{m2}	m2	5,042
			4,58{m2}	m2	4,580
			8,455{m2}	m2	8,455
			5,306{m2}	m2	5,306
			5,173{m2}	m2	5,173
			5,257{m2}	m2	5,257
			5,454{m2}	m2	5,454
			7,365{m2}	m2	7,365
			4,656{m2}	m2	4,656
			8,993{m2}	m2	8,993
			5,847{m2}	m2	5,847
			6,024{m2}	m2	6,024
			6,038{m2}	m2	6,038
			8,945{m2}	m2	8,945
			6,437{m2}	m2	6,437
			15,352{m2}	m2	15,352
			4,121{m2}	m2	4,121
			6,437{m2}	m2	6,437
			4,121{m2}	m2	4,121
			17,784{m2}	m2	17,784
			10,387{m2}	m2	10,387
			6,372{m2}	m2	6,372
			7,983{m2}	m2	7,983
			4,382{m2}	m2	4,382
			0,135{m2}	m2	0,135
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,84{m2}	m2	0,840
			0,18{m2}	m2	0,180
			5,647{m2}	m2	5,647
			5,225{m2}	m2	5,225
			19,256{m2}	m2	19,256
			12,287{m2}	m2	12,287
			4,368{m2}	m2	4,368
			6,657{m2}	m2	6,657
			0,95{m2}	m2	0,950
			0,198{m2}	m2	0,198
			3,76{m2}	m2	3,760
			9,501{m2}	m2	9,501
			6,615{m2}	m2	6,615
			8,26{m2}	m2	8,260
			24,884{m2}	m2	24,884
			36,53{m2}	m2	36,530
			95,519{m2}	m2	95,519
			66,402{m2}	m2	66,402
			23,894{m2}	m2	23,894
			30,368{m2}	m2	30,368
			6,28{m2}	m2	6,280
			17,499{m2}	m2	17,499
			13,322{m2}	m2	13,322

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,957{m2}	m2	3,957
			25,158{m2}	m2	25,158
			0,263{m2}	m2	0,263
			0,189{m2}	m2	0,189
			0,189{m2}	m2	0,189
			0,263{m2}	m2	0,263
			0,263{m2}	m2	0,263
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,263{m2}	m2	0,263
			2,786{m2}	m2	2,786
			13,843{m2}	m2	13,843
			0,775{m2}	m2	0,775
			0,121{m2}	m2	0,121
			13,889{m2}	m2	13,889
			0,576{m2}	m2	0,576
			0,15{m2}	m2	0,150
			25,011{m2}	m2	25,011
			8,173{m2}	m2	8,173
			3,476{m2}	m2	3,476
			21,04{m2}	m2	21,040
			25,284{m2}	m2	25,284
			13,621{m2}	m2	13,621
			15,662{m2}	m2	15,662
			70,224{m2}	m2	70,224
			15,662{m2}	m2	15,662
			0,45{m2}	m2	0,450
			87,426{m2}	m2	87,426
			219,168{m2}	m2	219,168
			4,133{m2}	m2	4,133
			7,635{m2}	m2	7,635
			3,55{m2}	m2	3,550
			16,24{m2}	m2	16,240
			16,135{m2}	m2	16,135
			16,367{m2}	m2	16,367
			16,136{m2}	m2	16,136
			4,38{m2}	m2	4,380
			7,677{m2}	m2	7,677
			16,37{m2}	m2	16,370
			8,841{m2}	m2	8,841
			32,338{m2}	m2	32,338
			31,656{m2}	m2	31,656
			6,433{m2}	m2	6,433
			8,148{m2}	m2	8,148
			8,272{m2}	m2	8,272
			4,801{m2}	m2	4,801
			0,24{m2}	m2	0,240
			41,857{m2}	m2	41,857
			20,384{m2}	m2	20,384
			20,398{m2}	m2	20,398
			34,551	m2	34,551
			0,15{m2}	m2	0,150
			7,634{m2}	m2	7,634
			6,185{m2}	m2	6,185
			12,305{m2}	m2	12,305
			14,92{m2}	m2	14,920
			14,58{m2}	m2	14,580
			6,25{m2}	m2	6,250

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,616{m2}	m2	5,616
			7,579{m2}	m2	7,579
			7,459{m2}	m2	7,459
			6,824{m2}	m2	6,824
			5,616{m2}	m2	5,616
			5,845{m2}	m2	5,845
			7,026{m2}	m2	7,026
			5,616{m2}	m2	5,616
			6,792{m2}	m2	6,792
			0,81{m2}	m2	0,810
			38,852{m2}	m2	38,852
			26,758{m2}	m2	26,758
			34,085{m2}	m2	34,085
			24,526{m2}	m2	24,526
			59,478{m2}	m2	59,478
			20,061{m2}	m2	20,061
			25,617{m2}	m2	25,617
			149,025{m2}	m2	149,025
			33,048{m2}	m2	33,048
			3,61{m2}	m2	3,610
			13,642{m2}	m2	13,642
			12,25{m2}	m2	12,250
			0,27{m2}	m2	0,270
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,33{m2}	m2	0,330
			14,845{m2}	m2	14,845
			0,54{m2}	m2	0,540
			3,332{m2}	m2	3,332
			0,225{m2}	m2	0,225
			3,333{m2}	m2	3,333
			0,808{m2}	m2	0,808
			12,25{m2}	m2	12,250
			3,61{m2}	m2	3,610
			77,205{m2}	m2	77,205
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,272{m2}	m2	0,272
			0,272{m2}	m2	0,272
			0,3{m2}	m2	0,300
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,6{m2}	m2	0,600
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,378{m2}	m2	0,378
			3,998{m2}	m2	3,998
			2,16{m2}	m2	2,160
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,378{m2}	m2	0,378
			0,152{m2}	m2	0,152
			0,155{m2}	m2	0,155
			0,18{m2}	m2	0,180

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,24{m2}	m2	0,240
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,108{m2}	m2	0,108
			0,108{m2}	m2	0,108
			0,464{m2}	m2	0,464
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,022{m2}	m2	0,022
			razem	m2	2.177,967
113	KNR-W 2-02 0615/01 (dopłata 2x)	RB-452-6	Izolacje poziome z folii PE		
			9038,023+2177,967	m2	11.215,990
			razem	m2	11.215,990
114	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 4,5cm		
			6,182{m2}	m2	6,182
			6,182{m2}	m2	6,182
			6,182{m2}	m2	6,182
			6,182{m2}	m2	6,182
			razem	m2	24,728
114.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	24,728
114.2	KNR-W 2-02 1104/03 (2,5)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	24,728
114.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)		
			1,50*24,728*0,045	kg	1,669
			razem	kg	1,669
115	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 5cm		
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,473{m2}	m2	8,473
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,652{m2}	m2	8,652

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			12,107{m2}	m2	12,107
			17,135{m2}	m2	17,135
			31,648{m2}	m2	31,648
			17,784{m2}	m2	17,784
			12,107{m2}	m2	12,107
			31,648{m2}	m2	31,648
			12,107{m2}	m2	12,107
			17,135{m2}	m2	17,135
			31,648{m2}	m2	31,648
			12,107{m2}	m2	12,107
			31,648{m2}	m2	31,648
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			19,44{m2}	m2	19,440
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			19,44{m2}	m2	19,440
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			19,44{m2}	m2	19,440
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			razem	m2	6.212,330
115.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	6.212,330
115.2	KNR-W 2-02 1104/03 (3)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	6.212,330
115.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)		
			1,50*6212,330*0,05	kg	465,925
			razem	kg	465,925
116	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 6cm		
			98,057{m2}	m2	98,057

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			78,194{m2}	m2	78,194
			78,216{m2}	m2	78,216
			95,395{m2}	m2	95,395
			125,533{m2}	m2	125,533
			82,017{m2}	m2	82,017
			90,197{m2}	m2	90,197
			98,057{m2}	m2	98,057
			147,887{m2}	m2	147,887
			90,197{m2}	m2	90,197
			125,533{m2}	m2	125,533
			78,194{m2}	m2	78,194
			78,216{m2}	m2	78,216
			82,017{m2}	m2	82,017
			96,161{m2}	m2	96,161
			78,194{m2}	m2	78,194
			125,533{m2}	m2	125,533
			78,216{m2}	m2	78,216
			90,197{m2}	m2	90,197
			98,057{m2}	m2	98,057
			82,017{m2}	m2	82,017
			90,197{m2}	m2	90,197
			82,017{m2}	m2	82,017
			125,533{m2}	m2	125,533
			98,057{m2}	m2	98,057
			78,194{m2}	m2	78,194
			72,486{m2}	m2	72,486
			78,216{m2}	m2	78,216
			razem	m2	2.620,785
116.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	2.620,785
116.2	KNR-W 2-02 1104/03 (4)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	2.620,785
116.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)		
			1,50*2620,785*0,06	kg	235,871
			razem	kg	235,871
117	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 7cm		
			5,221{m2}	m2	5,221
			5,274{m2}	m2	5,274
			5,123{m2}	m2	5,123
			6,477{m2}	m2	6,477
			5,042{m2}	m2	5,042
			4,58{m2}	m2	4,580
			8,455{m2}	m2	8,455
			5,306{m2}	m2	5,306
			5,173{m2}	m2	5,173
			5,257{m2}	m2	5,257
			5,454{m2}	m2	5,454
			7,365{m2}	m2	7,365
			4,656{m2}	m2	4,656
			8,993{m2}	m2	8,993
			5,847{m2}	m2	5,847
			6,024{m2}	m2	6,024

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			5,005{m2}	m2	5,005
			3,61{m2}	m2	3,610
			13,642{m2}	m2	13,642
			12,25{m2}	m2	12,250
			0,27{m2}	m2	0,270
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,33{m2}	m2	0,330
			14,845{m2}	m2	14,845
			0,54{m2}	m2	0,540
			3,332{m2}	m2	3,332
			0,225{m2}	m2	0,225
			3,333{m2}	m2	3,333
			0,808{m2}	m2	0,808
			12,25{m2}	m2	12,250
			3,61{m2}	m2	3,610
			77,205{m2}	m2	77,205
			0,6{m2}	m2	0,600
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,24{m2}	m2	0,240
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,108{m2}	m2	0,108
			0,108{m2}	m2	0,108
			0,464{m2}	m2	0,464
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,022{m2}	m2	0,022
			razem	m2	598,915
117.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	598,915
117.2	KNR-W 2-02 1104/03 (5)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	598,915
117.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)		
			1,50*598,915*0,07	kg	62,886
			razem	kg	62,886
118	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 8cm		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,26{m2}	m2	8,260
			24,884{m2}	m2	24,884
			36,53{m2}	m2	36,530
			95,519{m2}	m2	95,519
			66,402{m2}	m2	66,402
			23,894{m2}	m2	23,894
			30,368{m2}	m2	30,368
			6,28{m2}	m2	6,280
			17,499{m2}	m2	17,499
			13,322{m2}	m2	13,322
			3,957{m2}	m2	3,957
			25,158{m2}	m2	25,158
			0,263{m2}	m2	0,263
			0,189{m2}	m2	0,189
			0,189{m2}	m2	0,189
			0,263{m2}	m2	0,263
			0,263{m2}	m2	0,263
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,263{m2}	m2	0,263
			2,786{m2}	m2	2,786
			13,843{m2}	m2	13,843
			0,775{m2}	m2	0,775
			0,121{m2}	m2	0,121
			13,889{m2}	m2	13,889
			0,576{m2}	m2	0,576
			0,15{m2}	m2	0,150
			25,011{m2}	m2	25,011
			8,173{m2}	m2	8,173
			3,476{m2}	m2	3,476
			21,04{m2}	m2	21,040
			25,284{m2}	m2	25,284
			13,621{m2}	m2	13,621
			15,662{m2}	m2	15,662
			70,224{m2}	m2	70,224
			15,662{m2}	m2	15,662
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,272{m2}	m2	0,272
			0,272{m2}	m2	0,272
			0,3{m2}	m2	0,300
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,378{m2}	m2	0,378
			3,998{m2}	m2	3,998
			2,16{m2}	m2	2,160
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,378{m2}	m2	0,378
			0,152{m2}	m2	0,152
			0,155{m2}	m2	0,155
			razem	m2	592,989
118.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	592,989
118.2	KNR-W 2-02 1104/03 (6)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	592,989
118.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,50*592,989*0,08	kg	71,159
			razem	kg	71,159
119	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 9cm		
			0,45{m2}	m2	0,450
			87,426{m2}	m2	87,426
			219,168{m2}	m2	219,168
			4,133{m2}	m2	4,133
			7,635{m2}	m2	7,635
			3,55{m2}	m2	3,550
			16,24{m2}	m2	16,240
			16,135{m2}	m2	16,135
			16,367{m2}	m2	16,367
			16,136{m2}	m2	16,136
			4,38{m2}	m2	4,380
			7,677{m2}	m2	7,677
			16,37{m2}	m2	16,370
			8,841{m2}	m2	8,841
			32,338{m2}	m2	32,338
			31,656{m2}	m2	31,656
			6,433{m2}	m2	6,433
			8,148{m2}	m2	8,148
			8,272{m2}	m2	8,272
			4,801{m2}	m2	4,801
			0,24{m2}	m2	0,240
			41,857{m2}	m2	41,857
			20,384{m2}	m2	20,384
			20,398{m2}	m2	20,398
			34,551	m2	34,551
			0,15{m2}	m2	0,150
			7,634{m2}	m2	7,634
			6,185{m2}	m2	6,185
			12,305{m2}	m2	12,305
			14,92{m2}	m2	14,920
			14,58{m2}	m2	14,580
			6,25{m2}	m2	6,250
			5,616{m2}	m2	5,616
			7,579{m2}	m2	7,579
			7,459{m2}	m2	7,459
			6,824{m2}	m2	6,824
			5,616{m2}	m2	5,616
			5,845{m2}	m2	5,845
			7,026{m2}	m2	7,026
			5,616{m2}	m2	5,616
			6,792{m2}	m2	6,792
			0,81{m2}	m2	0,810
			38,852{m2}	m2	38,852
			26,758{m2}	m2	26,758
			34,085{m2}	m2	34,085
			24,526{m2}	m2	24,526
			59,478{m2}	m2	59,478
			20,061{m2}	m2	20,061
			25,617{m2}	m2	25,617
			149,025{m2}	m2	149,025
			33,048{m2}	m2	33,048

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	1.166,243
119.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	1.166,243
119.2	KNR-W 2-02 1104/03 (7)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	1.166,243
119.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)		
			1,50*1166,243*0,09	kg	157,443
			razem	kg	157,443
120	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-7	pp-1-1 - Gres podłogowy, struktura betonopodobna, o wym. 59,8x59,8cm		
			5,221{m2}	m2	5,221
			5,274{m2}	m2	5,274
			5,123{m2}	m2	5,123
			6,477{m2}	m2	6,477
			5,042{m2}	m2	5,042
			4,58{m2}	m2	4,580
			8,455{m2}	m2	8,455
			5,306{m2}	m2	5,306
			5,173{m2}	m2	5,173
			5,257{m2}	m2	5,257
			5,454{m2}	m2	5,454
			7,365{m2}	m2	7,365
			4,656{m2}	m2	4,656
			8,993{m2}	m2	8,993
			5,847{m2}	m2	5,847
			6,024{m2}	m2	6,024
			6,038{m2}	m2	6,038
			8,945{m2}	m2	8,945
			6,437{m2}	m2	6,437
			15,352{m2}	m2	15,352
			4,121{m2}	m2	4,121
			6,437{m2}	m2	6,437
			4,121{m2}	m2	4,121
			17,784{m2}	m2	17,784
			2,79	m2	2,790
			razem	m2	166,272
120.1	KNR K-32 0201/06	RB-453-7	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	166,272
120.2	KNR K-32 0204/05	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych 59,8x59,8cm	m2	166,272
121	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-7	pp-1-2 - Gres kuchnia - gres podłogowy, o wym. 60x60cm		
			10,387{m2}	m2	10,387
			6,372{m2}	m2	6,372
			7,983{m2}	m2	7,983
			4,382{m2}	m2	4,382
			0,135{m2}	m2	0,135
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,84{m2}	m2	0,840
			0,18{m2}	m2	0,180
			5,647{m2}	m2	5,647
			5,225{m2}	m2	5,225

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			19,256{m2}	m2	19,256
			12,287{m2}	m2	12,287
			4,368{m2}	m2	4,368
			6,657{m2}	m2	6,657
			0,95{m2}	m2	0,950
			0,198{m2}	m2	0,198
			3,76{m2}	m2	3,760
			0,6{m2}	m2	0,600
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,24{m2}	m2	0,240
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,108{m2}	m2	0,108
			0,108{m2}	m2	0,108
			0,464{m2}	m2	0,464
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,12{m2}	m2	0,120
			0,022{m2}	m2	0,022
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,15{m2}	m2	0,150
			razem	m2	92,653
121.1	KNR K-32 0201/06	RB-453-7	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	92,653
121.2	KNR K-32 0204/05	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych 60x60cm	m2	92,653
122	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-452-5; RB-453-7	pp-1-3 - Gres łazienki przedszkole - gres heksagonalny, o wym. 19,8x17,1cm		
			9,501{m2}	m2	9,501
			6,615{m2}	m2	6,615
			razem	m2	16,116
122.1	KNR K-32 0201/06	RB-452-5	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	16,116
122.2	KNR K-32 0202/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	16,116
122.3	KNR K-32 0204/01	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych heksagonalnych, o wym. 19,8x17,1cm	m2	16,116
123	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-8	pp-2-1 - Pcv przedszkole, sale, korytarze, szatnie - wykładzina heterogeniczna z PCW		
			8,26{m2}	m2	8,260
			24,884{m2}	m2	24,884
			36,53{m2}	m2	36,530
			95,519{m2}	m2	95,519
			66,402{m2}	m2	66,402
			23,894{m2}	m2	23,894
			0,272{m2}	m2	0,272

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,272{m2}	m2	0,272
			0,3{m2}	m2	0,300
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,15{m2}	m2	0,150
			0,378{m2}	m2	0,378
			0,152{m2}	m2	0,152
			0,155{m2}	m2	0,155
			razem	m2	257,318
123.1	KNNR 2 1208/01	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	257,318
123.2	KNNR 2 1208/02	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	257,318
123.3	KNR K-32 0201/06	RB-453-8	Gruntowanie podłoża	m2	257,318
123.4	KNR 2-02 1112/07	RB-453-8	Posadzki z wykładziny PCV wraz z cokołem	m2	257,318
124	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-8	pp-3-1 - Wykładzina dywanowa w płytkach, kolor ciemnoszary o wym. 50x50cm		
			30,368{m2}	m2	30,368
			6,28{m2}	m2	6,280
			17,499{m2}	m2	17,499
			13,322{m2}	m2	13,322
			3,957{m2}	m2	3,957
			25,158{m2}	m2	25,158
			0,263{m2}	m2	0,263
			0,189{m2}	m2	0,189
			0,189{m2}	m2	0,189
			0,263{m2}	m2	0,263
			0,263{m2}	m2	0,263
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,263{m2}	m2	0,263
			2,786{m2}	m2	2,786
			13,843{m2}	m2	13,843
			0,775{m2}	m2	0,775
			0,121{m2}	m2	0,121
			13,889{m2}	m2	13,889
			0,576{m2}	m2	0,576
			0,15{m2}	m2	0,150
			25,011{m2}	m2	25,011
			8,173{m2}	m2	8,173
			3,476{m2}	m2	3,476
			21,04{m2}	m2	21,040
			25,284{m2}	m2	25,284
			13,621{m2}	m2	13,621
			15,662{m2}	m2	15,662
			70,224{m2}	m2	70,224
			15,662{m2}	m2	15,662
			0,18{m2}	m2	0,180
			0,378{m2}	m2	0,378
			3,998{m2}	m2	3,998
			2,16{m2}	m2	2,160
			-2,79	m2	-2,790
			razem	m2	332,413
124.1	KNNR 2 1208/01	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	332,413
124.2	KNNR 2 1208/02	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	332,413

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
124.3	KNR K-32 0201/06	RB-453-8	Gruntowanie podłoża	m2	332,413
124.4	KNR 2-02 1113/05	RB-453-8	Posadzki z płytek dywanowych o wym. 50x50cm	m2	332,413
125	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-1 - Posadzka żywiczna dekoracyjna o podwyższonej odporności mechanicznej		
			0,45{m2}	m2	0,450
			87,426{m2}	m2	87,426
			219,168{m2}	m2	219,168
			4,133{m2}	m2	4,133
			7,635{m2}	m2	7,635
			3,55{m2}	m2	3,550
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,234{m2}	m2	0,234
			razem	m2	322,830
125.1	KNR K-13 0308/01	RB-453-6	Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe z żywicy poliuretanowej	m2	322,830
125.2	KNR K-13 0308/02	RB-453-6	Szpachlowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe z żywicy poliuretanowej	m2	322,830
125.3	KNR K-13 0308/03	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych z żywicy poliuretanowej	m2	322,830
126	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-2 - Posadzka o fakturze gładkiej na bazie wodnej żywicy epoksydowej		
			16,24{m2}	m2	16,240
			16,135{m2}	m2	16,135
			16,367{m2}	m2	16,367
			16,136{m2}	m2	16,136
			4,38{m2}	m2	4,380
			7,677{m2}	m2	7,677
			16,37{m2}	m2	16,370
			8,841{m2}	m2	8,841
			32,338{m2}	m2	32,338
			31,656{m2}	m2	31,656
			6,433{m2}	m2	6,433
			razem	m2	172,573
126.1	KNR K-13 0202/01	RB-453-6	Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe epoksydowe	m2	172,573
126.2	KNR K-13 0202/03	RB-453-6	Warstwa pośrednia	m2	172,573
126.3	KNR K-13 0202/03	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych epoksydowych	m2	172,573
127	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-3 - Posadzka epoksydowa łatwo-zmywalna o fakturze typu "baranek - skórka pomarańczy"		
			8,148{m2}	m2	8,148
			8,272{m2}	m2	8,272
			4,801{m2}	m2	4,801
			0,24{m2}	m2	0,240
			41,857{m2}	m2	41,857
			20,384{m2}	m2	20,384
			20,398{m2}	m2	20,398
			34,551	m2	34,551
			razem	m2	138,651
127.1	KNR K-13 0202/01	RB-453-6	Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe epoksydowe	m2	138,651

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
127.2	KNR K-13 0202/03 (2)	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych epoksydowych	m2	138,651
128	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-4 - Posadzka antyelektrostatyczna cienkopowłokowa		
			0,15{m2}	m2	0,150
			7,634{m2}	m2	7,634
			6,185{m2}	m2	6,185
			12,305{m2}	m2	12,305
			14,92{m2}	m2	14,920
			14,58{m2}	m2	14,580
			6,25{m2}	m2	6,250
			5,616{m2}	m2	5,616
			7,579{m2}	m2	7,579
			7,459{m2}	m2	7,459
			6,824{m2}	m2	6,824
			5,616{m2}	m2	5,616
			5,845{m2}	m2	5,845
			7,026{m2}	m2	7,026
			5,616{m2}	m2	5,616
			6,792{m2}	m2	6,792
			razem	m2	120,397
128.1	KNR K-01 0114/01	RB-453-6	Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe epoksydowe	m2	120,397
128.2	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	Montaż elektrod		
			2 elektrody na 1 pomieszczenie 15*2	szt	30,000
			razem	szt	30,000
128.3	KNR K-01 0114/02	RB-453-6	Warstwa przewodząca	m2	120,397
128.4	KNR K-01 0114/02	RB-453-6	Warstwa zasadnicza - zamknięcie	m2	120,397
129	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-5 - Posadzka mineralno-poliuretanowa		
			0,81{m2}	m2	0,810
			38,852{m2}	m2	38,852
			26,758{m2}	m2	26,758
			34,085{m2}	m2	34,085
			24,526{m2}	m2	24,526
			59,478{m2}	m2	59,478
			20,061{m2}	m2	20,061
			25,617{m2}	m2	25,617
			razem	m2	230,187
129.1	KNR K-13 0308/02	RB-453-6	Szpachlowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe z żywicy poliuretanowej - warstwa szpachlowa	m2	230,187
129.2	KNR K-13 0308/02	RB-453-6	Szpachlowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe z żywicy poliuretanowej - warstwa bazowa	m2	230,187
129.3	KNR K-13 0308/03	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych z żywicy poliuretanowej	m2	230,187
130	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-7 - Posadzka żywiczna do siłowni - posadzka dekoracyjna o podwyższonej odporności mechanicznej		
			149,025{m2}	m2	149,025
			33,048{m2}	m2	33,048
			razem	m2	182,073

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
130.1	KNR K-01 0114/01	RB-453-6	Grunтовanie podłoża betonowego	m ²	182,073
130.2	KNR-W 2-02 0604/05	RB-453-6	Mata gumowa klejona	m ²	182,073
130.3	KNR K-13 0308/01	RB-453-6	Żywica szpachlująca do zamknięcia porów w macie gumowej, poliuretanowa	m ²	182,073
130.4	KNR K-13 0308/02	RB-453-6	Szpachlowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe z żywicy poliuretanowej	m ²	182,073
130.5	KNR K-13 0308/03	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych z żywicy poliuretanowej	m ²	182,073
131	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-8 - Posadzka o fakturze gładkiej na bazie wodnej żywicy epoksydowej		
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			4,277{m ² }	m ²	4,277
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			4,277{m ² }	m ²	4,277
			5,733{m ² }	m ²	5,733
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,733{m ² }	m ²	5,733
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			5,005{m ² }	m ²	5,005
			razem	m ²	180,180
131.1	KNR K-13 0202/01	RB-453-6	Grunтование поверхности под посадки промышленные эпоксидовые	m ²	180,180
131.2	KNR K-13 0202/03	RB-453-6	Warstwa pośrednia	m ²	180,180
131.3	KNR K-13 0202/03	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych epoksydowych	m ²	180,180
132	KNR 2-31 0502/07	RB-453-6	pp-5-1 (pm-05-1) - Płyty kamienne, granitowe w kolorze białym, wym. 120x60cm		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,61{m2}	m2	3,610
			13,642{m2}	m2	13,642
			12,25{m2}	m2	12,250
			0,27{m2}	m2	0,270
			0,234{m2}	m2	0,234
			0,33{m2}	m2	0,330
			14,845{m2}	m2	14,845
			0,54{m2}	m2	0,540
			3,332{m2}	m2	3,332
			0,225{m2}	m2	0,225
			3,333{m2}	m2	3,333
			0,808{m2}	m2	0,808
			12,25{m2}	m2	12,250
			3,61{m2}	m2	3,610
			77,205{m2}	m2	77,205
			razem	m2	146,484
133	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-7	pm-1-1 - Gres pokoj studenckie - gres podłogowy, struktura betonopodobna, o wym. 59,8x59,8cm		
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,842{m2}	m2	8,842
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,473{m2}	m2	8,473
			9,037{m2}	m2	9,037
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,652{m2}	m2	8,652
			9,037{m2}	m2	9,037
			8,652{m2}	m2	8,652
			8,473{m2}	m2	8,473
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			6,094{m2}	m2	6,094
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,857{m2}	m2	8,857

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,858{m2}	m2	8,858
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			8,842{m2}	m2	8,842
			8,857{m2}	m2	8,857
			razem	m2	2.464,912
133.1	KNR K-32 0201/06	RB-453-7	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	2.464,912
133.2	KNR K-32 0202/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	2.464,912
133.3	KNR K-32 0204/05	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych 59,8x59,8cm	m2	2.464,912
134	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-452-5; RB-453-7	pm-1-2 - Gres pralnia - gres podłogowy, o wym. 60x60cm		
			12,107{m2}	m2	12,107
			17,135{m2}	m2	17,135
			31,648{m2}	m2	31,648
			17,784{m2}	m2	17,784
			12,107{m2}	m2	12,107
			31,648{m2}	m2	31,648
			12,107{m2}	m2	12,107
			17,135{m2}	m2	17,135
			31,648{m2}	m2	31,648
			12,107{m2}	m2	12,107
			31,648{m2}	m2	31,648
			razem	m2	227,074
134.1	KNR K-32 0201/06	RB-452-5	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	227,074
134.2	KNR K-32 0202/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	227,074
134.3	KNR K-32 0204/05	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych 60x60cm	m2	227,074
135	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-8	pm-2-1 - Pcv korytarze - wykładzina heterogeniczna, kompaktowa PVC		
			98,057{m2}	m2	98,057
			78,194{m2}	m2	78,194
			78,216{m2}	m2	78,216
			95,395{m2}	m2	95,395
			125,533{m2}	m2	125,533
			82,017{m2}	m2	82,017
			90,197{m2}	m2	90,197
			98,057{m2}	m2	98,057
			147,887{m2}	m2	147,887
			90,197{m2}	m2	90,197

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			125,533{m2}	m2	125,533
			78,194{m2}	m2	78,194
			78,216{m2}	m2	78,216
			82,017{m2}	m2	82,017
			96,161{m2}	m2	96,161
			78,194{m2}	m2	78,194
			125,533{m2}	m2	125,533
			78,216{m2}	m2	78,216
			90,197{m2}	m2	90,197
			98,057{m2}	m2	98,057
			82,017{m2}	m2	82,017
			90,197{m2}	m2	90,197
			82,017{m2}	m2	82,017
			125,533{m2}	m2	125,533
			98,057{m2}	m2	98,057
			78,194{m2}	m2	78,194
			72,486{m2}	m2	72,486
			78,216{m2}	m2	78,216
			razem	m2	2.620,785
135.1	KNNR 2 1208/01	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	2.620,785
135.2	KNNR 2 1208/02	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	2.620,785
135.3	KNR K-32 0201/06	RB-453-8	Gruntowanie podłoża	m2	2.620,785
135.4	KNR 2-02 1112/07	RB-453-8	Posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolem	m2	2.620,785
136	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-8	pm-2-2 - Pcv techniczne - wykładzina heterogeniczna, kompaktowa PVC		
			6,182{m2}	m2	6,182
			6,182{m2}	m2	6,182
			6,182{m2}	m2	6,182
			6,182{m2}	m2	6,182
			razem	m2	24,728
136.1	KNNR 2 1208/01	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	24,728
136.2	KNNR 2 1208/02	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	24,728
136.3	KNR K-32 0201/06	RB-453-8	Gruntowanie podłoża	m2	24,728
136.4	KNR 2-02 1112/07	RB-453-8	Posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolem	m2	24,728
137	Kalkulacja indywidualna	RB-453-8	pm-2-3 - Podłoga podniesiona w łączniki PN - podest wyspowy		
			30,78	m2	30,780
			30,78	m2	30,780
			30,78	m2	30,780
			30,78	m2	30,780
			razem	m2	123,120
138	NNRNKB 8 1136/01	RB-453-8	pm-3-1 - Deska podłogowa pokoje - deska trójwarstwowa, lakierowana, matowa		
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			19,44{m2}	m2	19,440
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			19,44{m2}	m2	19,440
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			19,44{m2}	m2	19,440
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,641{m2}	m2	9,641
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,392{m2}	m2	16,392

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			9,425{m2}	m2	9,425
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			16,392{m2}	m2	16,392
			16,393{m2}	m2	16,393
			razem	m2	3.520,344
139	Kalkulacja indywidualna	RB-453-8	pm-4-2 - Podłoga podniesiona + wykładzina pcv		
			15,448{m2}	m2	15,448
			15,096{m2}	m2	15,096
			razem	m2	30,544
139.1	Kalkulacja indywidualna	RB-453-8	Podłoga podniesiona	m2	30,544
139.2	KNR K-32 0201/06	RB-453-8	Gruntowanie podłoża	m2	30,544

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
139.3	KNR 2-02 1112/07	RB-453-8	Posadzki z wykładziny PCV wraz z cokołem	m2	30,544
140	KNR K-11 0302/03	RB-453-8	Powłoki ochronne - impregnat do schodów 1 4,633+4,658*2+5,212*6 1 - spoczniki 5,733+5,005*3 2 4,617+5,193*2+5,212*6 2 - spoczniki 5,005*4 3 6,292+6,316+5,763+5,212*6 3 - spoczniki 4,277+5,005*3 4 4,633+4,658*2+5,212*6 4 - spoczniki 5,733+5,005*3 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,221 20,748 46,275 20,020 49,643 19,292 45,221 20,748 267,168
141	Kalkulacja indywidualna	RB-453-8	Listwa aluminiowa przypodłogowa, anodowana, w kolorze srebrnym, antykorozyjna, wym. h.6cm x gł.1cm x dł.200cm N.1.03-05 38,11 N.1.14-16 46,72 S.1.29 8,07 razem	m m m m	38,110 46,720 8,070 92,900
142	KNR-W 2-02 1115/02	RB-453-8	Cokół gresowy - Gres, płytki matowa, kolor szary, rektyfikowana, mrozoodporna, wym. 59,8x7,2cm +2 223,72 +3 223,72 +4 223,72 +5 223,72 razem	m m m m m	223,720 223,720 223,720 223,720 894,880
143	KNNR 2 1205/07	RB-453-8	Listwa przypodłogowa MDF, lakierowana na białe, wys. 7cm +2 439,260 +3 439,260 +4 439,260 +5 439,260 razem	m m m m m	439,260 439,260 439,260 439,260 1.757,040
144	Kalkulacja indywidualna	RB-453-8	Profil połączeniowy ZET PL, płaski, aluminiowy, kolor aluminium naturalne +2 105,438 +3 105,438 +4 105,438 +5 105,438 razem	m m m m m	105,438 105,438 105,438 105,438 421,752
			1.1.14. DACH		
145	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym 29,053{m2} 74,126{m2}	m2 m2	29,053 74,126

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			71,005{m2}	m2	71,005
			63,729{m2}	m2	63,729
			556,393{m2}	m2	556,393
			472,941{m2}	m2	472,941
			567,634{m2}	m2	567,634
			499,724{m2}	m2	499,724
			razem	m2	2.334,605
146	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	2.334,605
147	KNR-W 2-02 0608/03	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS gr. 25cm	m2	2.334,605
148	KNR-W 2-02 0608/04	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS - warstwa spadkowa	m2	2.334,605
149	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa samoprzylepna gr. 2,5mm	m2	2.334,605
150	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa nawierzchniowa gr. 3,8mm	m2	2.334,605
151	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa nawierzchniowa - dodatkowa warstwa w kolorze czerwonym - trasy dla konserwatorów		
			60,939+4,401+52,965+63,617+26,775+2,312+21,902+7,090+3,444	m2	243,445
			razem	m2	243,445
152	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym		
			28,373{m2}	m2	28,373
			13,328{m2}	m2	13,328
			razem	m2	41,701
153	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	41,701
154	KNR-W 2-02 0608/03	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS gr. 25cm	m2	41,701
155	KNR-W 2-02 0608/04	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS - warstwa spadkowa	m2	41,701
156	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa samoprzylepna gr. 2,5mm	m2	41,701
157	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa nawierzchniowa gr. 5,2mm	m2	41,701
158	KNR-W 2-02 0606/01	RB-452-7	Mata chłonno-ochronna 300g/m2	m2	41,701
159	KNR AT-09 0203/03	RB-452-7	Żwir płukany frakcja 16-32mm	m2	41,701
159.1	KNR AT-09 0203/03	RB-452-7	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm	m2	41,701
159.2	KNR AT-09 0203/04 (7)	RB-452-7	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	41,701
160	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym		
			28,373{m2}	m2	28,373
			52,163{m2}	m2	52,163
			71,356{m2}	m2	71,356
			razem	m2	151,892
161	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	151,892
162	KNR-W 2-02 0608/03	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS gr. 25cm	m2	151,892
163	KNR-W 2-02 0608/04	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS - warstwa spadkowa	m2	151,892

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
164	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa samoprzylepna gr. 2,5mm	m2	151,892
165	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa nawierzchniowa gr. 5,2mm	m2	151,892
166	KNR-W 2-02 0606/01	RB-452-7	Mata chłonno-ochronna 300g/m2	m2	151,892
167	KNR AT-09 0203/03	RB-452-7	Żwir płukany frakcja 16-32mm	m2	151,892
167.1	KNR AT-09 0203/03	RB-452-7	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm	m2	151,892
167.2	KNR AT-09 0203/04 (2)	RB-452-7	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	151,892
168	Kalkulacja indywidualna	RB-452-7	Płyty betonowe na systemowych wspornikach tarasowych	m2	151,892
169	Kalkulacja indywidualna	RB-452-7	Zabezpieczenie płyty balkonowej wielowarstwową posadzką żywiczną o właściwościach hydrofobizacji z warstwą antypoślizgową		
			12,642{m2}	m2	12,642
			12,642{m2}	m2	12,642
			12,642{m2}	m2	12,642
			12,642{m2}	m2	12,642
			12,642{m2}	m2	12,642
			12,642{m2}	m2	12,642
			razem	m2	75,852
170	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym		
			Strop nad parterem 1,05*(11,60+11,60+11,60+11,60+11,60)	m2	60,900
			Dach 0,60*(34,68+34,68+98,40+111,38+102,68+111,38)	m2	295,920
			razem	m2	356,820
171	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	356,820
172	KNR 0-33 01/02	RB-452-6; RB-452-7	Izolacja termiczna z płyt EPS gr. 10cm		
			Strop nad parterem 0,80*(11,60+11,60+11,60+11,60+11,60)	m2	46,400
			Dach 0,35*(34,68+34,68+98,40+111,38+102,68+111,38)	m2	172,620
			razem	m2	219,020
173	KNR 0-33 23/01	RB-452-6; RB-452-7	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej		
			220*6	szt	1.320,000
			razem	szt	1.320,000
174	KNR 0-33 01/05	RB-452-6; RB-452-7	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego		
			Strop nad parterem 0,80*(11,60+11,60+11,60+11,60+11,60)	m2	46,400
			Dach 0,35*(34,68+34,68+98,40+111,38+102,68+111,38)	m2	172,620
			razem	m2	219,020
175	KNR 0-33 26/01	RB-452-7	Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych	m2	219,020
176	KNR 0-33 26/02	RB-452-7	Tynki elewacyjne	m2	219,020
177	KNR 2-02 0506/03	RB-452-8	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 2mm		
			Strop nad parterem 0,30*(11,60+11,60+11,60+11,60+11,60)	m2	17,400
			Dach 0,30*(34,68+34,68+98,40+111,38+102,68+111,38)	m2	147,960
			razem	m2	165,360
178	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym		
			0,15*(113,38+36,68+100,40+113,38+36,68+104,68)	m2	75,780

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	75,780
179	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	75,780
180	KNR 0-33 01/02	RB-452-6; RB-452-7	Izolacja termiczna z płyt EPS gr. 10cm 0,45*(113,38+36,68+100,40+113,38+36,68+104,68)	m2	227,340
			razem	m2	227,340
181	Kalkulacja indywidualna	RB-452-8	Podkonstrukcja pod obróbkę blacharską	m2	227,340
182	KNR 2-02 0410/01	RB-452-8	Płyta cementowo-wiórowa usztywniająca blachę attyki 0,53*(113,38+36,68+100,40+113,38+36,68+104,68)	m2	267,756
			razem	m2	267,756
183	KNR 2-02 0506/03	RB-452-8	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 2mm 1,10*(113,38+36,68+100,40+113,38+36,68+104,68)	m2	555,720
			razem	m2	555,720
184	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym 1,040*462,105	m2	480,589
			razem	m2	480,589
185	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	480,589
186	KNR 0-33 01/02	RB-452-6; RB-452-7	Izolacja termiczna z płyt EPS gr. 10cm 0,80*462,105	m2	369,684
			razem	m2	369,684
187	KNR 0-33 23/01	RB-452-6; RB-452-7	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej 370*6	szt	2.220,000
			razem	szt	2.220,000
188	KNR 0-33 01/05	RB-452-6; RB-452-7	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego 369,684	m2	369,684
			razem	m2	369,684
189	KNR 0-33 26/01	RB-452-7	Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych	m2	369,684
190	KNR 0-33 26/02	RB-452-7	Tynki elewacyjne	m2	369,684
191	KNR 2-02 0506/03	RB-452-8	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 2mm 0,30*462,105	m2	138,632
			razem	m2	138,632
192	KNR-W 2-02 0220/05	RB-452-2	Nakrywy kominów	m2	168,357
193	Kalkulacja indywidualna	RB-452-8	Obróbka przelewów awaryjnych	kpl	1,000
194	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Żaluzje techniczne na dachu 1,90*88,630 1,90*82,390 1,90*88,014 1,90*75,03	m2 m2 m2 m2	168,397 156,541 167,227 142,557
			razem	m2	634,722
195	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Schody z platformami na dachu	szt	9,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
196	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Przekrycie szachtów wentylacyjnych wraz z obróbkami blacharskimi		
				m2	18,600
			9,46+9,14	m2	18,600
			razem	m2	18,600
		RB-452-6; RB-452-9	1.1.15. ELEWACJA		
197	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm		
				m2	12,064
				m2	12,064
				m2	12,064
				m2	12,064
				m2	9,342
				m2	1,456
				m2	4,616
				m2	4,616
			razem	m2	68,286
198	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 15cm		
				m2	1,519
				m2	2,232
				m2	1,664
				m2	1,500
				m2	1,500
			razem	m2	8,415
199	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 18cm		
				m2	2,110
				m2	2,653
			razem	m2	4,763
200	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm		
				m2	0,693
				m2	2,544
				m2	2,683
				m2	0,577
				m2	0,693
				m2	0,693
				m2	0,693
				m2	2,669
				m2	0,693
			razem	m2	11,938
201	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 18cm		
				m2	37,400
				m2	33,197
				m2	52,545
				m2	39,777
				m2	2,341
				m2	5,768
				m2	5,768
				m2	26,979
				m2	14,155
				m2	15,198
				m2	10,685
				m2	26,979
				m2	20,369
				m2	66,439

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,391{m2}	m2	2,391
			4,895{m2}	m2	4,895
			1,11{m2}	m2	1,110
			34,023{m2}	m2	34,023
			1,032{m2}	m2	1,032
			4,385{m2}	m2	4,385
			21,638{m2}	m2	21,638
			6,261{m2}	m2	6,261
			2,391{m2}	m2	2,391
			78,141{m2}	m2	78,141
			13,929{m2}	m2	13,929
			2,468{m2}	m2	2,468
			6,261{m2}	m2	6,261
			2,05{m2}	m2	2,050
			139,843{m2}	m2	139,843
			77,512{m2}	m2	77,512
			39,056{m2}	m2	39,056
			8,845{m2}	m2	8,845
			92,727{m2}	m2	92,727
			90,891{m2}	m2	90,891
			81,616{m2}	m2	81,616
			47,736{m2}	m2	47,736
			9,396{m2}	m2	9,396
			38,016{m2}	m2	38,016
			38,016{m2}	m2	38,016
			77,512{m2}	m2	77,512
			46,94{m2}	m2	46,940
			39,056{m2}	m2	39,056
			38,016{m2}	m2	38,016
			91,931{m2}	m2	91,931
			91,687{m2}	m2	91,687
			38,016{m2}	m2	38,016
			80,82{m2}	m2	80,820
			77,512{m2}	m2	77,512
			46,94{m2}	m2	46,940
			38,016{m2}	m2	38,016
			38,016{m2}	m2	38,016
			90,891{m2}	m2	90,891
			80,82{m2}	m2	80,820
			91,687{m2}	m2	91,687
			38,016{m2}	m2	38,016
			46,94{m2}	m2	46,940
			80,82{m2}	m2	80,820
			77,512{m2}	m2	77,512
			90,891{m2}	m2	90,891
			91,687{m2}	m2	91,687
			38,016{m2}	m2	38,016
			38,016{m2}	m2	38,016
			38,016{m2}	m2	38,016
			24,402{m2}	m2	24,402
			10,976{m2}	m2	10,976
			26,082{m2}	m2	26,082
			10,738{m2}	m2	10,738
			29,127{m2}	m2	29,127
			11,158{m2}	m2	11,158
			29,365{m2}	m2	29,365
			10,976{m2}	m2	10,976

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	2.862,827
202	KNR 0-33 23/01	RB-452-6	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej		
			2863*6	szt	17.178,000
			razem	szt	17.178,000
203	Kalkulacja indywidualna	RB-452-9	Okladzina elewacyjna z paneli elewacyjnych z blachy gr. 3mm na podkonstrukcji systemowej		
			37,4{m2}	m2	37,400
			33,197{m2}	m2	33,197
			52,545{m2}	m2	52,545
			39,777{m2}	m2	39,777
			2,341{m2}	m2	2,341
			5,768{m2}	m2	5,768
			5,768{m2}	m2	5,768
			26,979{m2}	m2	26,979
			14,155{m2}	m2	14,155
			15,198{m2}	m2	15,198
			10,685{m2}	m2	10,685
			26,979{m2}	m2	26,979
			20,369{m2}	m2	20,369
			66,439{m2}	m2	66,439
			2,391{m2}	m2	2,391
			4,895{m2}	m2	4,895
			1,11{m2}	m2	1,110
			34,023{m2}	m2	34,023
			1,032{m2}	m2	1,032
			4,385{m2}	m2	4,385
			21,638{m2}	m2	21,638
			6,261{m2}	m2	6,261
			2,391{m2}	m2	2,391
			78,141{m2}	m2	78,141
			13,929{m2}	m2	13,929
			2,468{m2}	m2	2,468
			6,261{m2}	m2	6,261
			2,05{m2}	m2	2,050
			139,843{m2}	m2	139,843
			77,512{m2}	m2	77,512
			39,056{m2}	m2	39,056
			8,845{m2}	m2	8,845
			92,727{m2}	m2	92,727
			90,891{m2}	m2	90,891
			81,616{m2}	m2	81,616
			47,736{m2}	m2	47,736
			9,396{m2}	m2	9,396
			38,016{m2}	m2	38,016
			38,016{m2}	m2	38,016
			77,512{m2}	m2	77,512
			46,94{m2}	m2	46,940
			39,056{m2}	m2	39,056
			38,016{m2}	m2	38,016
			91,931{m2}	m2	91,931
			91,687{m2}	m2	91,687
			38,016{m2}	m2	38,016
			80,82{m2}	m2	80,820
			77,512{m2}	m2	77,512
			46,94{m2}	m2	46,940

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			38,016{m2}	m2	38,016
			38,016{m2}	m2	38,016
			90,891{m2}	m2	90,891
			80,82{m2}	m2	80,820
			91,687{m2}	m2	91,687
			38,016{m2}	m2	38,016
			46,94{m2}	m2	46,940
			80,82{m2}	m2	80,820
			77,512{m2}	m2	77,512
			90,891{m2}	m2	90,891
			91,687{m2}	m2	91,687
			38,016{m2}	m2	38,016
			38,016{m2}	m2	38,016
			38,016{m2}	m2	38,016
			24,402{m2}	m2	24,402
			10,976{m2}	m2	10,976
			26,082{m2}	m2	26,082
			10,738{m2}	m2	10,738
			29,127{m2}	m2	29,127
			11,158{m2}	m2	11,158
			29,365{m2}	m2	29,365
			10,976{m2}	m2	10,976
			Poziom +1,2		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość ponad 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okładzina 8,0cm 0,21*(3,000+2*4,370)*1	m2	2,465
			0,21*(4,000+2*4,370)*1	m2	2,675
			Poziom +1,1		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość ponad 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okładzina 8,0cm 0,21*(1,500+2*3,020)*1	m2	1,583
			0,21*(2,434+2*3,020)*1	m2	1,780
			0,21*(1,500+2*2,150)*1	m2	1,218
			przy witrynach 0,21*(3,200*2+14,900+26,450+2,845*2+14,900+3,300*2+26,450+4,300*2)	m2	23,098
			Poziom +2 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okładzina 8,0cm 0,175*(1,800+2*1,800)*50	m2	47,250
			Poziom +3 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okładzina 8,0cm 0,175*(1,800+2*1,800)*50	m2	47,250
			Poziom +4 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okładzina 8,0cm 0,175*(1,800+2*1,800)*50	m2	47,250
			Poziom +5 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okładzina 8,0cm 0,175*(1,800+2*1,800)*50	m2	47,250
			razem	m2	3.084,646
204	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 18cm		
			34,74{m2}	m2	34,740
			34,74{m2}	m2	34,740
			30,399{m2}	m2	30,399
			31,388{m2}	m2	31,388
			69,741{m2}	m2	69,741
			8,779{m2}	m2	8,779
			96,836{m2}	m2	96,836
			5,248{m2}	m2	5,248
			5,594{m2}	m2	5,594
			22,342{m2}	m2	22,342
			10,685{m2}	m2	10,685

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,282{m2}	m2	1,282
			20,492{m2}	m2	20,492
			33,662{m2}	m2	33,662
			1,282{m2}	m2	1,282
			3,351{m2}	m2	3,351
			2,782{m2}	m2	2,782
			16,491{m2}	m2	16,491
			46,28{m2}	m2	46,280
			41,367{m2}	m2	41,367
			27,237{m2}	m2	27,237
			1,469{m2}	m2	1,469
			27,752{m2}	m2	27,752
			36,605{m2}	m2	36,605
			52,915{m2}	m2	52,915
			20,878{m2}	m2	20,878
			4,861{m2}	m2	4,861
			15,927{m2}	m2	15,927
			38,687{m2}	m2	38,687
			55,886{m2}	m2	55,886
			-((7,3*3,77)-(1,05*2,15)-(1,5*2,15))	m2	-22,039
			12,309{m2}	m2	12,309
			28,937{m2}	m2	28,937
			-((7,3*3,77)-(1,815*3,0))	m2	-22,076
			9,622{m2}	m2	9,622
			20,165{m2}	m2	20,165
			20,961{m2}	m2	20,961
			20,961{m2}	m2	20,961
			46,84{m2}	m2	46,840
			62,633{m2}	m2	62,633
			68,569{m2}	m2	68,569
			14,045{m2}	m2	14,045
			44,572{m2}	m2	44,572
			8,628{m2}	m2	8,628
			15,449{m2}	m2	15,449
			9,396{m2}	m2	9,396
			15,642{m2}	m2	15,642
			9,121{m2}	m2	9,121
			9,622{m2}	m2	9,622
			14,045{m2}	m2	14,045
			15,375{m2}	m2	15,375
			4,682{m2}	m2	4,682
			16,261{m2}	m2	16,261
			46,84{m2}	m2	46,840
			20,961{m2}	m2	20,961
			10,22{m2}	m2	10,220
			62,633{m2}	m2	62,633
			9,425{m2}	m2	9,425
			14,045{m2}	m2	14,045
			43,972{m2}	m2	43,972
			69,61{m2}	m2	69,610
			20,961{m2}	m2	20,961
			16,417{m2}	m2	16,417
			8,507{m2}	m2	8,507
			16,096{m2}	m2	16,096
			9,425{m2}	m2	9,425
			17,136{m2}	m2	17,136
			9,501{m2}	m2	9,501

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			20,165{m2}	m2	20,165
			14,045{m2}	m2	14,045
			16,096{m2}	m2	16,096
			4,682{m2}	m2	4,682
			46,84{m2}	m2	46,840
			20,961{m2}	m2	20,961
			14,045{m2}	m2	14,045
			62,633{m2}	m2	62,633
			10,22{m2}	m2	10,220
			43,972{m2}	m2	43,972
			68,569{m2}	m2	68,569
			10,22{m2}	m2	10,220
			16,417{m2}	m2	16,417
			8,507{m2}	m2	8,507
			17,136{m2}	m2	17,136
			10,22{m2}	m2	10,220
			16,695{m2}	m2	16,695
			20,165{m2}	m2	20,165
			9,501{m2}	m2	9,501
			20,961{m2}	m2	20,961
			14,045{m2}	m2	14,045
			16,096{m2}	m2	16,096
			4,682{m2}	m2	4,682
			20,961{m2}	m2	20,961
			20,961{m2}	m2	20,961
			46,84{m2}	m2	46,840
			10,22{m2}	m2	10,220
			62,633{m2}	m2	62,633
			10,22{m2}	m2	10,220
			14,045{m2}	m2	14,045
			43,972{m2}	m2	43,972
			68,569{m2}	m2	68,569
			10,22{m2}	m2	10,220
			16,417{m2}	m2	16,417
			16,034{m2}	m2	16,034
			17,136{m2}	m2	17,136
			8,507{m2}	m2	8,507
			17,136{m2}	m2	17,136
			9,501{m2}	m2	9,501
			16,096{m2}	m2	16,096
			20,165{m2}	m2	20,165
			14,045{m2}	m2	14,045
			20,716{m2}	m2	20,716
			2,174{m2}	m2	2,174
			29,183{m2}	m2	29,183
			3,518{m2}	m2	3,518
			1,991{m2}	m2	1,991
			10,738{m2}	m2	10,738
			29,365{m2}	m2	29,365
			10,92{m2}	m2	10,920
			24,64{m2}	m2	24,640
			18,68{m2}	m2	18,680
			11,158{m2}	m2	11,158
			18,299	m2	18,299
			razem	m2	2.711,100
205	KNR 0-33 23/01	RB-452-6	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2712*6	szt	16.272,000
			razem	szt	16.272,000
206	KNR SEK-02-01 0116/02	RB-452-9	Okładzina ceglana na podkonstrukcji		
			34,74{m2}	m2	34,740
			34,74{m2}	m2	34,740
			30,399{m2}	m2	30,399
			31,388{m2}	m2	31,388
			69,741{m2}	m2	69,741
			8,779{m2}	m2	8,779
			96,836{m2}	m2	96,836
			5,248{m2}	m2	5,248
			5,594{m2}	m2	5,594
			22,342{m2}	m2	22,342
			10,685{m2}	m2	10,685
			1,282{m2}	m2	1,282
			20,492{m2}	m2	20,492
			33,662{m2}	m2	33,662
			1,282{m2}	m2	1,282
			3,351{m2}	m2	3,351
			2,782{m2}	m2	2,782
			16,491{m2}	m2	16,491
			46,28{m2}	m2	46,280
			41,367{m2}	m2	41,367
			27,237{m2}	m2	27,237
			1,469{m2}	m2	1,469
			27,752{m2}	m2	27,752
			36,605{m2}	m2	36,605
			52,915{m2}	m2	52,915
			20,878{m2}	m2	20,878
			4,861{m2}	m2	4,861
			15,927{m2}	m2	15,927
			38,687{m2}	m2	38,687
			55,886{m2}	m2	55,886
			-((7,3*3,77)-(1,05*2,15)-(1,5*2,15))	m2	-22,039
			12,309{m2}	m2	12,309
			28,937{m2}	m2	28,937
			-((7,3*3,77)-(1,815*3,0))	m2	-22,076
			9,622{m2}	m2	9,622
			20,165{m2}	m2	20,165
			20,961{m2}	m2	20,961
			20,961{m2}	m2	20,961
			46,84{m2}	m2	46,840
			62,633{m2}	m2	62,633
			68,569{m2}	m2	68,569
			14,045{m2}	m2	14,045
			44,572{m2}	m2	44,572
			8,628{m2}	m2	8,628
			15,449{m2}	m2	15,449
			9,396{m2}	m2	9,396
			15,642{m2}	m2	15,642
			9,121{m2}	m2	9,121
			9,622{m2}	m2	9,622
			14,045{m2}	m2	14,045
			15,375{m2}	m2	15,375
			4,682{m2}	m2	4,682

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,261{m2}	m2	16,261
			46,84{m2}	m2	46,840
			20,961{m2}	m2	20,961
			10,22{m2}	m2	10,220
			62,633{m2}	m2	62,633
			9,425{m2}	m2	9,425
			14,045{m2}	m2	14,045
			43,972{m2}	m2	43,972
			69,61{m2}	m2	69,610
			20,961{m2}	m2	20,961
			16,417{m2}	m2	16,417
			8,507{m2}	m2	8,507
			16,096{m2}	m2	16,096
			9,425{m2}	m2	9,425
			17,136{m2}	m2	17,136
			9,501{m2}	m2	9,501
			20,165{m2}	m2	20,165
			14,045{m2}	m2	14,045
			16,096{m2}	m2	16,096
			4,682{m2}	m2	4,682
			46,84{m2}	m2	46,840
			20,961{m2}	m2	20,961
			14,045{m2}	m2	14,045
			62,633{m2}	m2	62,633
			10,22{m2}	m2	10,220
			43,972{m2}	m2	43,972
			68,569{m2}	m2	68,569
			10,22{m2}	m2	10,220
			16,417{m2}	m2	16,417
			8,507{m2}	m2	8,507
			17,136{m2}	m2	17,136
			10,22{m2}	m2	10,220
			16,695{m2}	m2	16,695
			20,165{m2}	m2	20,165
			9,501{m2}	m2	9,501
			20,961{m2}	m2	20,961
			14,045{m2}	m2	14,045
			16,096{m2}	m2	16,096
			4,682{m2}	m2	4,682
			20,961{m2}	m2	20,961
			20,961{m2}	m2	20,961
			46,84{m2}	m2	46,840
			10,22{m2}	m2	10,220
			62,633{m2}	m2	62,633
			10,22{m2}	m2	10,220
			14,045{m2}	m2	14,045
			43,972{m2}	m2	43,972
			68,569{m2}	m2	68,569
			10,22{m2}	m2	10,220
			16,417{m2}	m2	16,417
			16,034{m2}	m2	16,034
			17,136{m2}	m2	17,136
			8,507{m2}	m2	8,507
			17,136{m2}	m2	17,136
			9,501{m2}	m2	9,501
			16,096{m2}	m2	16,096
			20,165{m2}	m2	20,165

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			14,045{m2}	m2	14,045
			20,716{m2}	m2	20,716
			2,174{m2}	m2	2,174
			29,183{m2}	m2	29,183
			3,518{m2}	m2	3,518
			1,991{m2}	m2	1,991
			10,738{m2}	m2	10,738
			29,365{m2}	m2	29,365
			10,92{m2}	m2	10,920
			24,64{m2}	m2	24,640
			18,68{m2}	m2	18,680
			11,158{m2}	m2	11,158
			18,299	m2	18,299
			Poziom +1,2		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość ponad 4,5mlzolacja Termiczna 18,0cmPustka 4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,275*(1,126+2*2,183)*2	m2	3,021
			0,275*(1,376+2*2,183)*4	m2	6,316
			0,275*(1,200+2*2,500)*2	m2	3,410
			Poziom +1,1		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mlzolacja Termiczna 18,0cmPustka 4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,275*(1,306+2*2,183)*1	m2	1,560
			0,275*(1,815+2*3,000)*1	m2	2,149
			0,275*(1,500+2*2,150)*3	m2	4,785
			0,275*(1,050+2*2,150)*1	m2	1,471
			0,275*(1,200+2*2,500)*5	m2	8,525
			0,275*(1,300+2*2,500)*1	m2	1,733
			0,275*(1,376+2*2,178)*2	m2	3,153
			0,275*(1,126+2*2,183)*3	m2	4,531
			0,275*(1,944+2*3,020)*1	m2	2,196
			Poziom +2 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mlzolacja Termiczna 18,0cmPustka 4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,340*(1,500+2*2,260)*7	m2	14,328
			0,340*(1,800+2*1,800)*25	m2	45,900
			Poziom +3 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mlzolacja Termiczna 18,0cmPustka 4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,340*(1,500+2*2,260)*7	m2	14,328
			0,340*(1,800+2*1,800)*25	m2	45,900
			Poziom +4 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mlzolacja Termiczna 18,0cmPustka 4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,340*(1,500+2*2,260)*7	m2	14,328
			0,340*(1,800+2*1,800)*25	m2	45,900
			Poziom +5 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mlzolacja Termiczna 18,0cmPustka 4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,340*(1,500+2*2,260)*7	m2	14,328
			0,340*(1,800+2*1,800)*25	m2	45,900
			razem	m2	2.994,862
207	KNR SEK-02-01 0116/02	RB-452-9	Okladzina ceglana na podkonstrukcji		
			+1		
			(7,3*3,97)	m2	28,981
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-1,33*2,1	m2	-2,793
			(7,3*3,97)	m2	28,981
			-1,815*3,0	m2	-5,445
			+2 - +5		
			15,845{m2}	m2	15,845
			2,788{m2}	m2	2,788

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,788{m2}	m2	2,788
			15,845{m2}	m2	15,845
			15,845{m2}	m2	15,845
			16,573{m2}	m2	16,573
			27,059{m2}	m2	27,059
			15,845{m2}	m2	15,845
			7,15{m2}	m2	7,150
			2,788{m2}	m2	2,788
			15,845{m2}	m2	15,845
			15,845{m2}	m2	15,845
			9,243{m2}	m2	9,243
			15,845{m2}	m2	15,845
			16,393{m2}	m2	16,393
			15,484{m2}	m2	15,484
			15,845{m2}	m2	15,845
			2,788{m2}	m2	2,788
			11,697{m2}	m2	11,697
			2,788{m2}	m2	2,788
			15,845{m2}	m2	15,845
			15,845{m2}	m2	15,845
			15,845{m2}	m2	15,845
			8,307{m2}	m2	8,307
			15,845{m2}	m2	15,845
			13,685{m2}	m2	13,685
			13,699{m2}	m2	13,699
			2,788{m2}	m2	2,788
			8,307{m2}	m2	8,307
			2,788{m2}	m2	2,788
			15,845{m2}	m2	15,845
			15,845{m2}	m2	15,845
			15,845{m2}	m2	15,845
			15,845{m2}	m2	15,845
			2,788{m2}	m2	2,788
			8,736{m2}	m2	8,736
			8,699{m2}	m2	8,699
			razem	m2	488,690
208	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 5cm		
			2,918{m2}	m2	2,918
			4,529{m2}	m2	4,529
			4,53{m2}	m2	4,530
			4,283{m2}	m2	4,283
			2,753{m2}	m2	2,753
			razem	m2	19,013
209	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 12cm		
			2,77{m2}	m2	2,770
			1,318{m2}	m2	1,318
			0,428{m2}	m2	0,428
			0,684{m2}	m2	0,684
			razem	m2	5,200
210	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 15cm		
			31,845{m2}	m2	31,845
			razem	m2	31,845
211	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm		
			160,206{m2}	m2	160,206

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,754{m2}	m2	2,754
			2,605{m2}	m2	2,605
			2,754{m2}	m2	2,754
			2,531{m2}	m2	2,531
			2,531{m2}	m2	2,531
			311,235{m2}	m2	311,235
			razem	m2	484,616
212	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 22cm		
			29,268{m2}	m2	29,268
			12,612{m2}	m2	12,612
			razem	m2	41,880
213	Kalkulacja indywidualna	RB-452-9	Okladzina z płyt wielkoformatowych na podkonstrukcji		
			31,845{m2}	m2	31,845
			160,206{m2}	m2	160,206
			29,268{m2}	m2	29,268
			12,612{m2}	m2	12,612
			2,918{m2}	m2	2,918
			4,529{m2}	m2	4,529
			4,53{m2}	m2	4,530
			4,283{m2}	m2	4,283
			2,753{m2}	m2	2,753
			311,235{m2}	m2	311,235
			razem	m2	564,179
214	KNR 2-02 1610/03	RB-453-11	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 20 m		
			16,945*68,55*2	m2	2.323,160
			16,945*66,97*2	m2	2.269,613
			16,945*52,87*2	m2	1.791,764
			16,945*51,03*2	m2	1.729,407
			16,945*15,89*1	m2	269,256
			razem	m2	8.383,200
215	KNR 2-02 1613/03	RB-453-11	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m2	8.383,200
216	KNNR 2 1505/01	RB-453-11	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	8.383,200
217	Kalkulacja indywidualna (dopłata 30x)	RB-453-11	Praca rusztowania - dzierżawa	m2	8.383,200
			1.1.16. ŚLUSARKA		
			1.1.16.1. Fasady, ścianki szklane		
218	KNR 0-19 1024/11	RB-452-9	Dostawa i montaż fasad szklanych		
			299,038+495,550+561,093+315,995+7,095+18,724+12,080+6,640	m2	1.716,215
			razem	m2	1.716,215
219	KNR 0-19 1024/11	RB-452-9	Dostawa i montaż ścianek szklanych (SS_01 do SS_07)		
			WG detali		
			Ścianka szklana SS_01 (drzwi 0,9638*2,0378) 3,22*2,15	m2	6,923
			Ścianka szklana SS_02 (drzwi 0,9638*2,0378) 3,22*2,15	m2	6,923
			Ścianka szklana SS_03 (drzwi 0,9258*2,0939) 2,16*2,15	m2	4,644
			Ścianka szklana SS_05 (drzwi 1,5388*2,0939) -pom. L.1.2.1 2,15*(4,46+5,95+4,46)	m2	31,971
			Ścianka szklana SS_06 (drzwi 1,5388*2,0939) -pom. L.1.3.1 2,15*(4,46+5,95+4,46)	m2	31,971
			Ścianka szklana SS_07 (drzwi 1,5388*2,0939) -pom. L.1.4.1 2,15*(4,46+5,95+4,46)	m2	31,971

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Ścianka szklana SS_04 (drzwi 1,3226*2,1189) -pom. L.4.2.1 2,175*(10,92)	m2	23,751
			Ścianka szklana SS_04 (drzwi 1,3226*2,1189) -pom. L.4.3.1 2,175*(10,92)	m2	23,751
			Ścianka szklana SS_04 (drzwi 1,3226*2,1189) -pom. L.4.4.1 2,175*(10,92)	m2	23,751
			Ścianka szklana SS_04 (drzwi 1,3226*2,1189) -pom. L.4.5.1 2,175*(10,92)	m2	23,751
			Ścianka szklana SS_04 (drzwi 1,3226*2,1189) -pom. L.2.2.1 2,175*(10,92)	m2	23,751
			Ścianka szklana SS_04 (drzwi 1,3226*2,1189) -pom. L.2.3.1 2,175*(10,92)	m2	23,751
			Ścianka szklana SS_04 (drzwi 1,3226*2,1189) -pom. L.2.4.1 2,175*(10,92)	m2	23,751
			Ścianka szklana SS_04 (drzwi 1,3226*2,1189) -pom. L.2.5.1 2,175*(10,92)	m2	23,751
			razem	m2	304,411
			1.1.16.2. Balustrady		
220	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Balustrady wewnętrzne stalowe klatek schodowych		
			28,141+1,275	m	29,416
			26,839	m	26,839
			27,462	m	27,462
			26,845	m	26,845
			8,70	m	8,700
			razem	m	119,262
221	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Balustrady zewnętrzne stalowe na tarasach i balkonach		
			15,47+10,80*3+10,82+10,82+10,80*3	m	101,910
			razem	m	101,910
222	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Balustrady zewnętrzne stalowe na rampie		
			4,16{m}+6,97{m}+6,97{m}	m	18,100
			razem	m	18,100
223	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Balustrady zewnętrzne terenowe na dziedzińcu		
			3,081*1	m	3,081
			2,693*2	m	5,386
			razem	m	8,467
			1.1.16.3. Pozostałe		
224	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	System asekuracji aplinistycznej	kpl	1,000
225	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Drabiny przy klapach dymowych z funkcją wylazu	kpl	4,000
226	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Podesty techniczne na dachu - wszystkie połączenia dachowe	kpl	1,000
227	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Wycieraczki systemowe wewnętrzne	szt	11,000
228	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Wycieraczki systemowe zewnętrzne	szt	11,000
229	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Skrzynki na listy	kpl	1,000
230	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Kraty wentylacyjne		
			1,00*1,00*2	m2	2,000
			0,60*1,80*1	m2	1,080
			0,87*0,18*1	m2	0,157
			1,10*0,60*3	m2	1,980
			razem	m2	5,217
231	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Daszek zewnętrzny nad wejściem w łączniku północnym		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4,725*1,500	m2	7,088
			razem	m2	7,088
232	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	OS1 - OSŁONY GRZEJNIKÓW w przedszkolu, płyta lakierowana na kolor biały, wym. 104x100cm		
			S.1.14 szatnia 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
233	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	OS1 - OSŁONY GRZEJNIKÓW w przedszkolu, płyta lakierowana na kolor biały, wym. 144x100cm		
			S.1.09 sala gimnastyczna 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
234	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	OS1 - OSŁONY GRZEJNIKÓW w przedszkolu, płyta lakierowana na kolor biały, wym. 124x100cm		
			S.1.11 sala przedszkolna 1 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
235	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	OS2 - OSŁONY GRZEJNIKÓW w przedszkolu, kolor klon, wym. 124x100cm		
			S.1.10 sala przedszkolna 2 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
			1.1.17. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
			1.1.17.1. Okna		
236	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_A_2 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 180x180cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,80*1,80*300	m2	972,000
			razem	m2	972,000
237	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_F_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 150x295cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,50*2,95*1	m2	4,425
			razem	m2	4,425
238	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_F_2 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 243x295cm (szczegóły wg zestawienia)		
			2,43*2,95*1	m2	7,169
			razem	m2	7,169
239	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_F_2 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 300x430cm (szczegóły wg zestawienia)		
			3,00*4,30*1	m2	12,900
			razem	m2	12,900
240	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_F_2 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 400x430cm (szczegóły wg zestawienia)		
			4,00*4,30*1	m2	17,200
			razem	m2	17,200
241	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_P_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 120x250cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,20*2,50*7	m2	21,000
			razem	m2	21,000
242	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_P_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 130x250cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,30*2,50*1	m2	3,250
			razem	m2	3,250

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
243	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_1 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 50x40cm (szczegóły wg zestawienia) 0,50*0,40*56		
				m2	11,200
				razem	11,200
244	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_1 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 70x40cm (szczegóły wg zestawienia) 0,70*0,40*140		
				m2	39,200
				razem	39,200
245	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_1 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 98x40cm (szczegóły wg zestawienia) 0,98*0,40*4		
				m2	1,568
				razem	1,568
246	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_2 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 126x40cm (szczegóły wg zestawienia) 1,26*0,40*32		
				m2	16,128
				razem	16,128
247	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_2 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 153x40cm (szczegóły wg zestawienia) 1,53*0,40*44		
				m2	26,928
				razem	26,928
248	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_2 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 180x40cm (szczegóły wg zestawienia) 1,80*0,40*48		
				m2	34,560
				razem	34,560
249	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_S_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 100x100cm (szczegóły wg zestawienia) 1,00*1,00*2		
				m2	2,000
				razem	2,000
250	KNR 0-19 1024/03	RB-452-9; RB-453-9	O_S_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 200x100cm (szczegóły wg zestawienia) 2,00*1,00*2		
				m2	4,000
				razem	4,000
251	KNR 0-19 1024/02	RB-452-9; RB-453-9	O_K_X - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 110x110cm (szczegóły wg zestawienia) - klapa oddymiająca 1,10*1,10*4		
				m2	4,840
				razem	4,840
252	KNR K-45 0201/02	RB-452-9; RB-453-9	Parapety zewnętrzne aluminiowe gr. 2mm, lakierowane proszkowo O_A_2 1,80*300*0,25 O_F_1 1,50*1*0,25 O_F_2 2,43*1*0,25 3,00*1*0,25 4,00*1*0,25 O_P_1 1,20*7*0,25 1,30*1*0,25 O_S_1 1,00*2*0,25 2,00*2*0,25		
				m2	135,000
				m2	0,375
				m2	0,608
				m2	0,750
				m2	1,000
				m2	2,100
				m2	0,325
				m2	0,500
				m2	1,000
				razem	141,658

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
253	KNNR-W 2 0302/07	RB-452-9; RB-453-9	Parapety wewnętrzne konglomeratowe gr. 3cm		
			O_A_2 1,80*300	m	540,000
			O_F_1 1,50*1	m	1,500
			O_F_2 2,43*1	m	2,430
			3,00*1	m	3,000
			4,00*1	m	4,000
			O_P_1 1,20*7	m	8,400
			1,30*1	m	1,300
			O_S_1 1,00*2	m	2,000
			2,00*2	m	4,000
			razem	m	566,630
254	Kalkulacja indywidualna	RB-452-9; RB-453-9	Dostawa i montaż okiennic harmonijkowych		
			1,20*2,30*6	m2	16,560
			1,20*2,50*2	m2	6,000
			1,30*2,85*1	m2	3,705
			razem	m2	26,265
255	KNR-W 2-17 0156/01	IS-453-2	Nawietrzaki okienne EXR.302.HP		
			136+136+136+136	szt	544,000
			razem	szt	544,000
256	KNR-W 2-17 0156/01	IS-453-2	Nawietrzaki okienne EXR.309		
			32+32+32+32	szt	128,000
			razem	szt	128,000
257	KNR-W 2-17 0156/01	IS-453-2	Nawietrzaki ścienne EHT.LEG		
			72+72+72+72	szt	288,000
			razem	szt	288,000
			1.1.17.2. Drzwi		
258	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EIS60 o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,00*2,15*2	m2	4,300
			razem	m2	4,300
259	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EI60 o wym. 103x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,03*2,15*1	m2	2,215
			razem	m2	2,215
260	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 90x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			0,90*2,15*2	m2	3,870
			razem	m2	3,870
261	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,00*2,15*13	m2	27,950
			razem	m2	27,950
262	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 105x215cm (szczegóły wg zestawienia)		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,05*2,15*3	m2	6,773
			razem	m2	6,773
263	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_2 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EI60 o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,03*2,15*1	m2	2,215
			razem	m2	2,215
264	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EIS60 o wym. 130x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,30*2,15*4	m2	11,180
			razem	m2	11,180
265	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EIS60 o wym. 103x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,03*2,15*5	m2	11,073
			razem	m2	11,073
266	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EIS60 o wym. 106x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,06*2,15*16	m2	36,464
			razem	m2	36,464
267	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EI60 o wym. 103x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,03*2,15*3	m2	6,644
			razem	m2	6,644
268	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EI60 o wym. 123x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,23*2,15*2	m2	5,289
			razem	m2	5,289
269	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, o wym. 100x206cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,00*2,06*9	m2	18,540
			razem	m2	18,540
270	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,00*2,15*6	m2	12,900
			razem	m2	12,900
271	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 90x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			0,90*2,15*1	m2	1,935
			razem	m2	1,935
272	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 100x206cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,00*2,06*7	m2	14,420
			razem	m2	14,420
273	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,00*2,15*15	m2	32,250
			razem	m2	32,250
274	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 90x206cm (szczegóły wg zestawienia)		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.

277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,90*2,06*278	m2	515,412
			razem	m2	515,412
275	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, EI30 o wym. 92,6x206cm (szczegóły wg zestawienia)		
			0,926*2,06*4	m2	7,630
			razem	m2	7,630
276	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 100x206cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,00*2,06*7	m2	14,420
			razem	m2	14,420
277	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 105x206cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,05*2,06*12	m2	25,956
			razem	m2	25,956
278	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, EI30 o wym. 105x206cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,05*2,06*280	m2	605,640
			razem	m2	605,640
279	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 105x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,05*2,15*13	m2	29,348
			razem	m2	29,348
280	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_2 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,50*2,15*1	m2	3,225
			razem	m2	3,225
281	KNNR 0-19 1024/07	RB-453-9	DW_S_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,50*2,15*8	m2	25,800
			razem	m2	25,800
282	KNNR 0-19 1024/07	RB-453-9	DW_S_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, EI60 o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,50*2,15*9	m2	29,025
			razem	m2	29,025
283	KNNR 0-19 1024/07	RB-453-9	DW_S_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, EI60 o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,50*2,15*16	m2	51,600
			razem	m2	51,600
284	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_X_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 105x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,05*2,15*1	m2	2,258
			razem	m2	2,258
285	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DZ_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, o wym. 130x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,30*2,15*7	m2	19,565
			razem	m2	19,565
286	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DZ_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, o wym. 128x215cm (szczegóły wg zestawienia)		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,30*2,15*1	m2	2,795
			razem	m2	2,795
287	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DZ_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, o wym. 110x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,10*2,15*6	m2	14,190
			razem	m2	14,190
288	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DZ_B_2 - Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,50*2,15*3	m2	9,675
			razem	m2	9,675
289	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_1 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 104,8x227,3cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,048*2,273*2	m2	4,764
			razem	m2	4,764
290	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_1 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 104,8x230cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,048*2,30*1	m2	2,410
			razem	m2	2,410
291	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 200x230cm (szczegóły wg zestawienia)		
			2,00*2,30*3	m2	13,800
			razem	m2	13,800
292	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 155x230cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,55*2,30*4	m2	14,260
			razem	m2	14,260
293	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 151,5x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,515*2,15*2	m2	6,515
			razem	m2	6,515
294	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_X_X - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 155,3x297,4cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,553*2,974*2	m2	9,237
			razem	m2	9,237
295	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	SS_B_1 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,00*2,15*3	m2	6,450
			razem	m2	6,450
296	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	SS_B_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 157x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,57*2,15*2	m2	6,751
			razem	m2	6,751
			1.1.18. DŹWIGI OSOBOWE		
297	Kalkulacja indywidualna	RB-453-12	Dźwig osobowy o udźwigu 1000kg/13osób; 1 m/s, wys. podnoszenia 13,26m, 5 przystanków	kpl	1,000
298	Kalkulacja indywidualna	RB-453-12	Dźwig osobowy o udźwigu 630kg/8osób; 1 m/s, wys. podnoszenia 13,26m, 5 przystanków	kpl	1,000
			2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
			2.1. ROBOTY DROGOWE		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę		
299	KNR-W 2-01 0114/02	RB-451-1; RB-451-2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1,600
300	KNR-W 5-10 0323/01; KNR-W 5-10 0323/02	RB-451-1; RB-451-2	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 12cm	m	6,000
300.1	KNR-W 5-10 0323/01	RB-451-1; RB-451-2	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	6,000
300.2	KNR-W 5-10 0323/02 (7)	RB-451-1; RB-451-2	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy następny 1cm cięcia	m	6,000
301	KNR AT-03 0102/02	RB-451-1; RB-451-2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm	m2	24,000
302	KNR 2-31 0813/03	RB-451-1; RB-451-2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,000
303	KNR 4-04 1103/04	RB-451-1; RB-451-2	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	1,230
304	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 19x)	RB-451-1; RB-451-2	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	1,230
305	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Oplata za utylizację gruzu		
			1,23*2000/1000	t	2,460
			razem	t	2,460
			2.1.2. Roboty ziemne		
306	KNR 2-01 0311/01	RB-451-1; RB-451-2	Przekopy próbne w celu określenia przebiegu sieci mediów podziemnych	m3	5,000
307	KNR 2-01 0218/01	RB-451-1; RB-451-2	Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi	m3	1.659,600
308	KNR 2-01 0207/01	RB-451-1; RB-451-2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem na odległość do 1km	m3	919,090
309	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	919,090
310	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Zakup i transport gruntu G1 na nasyp	m3	4.877,300
311	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	4.877,300
312	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Wymiana gruntów organicznych i słabonośnych	m3	400,000
312.1	KNR 2-01 0207/01	RB-451-1; RB-451-2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem na odległość do 1km	m3	400,000
312.2	KNR 2-01 0214/03 (19)	RB-451-1; RB-451-2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	400,000
312.3	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020		
			400*1,60	t	640,000
			razem	t	640,000
312.4	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Zakup i transport gruntu	m3	400,000
312.5	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	400,000
313	KNR 2-31 0103/04	RB-451-1; RB-451-2	Profilowanie terenu spycharkami	m2	743,000
			2.1.3. Krawężniki, oporniki i ścieki		
314	KNR 2-31 0403/03	RB-454-1	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm	m	419,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełniono o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
315	KNR 2-31 0403/05	RB-454-1	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22x100cm	m	471,000
316	KNR 2-31 0403/05	RB-454-1	Opornik zatopiony o wymiarach 12x25x100cm	m	301,000
317	KNR 2-31 0407/04	RB-454-1	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm	m	1.233,000
318	KNR 2-31 0407/04	RB-454-1	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100cm	m	96,000
319	KNR 2-31 0608/03; KNR 2-31 0608/04	RB-454-1	Ściek z trzech kostek betonowych typu Holland 6/8x10x20 [cm], obniżony -2cm	m	256,000
319.1	KNR 2-31 0608/03	RB-454-1	Ścieki uliczne z kostki betonowej w dwóch rzędach o wysokości 6/8cm	m	256,000
319.2	KNR 2-31 0608/04	RB-454-1	Ścieki uliczne z kostki betonowej o wysokości 6/8cm - za każdy dalszy 1 rząd ponad 2 rzędy	m	256,000
320	KNR 2-31 0402/04	RB-454-1	Ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężniki, ścieki i obrzeża	m3	137,990
321	KNR 2-31 0403/05	RB-454-1	Krawężniki bezpieczny wokół pola nawierzchni syntetycznej	m	65,780
			2.1.4. Nawierzchnie drogowe		
			2.1.4.1. Jezdnia z betonu asfaltowego: KR-2		
322	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	679,000
323	KNR 2-31 0114/03; KNR 2-31 0114/04	RB-454-1	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 5,0MPa gr. 15cm	m2	679,000
323.1	KNR 2-31 0114/03	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	679,000
323.2	KNR 2-31 0114/04 (7)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	679,000
324	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm	m2	679,000
324.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	679,000
324.2	KNR 2-31 0114/08 (12)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	679,000
325	KNR 2-31 1004/07	RB-454-1	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m2	679,000
326	KNR 2-31 0313/01; KNR 2-31 0313/02	RB-454-1	Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W gr. 8cm	m2	679,000
326.1	KNR 2-31 0313/01	RB-454-1	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą z mieszanki grysowej o grubości 2cm	m2	679,000
326.2	KNR 2-31 0313/02 (6)	RB-454-1	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm	m2	679,000
327	KNR 2-31 1004/07	RB-454-1	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	679,000
328	KNR 2-31 0313/01; KNR 2-31 0313/02	RB-454-1	Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr. 4cm	m2	679,000
328.1	KNR 2-31 0314/01	RB-454-1	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm	m2	679,000
328.2	KNR 2-31 0314/02 (2)	RB-454-1	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm	m2	679,000
			2.1.4.2. Jezdnia z kostki betonowej: KR-2		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
329	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	1.977,000
330	KNR 2-31 0114/01; KNR 2-31 0114/02	RB-454-1	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 5,0MPa gr. 15cm	m2	1.977,000
330.1	KNR 2-31 0114/03	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.977,000
330.2	KNR 2-31 0114/04 (7)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.977,000
331	KNR 2-31 0114/01; KNR 2-31 0114/02	RB-454-1	Podbudowa z chudego betonu gr. 20cm	m2	1.977,000
331.1	KNR 2-31 0109/01	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	1.977,000
331.2	KNR 2-31 0109/02 (8)	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	1.977,000
332	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	1.977,000
332.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.977,000
333	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm Behaton	m2	1.977,000
			2.1.4.3. Miejsca parkingowe: KR-2 naw. betonowa ażurowa, grafitowa/szara gr. 8cm		
334	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	337,500
335	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	337,500
335.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	337,500
335.2	KNR 2-31 0114/08 (17)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	337,500
336	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka piaskowa gr. 3cm	m2	337,500
336.1	KNR 2-31 0105/03	RB-454-1	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	337,500
337	KNR 2-31 0502/06	RB-454-1	Nawierzchnia betonowa ażurowa z wypełnieniem szczelin grysem 2/5mm gr. 8cm	m2	337,500
			2.1.4.4. Miejsca parkingowe: KR-2, płyty ażurowa 40x60x8cm		
338	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	224,000
339	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	224,000
339.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	224,000
339.2	KNR 2-31 0114/08 (17)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	224,000
340	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka piaskowa gr. 3cm	m2	224,000
340.1	KNR 2-31 0105/03	RB-454-1	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	224,000
341	KNR 2-31 0502/06	RB-454-1	Nawierzchnia betonowa ażurowa z wypełnieniem szczelin grysem 2/5mm gr. 8cm	m2	224,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.1.4.5. Miejsca parkingowe: KR-2, kostka betonowa Behaton, grafitowa/szara gr. 8cm		
342	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	338,000
343	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	338,000
343.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	338,000
343.2	KNR 2-31 0114/08 (17)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	338,000
344	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	338,000
344.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	338,000
345	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm Behaton	m2	338,000
			2.1.4.6. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: KR-2, kostka betonowa Behaton, niebieska gr. 8cm		
346	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	54,000
347	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	54,000
347.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	54,000
347.2	KNR 2-31 0114/08 (17)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	54,000
348	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	54,000
348.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	54,000
349	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm Behaton niebieska	m2	54,000
			2.1.4.7. Chodnik		
350	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	2.670,000
351	KNR 2-31 0114/01; KNR 2-31 0114/02	RB-454-1	Podbudowa z chudego betonu gr. 15cm	m2	2.670,000
351.1	KNR 2-31 0109/01	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	2.670,000
351.2	KNR 2-31 0109/02 (3)	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	2.670,000
352	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	2.670,000
352.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.670,000
353	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z płyt betonowych gr. 8cm		
			2670-632,802	m2	2.037,198
			-(129,043+45,506+211,917+158,800+20,378+30,981+11,834+26,250+54,331+117,229+5,875+25,330+14,721+65,311+14,868+74,602)	m2	-1.006,976
			razem	m2	1.030,222

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
354	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z płyt betonowych gr. 6cm 129,043+45,506+211,917+158,800+20,378+30,981+11,834+26,250+54,331+117,229+5,875+25,330+14,721+65,311+14,868+74,602 razem	m2 m2	1.006,976 1.006,976
355	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z płyt betonowych gr. 6,5cm (patio) 632,802 razem	m2 m2	632,802 632,802
			2.1.4.8. Chodnik wzmocniona podbudowa		
356	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	90,000
357	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	90,000
357.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	90,000
357.2	KNR 2-31 0114/08 (17)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	90,000
358	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	90,000
358.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	90,000
359	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z płyt betonowych, bezfazowych gr. 8cm	m2	90,000
			2.1.4.9. Wzmacniana nawierzchnia trawiasta		
360	KNR 9-11 0102/01	RB-454-1	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami	m2	195,000
			2.1.4.10. Boisko		
361	KNR 9-11 0302/01	RB-454-1	Drenaż powierzchniowy poziomy	m2	510,000
362	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm	m2	510,000
362.1	KNR 2-31 0104/03	RB-454-1	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	510,000
362.2	KNR 2-31 0104/04 (10)	RB-454-1	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	510,000
363	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm	m2	510,000
363.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	510,000
363.2	KNR 2-31 0114/08 (12)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	510,000
364	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/5mm gr. 5cm	m2	510,000
364.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	510,000
364.2	KNR 2-31 0114/08 (3)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	510,000
365	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Syntetyczna nawierzchnia sportowa - warstwa stabilizacyjna ST gr. 3cm; warstwa SBR gr. 1cm; warstwa ścieralna - natrysk poliuretanowy EPDM gr. 0,3cm	m2	510,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.1.4.11. Plac zabaw		
366	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	160,000
367	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm	m2	160,000
367.1	KNR 2-31 0104/03	RB-454-1	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	160,000
367.2	KNR 2-31 0104/04 (10)	RB-454-1	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	160,000
368	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm	m2	160,000
368.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	160,000
368.2	KNR 2-31 0114/08 (12)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	160,000
369	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Nawierzchnia z elastycznych płyt bezpiecznych o wym. 50x50cm, gr. min. 5cm, do montażu na podłożu przepuszczalnym z kruszywa, z certyfikatem bezpiecznego upadku (HIC)	m2	160,000
			2.1.4.12. Ścieżka dotykowa dla osób z niepełnosprawnością wzroku		
370	KNR 2-31 0509/03	RB-454-1	Pole uwagi - pas ostrzegawczy z płytek kwadratowych 50x50cm		
			45,00*0,50	m2	22,500
			razem	m2	22,500
371	KNR 2-31 0509/03	RB-454-1	Pas prowadzący z płytek prostokątnych 40x50cm		
			74,00*0,40	m2	29,600
			razem	m2	29,600
			2.1.4.13. Opaska żwirowa		
372	KNR AT-09 0202/01	RB-454-1	Geotkanina separacyjna		
			22,00+0,15*(10,76+47,06+29,67+8,25)*2	m2	50,722
			razem	m2	50,722
373	KNR-W 2-02 1103/01	RB-454-1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - opaska żwirowa		
			22*0,10	m3	2,200
			razem	m3	2,200
			2.1.5. Organizacja ruchu i prace wykończeniowe		
374	KNR 2-31 1406/03	RB-454-1	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	14,000
375	KNR 2-31 1406/04	RB-454-1	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,000
376	KNR 2-31 0805/03	RB-454-1	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej i opornika	m2	6,000
377	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej (materiał rozbiórkowy, 10% nowy) na chudym betonie 5,0MPa	m2	6,000
377.1	KNR 2-31 0109/01	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	6,000
377.2	KNR 2-31 0109/02 (8)	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	6,000
377.3	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm Behaton (materiał rozbiórkowy, 10% nowy)	m2	6,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
378	KNR 2-31 0702/02	RB-454-1	Słupki do znaków drogowych	szt	13,000
379	KNR 2-31 0703/03; KNR 2-31 0703/01	RB-454-1	Przestawienie znaku drogowego	szt	1,000
379.1	KNR 2-31 0703/03	RB-454-1	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	1,000
379.2	KNR 2-31 0703/01	RB-454-1	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ²	szt	1,000
380	KNR 2-31 0703/01	RB-454-1	Przymocowanie znaków drogowych	szt	19,000
381	KNR 2-31 0706/07	RB-454-1	Malowanie znaków i symboli - oznakowanie poziome	m ²	37,300
382	KNR 2-31 0701/03	RB-454-1	Poręcze ochronne U-11a	m	50,000
			2.1.6. Schody terenowe i ścianka oporowa		
383	KNR-W 2-02 1101/03	RB-452-1	Podkłady betonowe gr. 10cm - beton C12/15		
			Schody SC-1 0,10*(2,023+0,30+0,30)*8,460	m ³	2,219
			Schody SC-2 0,10*(2,590+0,30+0,30)*1,615	m ³	0,515
			Schody SC-3 0,10*(1,662+0,30+0,30)*1,650	m ³	0,373
			razem	m ³	3,107
384	KNR-W 2-02 0615/01	RB-452-1	Warstwa poślizgowa z folii PCV		
			Schody SC-1 (2,023+0,30+0,30)*8,460	m ²	22,191
			razem	m ²	22,191
385	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1; RB-454-3	Schody żelbetowe zewnętrzne - beton C30/37 W8 - prefabrykowane		
			Schody SC-1 - przekrój 1-1 0,958*(0,50+0,50)	m ³	0,958
			Schody SC-1 - przekrój 2-2 1,009*(0,50+0,50)	m ³	1,009
			Schody SC-1 - przekrój 3-3 0,958*(0,50+0,50)	m ³	0,958
			Schody SC-1 - przekrój 4-4 0,958*(0,50+0,50)	m ³	0,958
			Schody SC-1 - przekrój 5-5 1,009*(0,50+0,50)	m ³	1,009
			Schody SC-1 - przekrój 6-6 0,958*(0,50+0,50)	m ³	0,958
			Schody SC-1 - przekrój 7-7 0,906*(2,46)	m ³	2,229
			Schody SC-2 1,162*1,615	m ³	1,877
			Schody SC-3 0,886*1,550	m ³	1,373
			razem	m ³	11,329
386	KNR 2-02 0239/02	RB-454-1; RB-454-3	Ściany oporowe żelbetowe - beton C30/37 W8		
			Przekrój 9-9 0,15*0,40*2,25	m ³	0,135
			0,15*1,35*2,25	m ³	0,456
			razem	m ³	0,591
387	KNR 2-02 0290/04	RB-454-1; RB-454-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - schody żelbetowe		
			UAM_PW_KO_ZB_XX_52 1142,48/1000	t	1,142
			razem	t	1,142
388	KNR 2-02 0290/04	RB-454-1; RB-454-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - ścianka oporowa		
			UAM_PW_KO_ZB_XX_52 55,94/1000	t	0,056
			razem	t	0,056
389	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1; RB-454-3	Trzpienie dylatacyjne		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Schody SC-1 3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
390	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1; RB-454-3	Impregnacja hydrofobizująca		
			35,064+4,216	m2	39,280
			razem	m2	39,280
			2.1.7. Pergola		
391	KNNR 1 0306/07	RB-454-1; RB-454-3	Wykopanie dołów w gruncie	dół	16,000
392	KNR-W 2-02 0204/01	RB-454-1; RB-454-3	Stopy fundamentowe żelbetowe - beton C30/37		
			0,20*0,60*0,60*16	m3	1,152
			0,60*0,30*0,30*16	m3	0,864
			razem	m3	2,016
393	KNR 2-02 0290/04	RB-454-1; RB-454-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - fundamenty pergoli		
			UAM_PW_KO_ZB_XX_52 360,09/1000	t	0,360
			razem	t	0,360
394	KNR 2-05 0208/04	RB-454-1; RB-454-3	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon - konstrukcja pergoli		
			UAM_PW_KO_ST_XX_04 4003,00/1000	t	4,003
			razem	t	4,003
			2.2. ZIELEŃ		
			2.2.1. Gospodarka drzewostanem		
395	KNR 2-21 0110/01	RB-454-2	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia do 20cm	szt	4,000
396	KNR 2-21 0110/02	RB-454-2	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm	szt	2,000
397	KNR 2-21 0110/04	RB-454-2	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65cm	szt	1,000
398	KNR 2-21 0110/06	RB-454-2	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia do 20cm	szt	378,000
399	KNR 2-21 0110/07	RB-454-2	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30cm	szt	43,000
400	KNR 2-21 0110/08	RB-454-2	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40cm	szt	15,000
401	KNR 2-21 0110/09	RB-454-2	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65cm	szt	3,000
402	KNR-W 2-01 0111/04	RB-454-2	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - przyjęto 15m2/drzewo		
			446*15	m2	6.690,000
			razem	m2	6.690,000
403	KNR 13-12 0201/09; KNR 13-12 0201/10	RB-454-2	Wywiezienie karpiny, drągowiny i gałęzi na odległość 10km - przyjęto 1,50m3/drzewo		
			446*1,50	m3	669,000
			razem	m3	669,000
403.1	KNR 13-12 0201/09	RB-454-2	Wywiezienie karpiny, drągowiny i gałęzi na odległość 1km	m3	669,000
403.2	KNR 13-12 0201/10 (9)	RB-454-2	Wywiezienie karpiny, drągowiny i gałęzi - za każdy następny 1km	m3	669,000
			2.2.2. Materiał roślinny		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
404	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Acer campestre 'Elsrijk'	szt	61,000
405	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Aesculus x carnea	szt	6,000
406	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Sorbus aria	szt	14,000
407	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Sorbus intermedia	szt	27,000
408	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Sorbus intermedia 'Brouwers'	szt	50,000
409	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Tilia cordata	szt	10,000
410	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Tilia cordata Rancho	szt	18,000
411	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Am - Sadzenie krzewów - Amelanchier lamarckii (świdośliwa Lamarcka)	szt	40,000
412	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Ca - Sadzenie krzewów - Corylus avellana (leszczyna pospolita)	szt	11,000
413	KNR 2-21 0301/06	RB-454-2	Ria - Sadzenie krzewów - Ribes nigrum np. Gofert (porzeczka czarna)	szt	22,000
414	KNR 2-21 0301/06	RB-454-2	Ria - Sadzenie krzewów - Ribes nigrum np. Gofert (porzeczka czarna)	szt	30,000
415	KNR 2-21 0301/04	RB-454-2	Sch - Sadzenie krzewów - Symphoricarpos chenaulti Hancock (śnieguliczka Chenault a)	szt	764,000
416	KNR 2-21 0301/04	RB-454-2	Sym - Sadzenie krzewów - Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry' (śnieguliczka Doorenbosa)	szt	635,000
417	KNR 2-21 0310/04	RB-454-2	Hedera helix Thorndale (bluszcz pospolity)	szt	1.047,000
418	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Actaea racemosa var. Cordifolia (świecznica groniasta)	szt	82,000
419	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Dryopteris filix-mas (narecznica samcza)	szt	596,000
420	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Geranium macrorrhizum Spessart (bodziszek korzeniasty)	szt	1.289,000
421	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)	szt	357,000
422	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Fragaria vesca 'Regina' (poziomka)	szt	459,000
423	KNR AT-09 0203/01; KNR AT-09 0203/02	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 5cm	m2	195,000
423.1	KNR AT-09 0203/01	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 8 cm	m2	195,000
423.2	KNR AT-09 0203/02 (3)	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	195,000
424	KNR AT-09 0203/01; KNR AT-09 0203/02	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 10cm	m2	4.600,000
424.1	KNR AT-09 0203/01	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 8 cm	m2	4.600,000
424.2	KNR AT-09 0203/02 (2)	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	4.600,000
425	KNR AT-09 0203/01; KNR AT-09 0203/02	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 15cm	m2	2.632,000
425.1	KNR AT-09 0203/01	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 8 cm	m2	2.632,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
425.2	KNR AT-09 0203/02 (7)	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	2.632,000
426	KNR AT-09 0203/01; KNR AT-09 0203/02	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 25cm	m2	1.399,000
426.1	KNR AT-09 0203/01	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 8 cm	m2	1.399,000
426.2	KNR AT-09 0203/02 (17)	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	1.399,000
427	KNR 2-21 0401/04	RB-454-2	Wykonanie trawników z nawożeniem		
			2632+4600+195	m2	7.427,000
			razem	m2	7.427,000
			2.2.3. Prace związane z sadzeniem roślin		
428	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Stabilizacja drzew w gruncie rodzimym	kpl	186,000
429	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	System napowietrzająco - nawadniający	kpl	186,000
430	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Ażurowe, plastikowe osłony na pniach drzew	kpl	186,000
431	KNR 2-31 0202/05	RB-454-2	Wykończenie terenu pod drzewami i krzewami - kora ogrodnicza drobnomielona gr. 5cm - pod nasadzeniami		
			1460	m2	1.460,000
			razem	m2	1.460,000
432	KNR 2-31 0407/04	RB-454-2	Obrzeże drewniane z desek sosnowych, impregnowanych 20x120cm		
			167	m	167,000
			razem	m	167,000
			2.2.4. Pielęgnacja zieleni		
433	KNR 2-21 0701/03 (dopłata 3x)	RB-454-2	Pielęgnacja drzew projektowanych - okres pielęgnacji 3 lata	szt	186,000
434	KNR 2-21 0701/03	RB-454-2	Pielęgnacja drzew do adaptacji	szt	73,000
435	KNR 2-21 0701/01	RB-454-2	Pielęgnacja krzewów		
			40+11+22+30+764+635+1056	szt	2.558,000
			razem	szt	2.558,000
436	KNR 2-21 0705/08	RB-454-2	Pielęgnacja bylin		
			82+596+1295+357+459	szt	2.789,000
			razem	szt	2.789,000
437	KNR 2-21 0702/06	RB-454-2	Pielęgnacja trawników	m2	7.427,000
			2.2.5. DFA		
438	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Kosze na odpadki	szt	13,000
439	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Siedziska pojedyncze	szt	12,000
440	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Ławki bez oparcia	szt	16,000
441	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Podpieraczka	szt	4,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
442	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Stoły	szt	6,000
443	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Stojaki rowerowe	szt	8,000
444	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Słupki drogowe stałe	szt	24,000
445	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Słupki drogowe otwierane	szt	3,000
446	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Barierka	szt	2,000
447	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Hamaki	szt	2,000
448	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Stoły do tenisa stołowego	szt	2,000
449	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Inspekty do uprawy ziół i warzyw	szt	2,000
450	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Kompostownik	szt	1,000
451	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Domki dla owadów	szt	2,000
			2.2.6. Wyposażenie placu zabaw		
452	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Urządzenie wielofunkcyjne	szt	1,000
453	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Huśtawka typu ważka	szt	1,000
454	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Podest	szt	1,000
455	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Bujak	szt	1,000
456	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Huśtawka podwójna	szt	1,000
457	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Równoważnia	szt	1,000
458	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Regulamin	szt	1,000
459	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Impregnacja, dostawa i montaż urządzeń	kpl	1,000
460	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Ogrodzenie placu zabaw		
			65,785-1,00	m	64,785
			razem	m	64,785
461	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Furtka systemowa	szt	1,000
			2.2.7. Nawadnianie		
462	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni (wraz z wykonaniem projektu wykonawczego systemu automatycznego nawadniania)		
			linie kroplujące (nasadzenia krzewów i roślin okrywowych) 1400	m2	1.400,000
			zraszacze (trawniki) 1752	m2	1.752,000
			razem	m2	3.152,000
			2.3. NASADZENIA KOMPENSACYJNE		
			2.3.1. Materiał roślinny		
463	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Acer platanoides	szt	8,000
464	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Acer pseudoplatanus	szt	6,000
465	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Carpinus betulus	szt	17,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
466	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - <i>Fagus sylvatica</i>	szt	6,000
467	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - <i>Fraxinus excelsior</i>	szt	3,000
468	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - <i>Quercus robur</i>	szt	12,000
469	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - <i>Quercus petraea</i>	szt	9,000
470	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - <i>Sorbus aucuparia</i>	szt	14,000
471	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - <i>Sorbus torminalis</i>	szt	24,000
472	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - <i>Tilia cordata</i>	szt	29,000
473	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - <i>Tilia platyphyllos</i>	szt	11,000
474	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - <i>Ulmus glabra</i>	szt	13,000
475	KNR 2-21 0701/03 (dopłata 3x)	RB-454-2	Pielęgnacja drzew projektowanych - okres pielęgnacji 3 lata	szt	152,000
			2.3.2. Prace związane z sadzeniem roślin		
476	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Stabilizacja drzew w gruncie rodzimym	kpl	152,000
477	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	System napowietrzająco - nawadniający	kpl	152,000
478	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Ażurowe, plastikowe osłony na pniach drzew	kpl	152,000
479	KNR 2-31 0202/05	RB-454-2	Wykończenie terenu pod drzewami i krzewami - kora ogrodnicza drobnomielona gr. 5cm - pod nasadzeniami		
			152	m2	152,000
			razem	m2	152,000