

Suwałki, dnia 07/01/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262.01/56/PN/MN/2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 56/PN/MN/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-4R-341 Pn.” WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ” dofinansowanego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższą propozycję specyfikacji paneli nadłóżkowych:

Panel medyczny Specyfikacja:

długość panelu zasilającego dla 1 łóżka L=1600 mm

długość panelu zasilającego dla 2 łóżek L= 3200 mm

wysokość 204,64 mm, głębokość 93,5 mm

wykonany z aluminium

ilość komór w panelu: 2

-kolor pokryw: dowolny kolor RAL

SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA

PACJENTA

GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH - zainstalowane

z prawej strony panelu

O2 [tlen]: 1 szt.

VAC [próżnia]: 1 szt.

AIR (powietrze) 1 szt.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE - zainstalowane z lewej

strony panelu

230V białe K45: 2 szt.

ekwipotencjalne K45: 2 szt.

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

RJ 45 kat. 6 ekranowane K45 : 1 szt.

SYSTEM PRZYŻYWOWY

przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla

gniazda (gniazdo nie wchodzi w skład panela)
OŚWIETLLENIE MIEJSCOWE - osłona kanałów
oświetleniowych wykonana z tworzywa mlecznego
rozpraszającego w optymalny sposób światło –

osłony płaskie

światłówka 24 W 2G11 1 szt.

włącznik oświetlenia na panelu

OŚWIETLLENIE NOCNE

LED 8W 1 szt.

włącznik oświetlenia w manipulatorze.

SPOSÓB MONTAŻU

montaż na ścianie

orientacja pozioma

POZOSTALE

Wyrób klasy II b

Panel posiadający gniazda elektryczne z licowane z
powierzchnią panelu

Konstrukcja panelu odporna na środki dezynfekcyjne
powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia

Budowa modułowa - możliwość rozbudowy panelu o

dodatkowe kanały bez dokonywania przeróbek

Panel składający się z odseparowanych kanałów na
oświetlenie od kanału z gazami i elektrycznością

Boczne elementy zaślepiające wykonane z
aluminium o kształcie dopasowanym do kształtu
profilu głównego

Kształt panelu płaski od góry, zaokrąglony od dołu (promień 2 mm)

Oświetlenie zintegrowane z panelem prowadzone w
osobnych kanałach – kanał dolny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści kolorystykę stolarki otworowej kolor biały – RAL 9016?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie drzwi drewnianych laminowanych HPL drzwiami o konstrukcji aluminiowej. Czy drzwi aluminiowe do wc mogą być całe pełne bez przeszklenia, tak jak w przypadku innych oddziałów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wstawienie drzwi z aluminium lub PVC, wewnętrzne częściowo przeziernie – przeszkłone szybą bezpieczną, w zależności od funkcji danego pomieszczenia wstawić szybę mleczną lub zwykłą, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposażyć w samozamykacze i stopki w zależności od funkcji pomieszczeń, ponadto należy wyregulować istniejące okna z PVC, uzupełnić w brakujące klamki, zamontować -uzupełnić o nawietrzaki higrosterowalne montowane na górnym ramiaku ościeżnicy, wymienić uszczelki, zamontować rolety okienne w sztalugach w istniejących oknach, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Należy zamiast zewnętrznych żaluzji okiennych zamontować okna ppoż. o wymaganej klasie odporności ogniowej tj. EI60

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klamek o długim szyldzie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kratki wentylacyjnych w drzwiach do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na tuleję wentylacyjną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

W związku z brakiem informacji w SWIZ i w projekcie proszę o informację czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony system był kompatybilny z systemem przywoławczym znajdującym się na innych oddziałach, np. Ginekologia, neonatologia?

Odpowiedź: Należy wykonać system kompatybilny z funkcjonującym w obiekcie Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Pytanie 7

W dokumentacji projektowej oraz w SIWZ nie ma zaznaczonych pomieszczeń, które mają być objęte systemem przywoławczym. Proszę o wyszczególnienie, gdzie powinien się on znaleźć.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby lampki salowe rozróżniały wezwania z sal, wezwania z toalet, wezwania z WC, wezwania pomocy oraz obecności personelu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

W związku z brakiem informacji w SWIZ i w projekcie proszę o informację czy Zamawiający wymaga, aby system przywoławczy miał możliwość wezwania lekarza z sal pacjentów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga, aby w toaletach przynależących do sal pacjentów znajdowały się osobne przyciski kasujące

Odpowiedź: Nie

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony system przywoławczy był wykonany w technologii cyfrowej?

Odpowiedź: Należy wykonać system kompatybilny z funkcjonującym w obiekcie Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści wykładzinę, która nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2 kV i została zakwalifikowana jako "antystatyczny".

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem pozytywnego zatwierdzenia proponowanych rozwiązań przez inspektora nadzoru inwestorskiego właściwej branży na etapie realizacji.

Pytanie 13

M.N./M.N.

Czy Zamawiający dopuści wykładzinę przewodzącą w systemie EC w rolce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem pozytywnego zatwierdzenia proponowanych rozwiązań przez inspektora nadzoru inwestorskiego właściwej branży na etapie realizacji.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści montaż tylko jednego sygnalizatora awarii gazów medycznych zlokalizowanego w pom. 4.16 Gab. diagnostyczno-zabiegowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

W skrzynce zaworowo-informacyjnej są zlokalizowane liczniki gazów medycznych. Czy liczniki mają być tylko na tlenie czy również na sprężonym powietrzu medycznym?

Odpowiedź: Należy opomiarować zużycie tlenu

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza замуrowanie ciągów wentylacyjnych, pionów wod-kan i C.O., które wymagają zabudowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza замуrowanie ciągów wentylacyjnych oraz dopuszcza замуrowania pionów wod.-kan i C.O. jedynie nie używanych. Piony kanalizacyjne należy wymienić na odcinku aż do przestrzeni technologicznej

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie grubości rur z jakich są wykonane pochwyty, uchwyty stałe jak i uchwyty składane z fi 32 mm na fi 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Czy Wykonawca ma przyjąć w swojej wycenie wyposażenie w meble w pomieszczeniach: pomieszczenie socjalne personelu, aneks kuchenny, punkt pielęgniarski, pokój przygotowawczy i gabinet zabiegowy?

Odpowiedź: pomieszczenia należy wyposażyć w elementy tzw. białego montażu, tj. elementy sanitarne np. umywalki, zlewy, wanny, brodziki, miski ustępowe, kabiny prysznicowe, siedziska prysznicowe uchylne z oparciem, dozowniki, pojemniki na ręczniki i papier, szczotki sedesowe, pojemniki na mydło w płynie, lustra, rolety okienne w tzw. sztalugach nieprzepuszczające światła na wszystkich oknach, panele nadłóżkowe, grzejniki higieniczne i łazienkowe, itp. w ilości zgodnej z dokumentacją

Pytanie 19

W związku z brakiem informacji w SIWZ i w projekcie proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dźwigu szpitalnego (brudownik) do transportu materiałów podczas prac budowlanych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Czy Zamawiający przewiduje jakiegokolwiek dodatkowe prace **niezawarte w SIWZ** oraz w dołączonej dokumentacji w postępowaniu przetargowym umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Czy w zakres zadania wchodzi oddymianie dźwigu osobowego? Jeżeli tak to proszę o podanie sposobu wykonania oddymiania dźwigu osobowego.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 22

Czy projekt budowlany załączony na stronie Zamawiającego jest projektem złożonym na pozwolenie na budowę (brak pieczęt z Wydziału Architektury)

Odpowiedź: Tak

Pytanie 23

Czy projekt budowlany został zaakceptowany przez rzeczoznawcę do spraw ppoż.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 24

Czy zamawiający dopuszcza замуrowanie szachtów tam gdzie jest to możliwe zamiast zabezpieczenia w postaci drzwi ppoż?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

W związku z brakiem informacji w SIWZ i w projekcie proszę o informację czy Zamawiający dopuści ciśnieniowe nawiewniki okienne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści ułożenie jednomodowego światłowodu?

Odpowiedź: Pomiędzy LPD a GPD należy doprowadzić światłowód jednomodowy 9/125, 4 włókna, prowadzony na całej długości w mikrorurce 12/8. Światłowód należy zakończyć w istniejącej kasie światłowodowej po stronie GPD złączem SC/APC duplex oraz złączem SC/APC w kasie światłowodowej po stronie LPD (która należy przewidzieć).

Pytanie 27

Proszę o zamieszczenie zestawienia wyposażenia szafy Rack na oddziale.

Odpowiedź: Na wyposażenie szafy Rack składają się następujące elementy:

- panel światłowodowy 19"/ duplex 1U z wyposażeniem - kompletna kaset światłowodowa dla 12 włókien, adaptery, osłony termiczne spawu, pigtaile,
 - patchpanele stp kat 6a 24xRJ45 19"/1U
 - panel telefoniczny 25 portowy
 - plyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U
 - kabel krosowy 0.5m, 1.0m, 2.0m,
 - UPS 1000VA/600W
 - listwa zasilająca 19"/1U 9 portowa z bolcem i wyłącznikiem
 - Rejestrator sieciowy NVR,
 - interfejs komunikacyjny dla systemu kontroli dostępu,
 - Switch: 48 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty COMBO GEth (RJ45) /MiniGBIC (SFP), tryb store-and-forward, sterowanie przepływem zgodnie z normą IEEE 802.3X, minimum 2 zamontowane konwertery światłowodowe SFP 1Gb LC, obudowa przeznaczona do montażu w szafach instalacyjnych 19-calowych. Zapewnia zasilanie PoE, 2 patchcords 2m SC/LC. Urządzenie ma współpracować z obecną infrastrukturą sieciową.
- Gwarancja 36 miesięcy

Pytanie 28

Czy Zamawiający będzie wymagał kontroli dostępu, wideofony, jeśli tak to proszę o doprecyzowanie.

M.N./M.N.

Odpowiedź: Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, należy ograniczyć możliwość wejścia na oddział poprzez zastosowanie kontroli dostępu oraz domofonu/wideodomofonu. Pozostałe zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuszcza kamery IP?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania kamer IP o podanych niżej min. parametrach:

- Kamera IP wandaloodporna kopułkowa z promiennikiem podczerwieni
 - Montaż w suficie podwieszanym.
 - 4MPx, przetwornik 1/2.8", rozdzielczość 2048x1536 przy 25kl./s.
 - funkcja dzień/noc (filtr IR),
 - obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm/F1.4.
 - WDR, DNR, zdalne sterowanie zoom i ustawienie ostrości obiektywu, obsługa kart pamięci. Podwójne strumieniowanie,
 - Kompresja H.264/MJPEG, AGC, BLC, HLC, WDR, Defog, Detekcja ruchu, Maski prywatności.
 - Analityka: Trigger, Utrata obrazu, Tampering, Detekcja ruchu, Redukcja zakłóceń 2D/3D, LDC - korekcja zakrzywień obiektywu. 1 We/1 Wy audio, 1 We/1 Wy alarmowe, Onvif,
 - Temperatura pracy -30°C~60°C,
 - Obudowa wandaloodporna IP66,
 - Zasilanie PoE
- Dodatkowo należy również przewidzieć stację roboczą do podglądu monitoringu o podanych niżej min. parametrach:
- Procesor: 4x2,5GHz lub szybszy,
 - RAM: DDR4 8GB lub więcej,
 - Pamięć wideo: 2GB lub więcej,
 - Obsługa minimum 2 monitorów,
 - SSD: 120GB lub więcej,
 - System operacyjny: Windows 10 w wersji Professional (szpitalny system informatyczny działa tylko w oparciu o system operacyjny z rodziny Windows)
- peryferia: mysz, klawiatura

Pytanie 30

W opisie technicznym Instalacja RTV opisane jest, że rozdzielacz sygnału RTV zainstalowany jest w szachcie. Czy Zamawiający dopuści przeniesienie rozdzielacza oraz doprowadzenie okablowania RTV do projektowanego punktu dystrybucyjnego LPD-NEU, aby wszystkie połączenia znajdowały się w jednym miejscu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeniesienia rozdzielacza sygnału RTV oraz doprowadzenia do niego okablowania do nowo projektowanego punktu dystrybucyjnego LPD.

Pytanie 31

W związku z brakiem informacji w SWIZ i w projekcie proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał ułożenie kabla telefonicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

W związku z brakiem informacji w SWIZ i w projekcie proszę o informację czy Zamawiający przewiduje montaż oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach sal łóżkowych i łazienkach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne zamiany w kolorystyce, wyposażeniu, sprzęcie elektronicznym jak i obsługującym sieć energetyczną poprzez składanie wniosków materiałowych w późniejszym czasie np.: podczas realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem pozytywnego zatwierdzenia proponowanych rozwiązań przez inspektora nadzoru inwestorskiego właściwej branży na etapie realizacji.

Pytanie 34

Czy Wykonawca podczas wykonywania instalacji elektrycznej będzie przejmował odpowiedzialność za instalację ppoż. będącą na gwarancji?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 35

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną proszę o informację czy Zamawiający przewiduje rozbudowę głównej rozdzielni elektrycznej??

Odpowiedź: Rozdzielnię główną należy doposażyć w szafę z odpowiednimi zabezpieczeniami, z założeniem możliwości jej rozbudowy o kolejne obwody.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie **załącznika nr 2 do SIWZ § 3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI w ust 3 ppkt. a) umowy**, poprzez **wykreślenie** zdania o treści: W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy uwzględnić wykonanie klatki schodowej K do końca bieżącego roku.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowanego załącznika nr 2 do SIWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 56/PN/MN/2020 z dnia 29/12/2020r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach