

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA  
SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILÓN .  
ADRES INWESTYCJI: POZNAŃ, UL. DOŻYNKOWA  
NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU  
ADRES INWESTORA: POZNAŃ, UL H. WIENIAWSKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Maciej Cebulak

DATA OPRACOWANIA: 2021-03-26

---

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>1. PIĘTRO</b>			
<b>1.1</b>		<b>POKÓJ NR 101</b>			
1.1.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,93</b>
1.1.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,93</b>
1.1.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,93</b>
1.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,93</b>
1.1.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,93</b>
1.1.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,93</b>
1.1.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,93</b>
1.1.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
1.1.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m	50,69	
		-1,00 * 2,10	m	-2,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,59</b>
1.1.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,59</b>
1.1.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,93</b>
1.1.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,59 + 17,93	m2	66,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,52</b>
1.1.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	66,52
1.1.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.1.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.1.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.1.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.2</b>		<b>POKÓJ NR 102</b>			
1.2.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiązący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.2.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.2.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
1.2.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.2.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.2.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.2.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.3</b>		<b>POKÓJ NR 103</b>			
1.3.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.3.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.3.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.3.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.3.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.3.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.3.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.3.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.3.12	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
1.3.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.3.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.3.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.3.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.3.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.4</b>		<b>POKÓJ NR 104</b>			
1.4.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.4.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
1.4.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.4.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.4.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.4.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.5</b>		<b>POKÓJ NR 105</b>			
1.5.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.5.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.5.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.5.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.5.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.5.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,38 + 5,45) * 2	m	17,66	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,66
1.5.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.5.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.5.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		49,11 + 18,42	m2	67,53	
				RAZEM	67,53
1.5.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	67,54
1.5.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.5.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.5.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42



REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.6</b>		<b>POKÓJ NR 106</b>			
1.6.1	KNKRKB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,38 + 5,45) * 2	m	17,66	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,66
1.6.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.6.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		49,11 + 18,42	m2	67,53	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	67,53
1.6.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		$(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90$	m2	51,21	
		$-1,00 * 2,10$	m2	-2,10	
		sufity			
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	67,54
1.6.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		$(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90$	m2	51,21	
		$-1,00 * 2,10$	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.6.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.6.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		$1,00 * 2,10$	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.7</b>		<b>POKÓJ NR 107</b>			
1.7.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.7.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.7.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.7.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.7.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.7.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.7.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		$3,38 * 5,45$	m2	18,42	
				RAZEM	18,42

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.7.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,38 + 5,45) * 2	m	17,66	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,66
1.7.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.7.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.7.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		49,11 + 18,42	m2	67,53	
				RAZEM	67,53
1.7.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	67,54
1.7.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.7.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.7.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.7.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.8</b>		<b>POKÓJ NR 108</b>			
1.8.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.8.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.8.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.8.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.8.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.8.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.8.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.8.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,38 + 5,45) * 2	m	17,66	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,66
1.8.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.8.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.8.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		49,11 + 18,42	m2	67,53	
				RAZEM	67,53
1.8.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	67,54
1.8.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,42
1.8.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.8.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.8.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.9</b>		<b>POKÓJ NR 109</b>			
1.9.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.9.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,38 + 5,45) * 2	m	17,66	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,66
1.9.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.9.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		49,11 + 18,42	m2	67,53	
				RAZEM	67,53
1.9.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	67,54
1.9.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,38 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,21	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,11
1.9.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,38 * 5,45	m2	18,42	
				RAZEM	18,42
1.9.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.10</b>		<b>POKÓJ NR 110</b>			
1.10.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
1.10.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
1.10.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłóży z betonu	m2		
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
1.10.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.10.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
1.10.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
1.10.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
1.10.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.10.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,39 + 5,45) * 2	m	17,68	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,68
1.10.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,39 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,27	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,17
1.10.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
1.10.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		49,17 + 18,48	m2	67,65	
				RAZEM	67,65
1.10.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,39 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,27	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	67,65
1.10.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
1.10.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,39 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,27	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	49,17
1.10.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,39 * 5,45	m2	18,48	
				RAZEM	18,48

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.10.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
1.11		<b>POKÓJ NR 117</b>			
1.11.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,65 * 4,45	m2	25,14	
				RAZEM	25,14
1.11.2	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		5,65 * 4,45	m2	25,14	
				RAZEM	25,14
1.11.3	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		5,65 * 4,45	m2	25,14	
				RAZEM	25,14
1.11.4	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(5,65 + 4,45) * 2	m	20,20	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	19,20
1.11.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(5,65 + 4,45) * 2 * 2,90	m2	58,58	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	56,48
1.11.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		5,65 * 4,45	m2	25,14	
				RAZEM	25,14
1.11.7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		56,48 + 25,14	m2	81,62	
				RAZEM	81,62
1.11.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(5,65 + 4,45) * 2 * 2,90	m2	58,58	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		5,65 * 4,45	m2	25,14	
				RAZEM	81,62
1.11.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,65 * 4,45	m2	25,14	
				RAZEM	25,14
1.11.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(5,65 + 4,45) * 2 * 2,90	m2	58,58	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	56,48



REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.11.1 1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,65 * 4,45	m2	25,14	
				RAZEM	25,14
1.11.1 2	KNNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.12</b>		<b>POKÓJ NR 118</b>			
1.12.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.5	KNNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.6	KNNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.8	KNNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,90 + 5,45) * 2	m	16,70	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	15,70
1.12.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,90 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	48,43	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	46,33
1.12.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.1 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		46,33 + 15,81	m2	62,14	
				RAZEM	62,14

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.12.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		$(2,90 + 5,45) * 2 * 2,90$	m2	48,43	
		$-1,00 * 2,10$	m2	-2,10	
		sufity			
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	62,14
1.12.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		$(2,90 + 5,45) * 2 * 2,90$	m2	48,43	
		$-1,00 * 2,10$	m2	-2,10	
				RAZEM	46,33
1.12.1 5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.12.1 6	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		$1,00 * 2,10$	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.13</b>		<b>POKÓJ NR 119</b>			
1.13.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.13.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.13.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.13.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.13.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.13.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.13.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		$2,90 * 5,45$	m2	15,81	
				RAZEM	15,81

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.13.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,90 + 5,45) * 2	m	16,70	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	15,70
1.13.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,90 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	48,43	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	46,33
1.13.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.13.1 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		46,33 + 15,81	m2	62,14	
				RAZEM	62,14
1.13.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2,90 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	48,43	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	62,14
1.13.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.13.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(2,90 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	48,43	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	46,33
1.13.1 5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,90 * 5,45	m2	15,81	
				RAZEM	15,81
1.13.1 6	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.14</b>		<b>POKÓJ NR 120</b>			
1.14.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.14.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.14.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.14.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.14.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.14.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.14.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.14.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.14.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.14.1 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
1.14.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.14.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.14.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.14.1 5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.14.1 6	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.15</b>		<b>POKÓJ NR 124</b>			
1.15.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.15.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.15.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.15.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.15.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.15.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.15.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.15.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.15.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,29 + 5,45) * 2	m	17,48	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,48
1.15.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	48,59
1.15.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.15.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,59 + 17,93	m2	66,52	
				RAZEM	66,52
1.15.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	66,52
1.15.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.15.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.15.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.15.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.16</b>		<b>POKÓJ NR 125</b>			
1.16.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.16.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.16.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.16.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,27
1.16.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.16.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.16.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.16.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.16.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.16.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.16.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.16.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
1.16.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.16.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.16.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.16.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.16.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.17</b>		<b>POKÓJ NR 126</b>			
1.17.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.17.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.17.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.17.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.17.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.17.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.17.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.17.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.17.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.17.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			



REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.17.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.17.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
1.17.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.17.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.17.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.17.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.17.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.18</b>		<b>POKÓJ NR 127</b>			
1.18.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.18.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.18.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.18.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.18.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.18.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.18.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.18.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.18.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.18.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.18.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.18.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
1.18.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany	m2		
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.18.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.18.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany	m2		
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.18.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.18.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.19</b>		<b>POKÓJ NR 128</b>			
1.19.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.19.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.19.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.19.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.19.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.19.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.19.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.19.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.19.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,29 + 5,45) * 2	m	17,48	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,48

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.19.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,0 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.19.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.19.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,59 + 17,93	m2	66,52	
				RAZEM	66,52
1.19.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	66,52
1.19.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.19.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.19.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.19.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.20</b>		<b>POKÓJ NR 129</b>			
1.20.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.20.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.20.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,94
1.20.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.20.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.20.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.20.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.20.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.20.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,29 + 5,5) * 2	m	17,58	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,58
1.20.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.20.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.20.1 2	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,59 + 17,93	m2	66,52	
				RAZEM	66,52
1.20.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	66,52
1.20.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.20.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.20.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.20.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.21</b>		<b>POKÓJ NR 130</b>			
1.21.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.21.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.21.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.21.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.21.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.21.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.21.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.21.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.21.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,60
1.21.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.21.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.21.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
1.21.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.21.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.21.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.21.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.21.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.22</b>		<b>POKÓJ NR 131</b>			
1.22.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.22.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.22.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.22.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.22.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.22.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.22.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.22.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.22.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.22.1 0	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.22.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.22.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.22.1 3	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,25	m2	67,19	
				RAZEM	67,19
1.22.1 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20



REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.22.1 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.22.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.22.1 7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.22.1 8	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.23</b>		<b>POKÓJ NR 132</b>			
1.23.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.23.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.23.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.23.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.23.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.23.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiązący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.23.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	17,27
1.23.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.23.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45)	m	8,80	
				RAZEM	8,80
1.23.1 0	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.23.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.23.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.23.1 3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,25	m2	67,19	
				RAZEM	67,19
1.23.1 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.23.1 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.23.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.23.1 7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.23.1 8	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
1.24		<b>POKÓJ NR 133</b>			
1.24.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.24.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.24.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.24.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.24.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.24.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.24.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
		-0,90 * 1,10	m2	-0,99	
				RAZEM	16,94
1.24.8	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa "dywanika" z płytek	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.24.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,29 + 5,45) * 2	m	17,48	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,48
1.24.1 0	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.24.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.24.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.24.1 3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,59 + 17,93	m2	66,52	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	66,52
1.24.1 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		$(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90$	m2	50,69	
		$-1,00 * 2,10$	m2	-2,10	
		sufity			
		$3,29 * 5,45$	m2	17,93	
				RAZEM	66,52
1.24.1 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$3,29 * 5,45$	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.24.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		$(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90$	m2	50,69	
		$-1,00 * 2,10$	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.24.1 7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$3,29 * 5,45$	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.24.1 8	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		$1,00 * 2,10$	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.25</b>		<b>POKÓJ NR 134</b>			
1.25.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,95 * 4,30$	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
1.25.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		$2,95 * 4,30$	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
1.25.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		$2,95 * 4,30$	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
1.25.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$2,95 * 4,30$	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
1.25.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		$2,95 * 4,30$	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
1.25.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		$2,95 * 4,30$	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
1.25.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		$2,95 * 4,30$	m2	12,69	
				RAZEM	12,69

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.25.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,95 + 4,30) * 2	m	14,50	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	13,50
1.25.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.25.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,95 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,05	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	39,95
1.25.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,95 * 4,30	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
1.25.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		39,95 + 12,69	m2	52,64	
				RAZEM	52,64
1.25.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2,95 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,05	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		2,95 * 4,30	m2	12,69	
				RAZEM	52,64
1.25.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,95 * 4,30	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
1.25.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(2,95 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,05	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	39,95
1.25.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,95 * 4,30	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
1.25.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
1.26		<b>POKÓJ NR 135</b>			
1.26.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	12,60

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.26.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
1.26.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
1.26.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
1.26.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
1.26.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
1.26.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
1.26.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,93 + 4,30) * 2	m	14,46	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	13,46
1.26.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.26.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,93 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	41,93	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	39,83
1.26.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
1.26.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		39,83 + 12,60	m2	52,43	
				RAZEM	52,43
1.26.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2,93 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	41,93	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	52,43
1.26.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,93 * 4,30	m2	12,60	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,60
1.26.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(2,95 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,05	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	39,95
1.26.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,93 * 4,30	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
1.26.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.27</b>		<b>POKÓJ NR 136</b>			
1.27.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,29 + 5,45) * 2	m	17,48	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,48
1.27.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.27.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.27.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,59 + 17,93	m2	66,52	
				RAZEM	66,52
1.27.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	66,52
1.27.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,29 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	50,69	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,59
1.27.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,29 * 5,45	m2	17,93	
				RAZEM	17,93
1.27.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.28</b>		<b>POKÓJ NR 137</b>			
1.28.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.28.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.28.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.28.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26



REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.28.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.28.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.28.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.28.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.28.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.28.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.28.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.28.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
1.28.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.28.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.28.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.28.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.28.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.29</b>		<b>POKÓJ NR 138</b>			
1.29.1	KNKRKB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,35 + 5,45) * 2	m	17,60	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	16,60
1.29.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.29.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	51,04	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.29.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		3,35 * 5,45	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		48,94 + 18,26	m2	67,20	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	67,20
1.29.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		$(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90$	m2	51,04	
		$-1,00 * 2,10$	m2	-2,10	
		sufity			
		$3,35 * 5,45$	m2	18,26	
				RAZEM	67,20
1.29.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$3,35 * 5,45$	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		$(3,35 + 5,45) * 2 * 2,90$	m2	51,04	
		$-1,00 * 2,10$	m2	-2,10	
				RAZEM	48,94
1.29.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$3,35 * 5,45$	m2	18,26	
				RAZEM	18,26
1.29.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		$1,00 * 2,10$	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.30</b>		<b>POKÓJ NR 139</b>			
1.30.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,80 * 5,45$	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.30.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		$2,80 * 5,45$	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.30.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		$2,80 * 5,45$	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.30.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$2,80 * 5,45$	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.30.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		$2,80 * 5,45$	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.30.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		$2,80 * 5,45$	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.30.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		$2,80 * 5,45$	m2	15,26	
				RAZEM	15,26

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.30.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,80 + 5,45) * 2	m	16,50	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	15,50
1.30.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.30.1 0	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	45,75
1.30.1 1	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.30.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		45,75 + 15,26	m2	61,01	
				RAZEM	61,01
1.30.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	61,01
1.30.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.30.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	45,75
1.30.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.30.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
1.31		<b>POKÓJ NR 140</b>			
1.31.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.31.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.31.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.31.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.31.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.31.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.31.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.31.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,80 + 5,45) * 2	m	16,50	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	15,50
1.31.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.31.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	45,75
1.31.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.31.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		45,75 + 15,26	m2	61,01	
				RAZEM	61,01
1.31.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	61,01
1.31.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,26
1.31.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	45,75
1.31.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.31.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.32</b>		<b>POKÓJ NR 141</b>			
1.32.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,35 * 4,30	m2	23,01	
				RAZEM	23,01
1.32.2	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		5,35 * 4,30	m2	23,01	
				RAZEM	23,01
1.32.3	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		5,35 * 4,30	m2	23,01	
				RAZEM	23,01
1.32.4	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(5,35 + 4,30) * 2	m	19,30	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	18,30
1.32.5	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.32.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(5,35 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	55,97	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	53,87
1.32.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		5,35 * 4,30	m2	23,01	
				RAZEM	23,01
1.32.8	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		53,87 + 23,01	m2	76,88	
				RAZEM	76,88
1.32.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5,35 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	55,97	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		5,35 * 4,30	m2	23,01	
				RAZEM	76,88
1.32.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,35 * 4,30	m2	23,01	
				RAZEM	23,01
1.32.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(5,35 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	55,97	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	53,87
1.32.1 2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,35 * 4,30	m2	23,01	
				RAZEM	23,01
1.32.1 3	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.33</b>		<b>POKÓJ NR 142</b>			
1.33.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,80 + 5,45) * 2	m	16,50	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	15,50

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.33.9	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.33.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	45,75
1.33.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		45,75 + 15,26	m2	61,01	
				RAZEM	61,01
1.33.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	61,01
1.33.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	45,75
1.33.16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.33.17	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.34</b>		<b>POKÓJ NR 143</b>			
1.34.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.34.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26



REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.34.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.34.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.34.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.34.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.34.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.34.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,80 + 5,45) * 2	m	16,50	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	15,50
1.34.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.34.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	45,75
1.34.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.34.12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		45,75 + 15,26	m2	61,01	
				RAZEM	61,01
1.34.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	61,01
1.34.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.34.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,80 + 5,45) * 2 * 2,90	m2	47,85	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	45,75
1.34.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,80 * 5,45	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
1.34.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.35</b>		<b>POKÓJ NR 147</b>			
1.35.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,97 + 4,30) * 2	m	14,54	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	13,54
1.35.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.35.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,97 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,17	
		-1,0 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	40,07

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.35.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.1 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		40,07 + 12,77	m2	52,84	
				RAZEM	52,84
1.35.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2,97 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,17	
		-1,0 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	52,84
1.35.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(2,97 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,17	
		-1,0 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	40,07
1.35.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.35.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.36</b>		<b>POKÓJ NR 148</b>			
1.36.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.36.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.36.3	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.36.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.36.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.36.6	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.36.7	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.36.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,97 + 4,30) * 2	m	14,54	
		-1,00	m	-1,00	
				RAZEM	13,54
1.36.9	KSNR 7 0507 -04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.36.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(2,97 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,17	
		-1,0 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	40,07
1.36.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.36.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2,97 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,17	
		-1,0 * 2,10	m2	-2,10	
		sufity			
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	52,84
1.36.1 3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		40,07 + 12,77	m2	52,84	
				RAZEM	52,84
1.36.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
1.36.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		(2,97 + 4,30) * 2 * 2,90	m2	42,17	
		-1,0 * 2,10	m2	-2,10	
				RAZEM	40,07
1.36.1 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,97 * 4,30	m2	12,77	
				RAZEM	12,77

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.36.1 7	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
<b>1.37</b>		<b>KORYTARZE 1. P</b>			
1.37.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(17,33 + 1,95) * 2 * 2,90	m2	111,82	
		-1,00 * 2,10 * 10	m2	-21,00	
		-1,20 * 2,10	m2	-2,52	
		(17,17 + 5,32 + 17,17 + 2,00 + 2,00 + 1,95) * 2 * 2,90	m2	264,54	
		-1,00 * 2,10 * 20	m2	-42,00	
		-1,20 * 2,10 * 2	m2	-5,04	
		(17,43 + 1,95) * 2 * 2,90	m2	112,40	
		-1,00 * 2,10 * 10	m2	-21,00	
		-1,20 * 2,10	m2	-2,52	
				RAZEM	394,69
1.37.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		17,17 * 1,95 * 2	m2	66,96	
		17,43 * 1,95	m2	33,99	
				RAZEM	100,95
1.37.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		poz.1.37.1	m2	394,69	
		sufity			
		poz.1.37.2	m2	100,95	
				RAZEM	495,64
1.37.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1.37.2	m2	100,95	
				RAZEM	100,95
1.37.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		poz.1.37.1	m2	394,69	
				RAZEM	394,69
1.37.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1.37.2	m2	100,95	
				RAZEM	100,95
<b>1.38</b>		<b>KLATKI SCHODOWE 1. P</b>			
1.38.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		(5,80 + 3,40 + 5,60) * 2 * 2,90 * 2	m2	171,68	
		-1,00 * 2,10 * 3 * 2	m2	-12,60	
		-1,20 * 2,10 * 2 * 2	m2	-10,08	
				RAZEM	149,00
1.38.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		5,80 * 4,39 * 2	m2	50,92	

REMONT POKOI I KORYTARZY 1. PIĘTRA , ORAZ MODERNIZACJA SIECI STRUKTURALNYCH DS BABILON .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,24 * 4,75 * 2	m2	30,78	
				RAZEM	81,70
1.38.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		poz.1.38.1	m2	149,00	
		sufity			
		poz.1.38.2	m2	81,70	
				RAZEM	230,70
1.38.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1.38.2	m2	81,70	
				RAZEM	81,70
1.38.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany			
		poz.1.38.1	m2	149,00	
				RAZEM	149,00
1.38.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1.38.1	m2	149,00	
				RAZEM	149,00
<b>1.39</b>		<b>INSTALACJA STRUKTURALNA</b>			
1.39.1	kalk. własna	Wykonanie instalacji strukturalnej - część pasywna (trasowanie, okablowanie, koryta, gniazda, wyposażenie szaf) oraz urządzenia aktywne - komplet prac. zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.40</b>		<b>UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
1.40.1		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i starych mebli (na pokój: 3 łóżka, 3 szafy, 1 stół)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00