

PRZEDMIAR ROBÓT PDG-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: PLAC ZABAW PRZY ŚWIETLICY KULTURY W NIEPOŁOMICACH
- PODGRABIU
Rodzaj robót: BUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI SIŁOWNI
PLENEROWEJ
Lokalizacja: NIEPOŁOMICE
DZIAŁKA EWID. NR 1261, 1262/4

Inwestor: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Sporządzający: Mgr inż. Jerzy Szar

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT PDG-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: PLAC ZABAW PRZY ŚWIETLICY KULTURY W NIEPOŁOMICACH
- PODGRABIU

Rodzaj robót: BUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI SIŁOWNI
PLENEROWEJ

Lokalizacja: NIEPOŁOMICE
DZIAŁKA EWID. NR 1261, 1262/4

Zamawiający: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR PDG-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|---|
| 1 | Demontaż i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej |
| 2 | Montaż nawierzchni bezpiecznej |
| 3 | Trawniki |
-

PRZEDMIAR ROBÓT PDG-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: PLAC ZABAW PRZY ŚWIETLICY KULTURY W NIEPOŁOMICACH
 - PODGRABIU

Rodzaj robót: BUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI SIŁOWNI
 PLENEROWEJ

Lokalizacja: NIEPOŁOMICE
 DZIAŁKA EWID. NR 1261, 1262/4

Inwestor: Gmina Niepołomice
 Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR PDG-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Demontaż i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej		
1	1	Kalkulacja własna	Zestaw sprawnościowy - demontaż i powtórny montaż	szt	1,000
1	2	Kalkulacja własna	Huśtawka podwójna - demontaż i powtórny montaż	szt	1,000
1	3	Kalkulacja własna	Huśtawka "bocianie gniazdo" - demontaż i powtórny montaż	szt	1,000
1	4	Kalkulacja własna	Karuzela - demontaż i powtórny montaż	szt	1,000
1	5	Kalkulacja własna	Huśtawka wagowa - demontaż i powtórny montaż	szt	1,000
1	6	Kalkulacja własna	Bujak - demontaż i powtórny montaż	szt	1,000
1	7	Kalkulacja własna	Ławka - demontaż i powtórny montaż	szt	2,000
1	8	Kalkulacja własna	Kosz - demontaż i powtórny montaż	szt	1,000
1	9	Kalkulacja własna	Orbitrek Wymiary urządzenia: dł. 135 cm, szer. 62 cm, wys. 158 cm. Strefa bezpieczeństwa: 435 x 362 cm. Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Kotwienie w gruncie – kotwy gwintowane w stopie betonowej, głębokość posadowienia – 60-100 cm, nad stopą warstwa gruntu, elementy konstrukcyjne przykręcane do kotew.	szt	1,000
1	10	Kalkulacja własna	Wioślarz Wymiary urządzenia: dł. 110 cm, szer. 88 cm, wys. 122 cm. Strefa bezpieczeństwa: 410 x 389 cm. Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Kotwienie w gruncie – kotwy gwintowane w stopie betonowej, głębokość posadowienia – 60-100 cm, nad stopą warstwa gruntu, elementy konstrukcyjne przykręcane do kotew.	szt	1,000
1	20	Kalkulacja własna	Motyl Wymiary urządzenia: dł. 93 cm, szer. 105 cm, wys. 192 cm. Strefa bezpieczeństwa: 405 x 398 cm. Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Kotwienie w gruncie – kotwy gwintowane w stopie betonowej, głębokość posadowienia – 60-100 cm, nad stopą warstwa gruntu, elementy konstrukcyjne przykręcane do kotew.	szt	1,000
2			Montaż nawierzchni bezpiecznej		
2	1	KNR 221-04-01-02-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3	m ²	140,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	2	Kalkulacja własna	Nawierzchnia bezpieczna – gumowa mata przerostowa Wymagania: . materiał – guma, . wysokość swobodnego upadku – min. 3 m, . grubość – min. 2 cm, . kolor – czarny lub zielony, . konstrukcja ażurowa umożliwiająca przerastanie trawy, . możliwość montażu bezpośrednio na gruncie, . spinki do łączenia pojedynczych mat, . Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1177.	m ²	140,800
3		Trawniki			
3	1	KNR 221-04-01-02-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3	m ²	1000,000