

PRZEDMIAR ROBÓT TOP-21-001

CPV: CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
CPV 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: TEREN REKREACJI PLENEROWEJ PRZY UL. TOPOŁOWEJ W NIEPOŁOMICACH
Rodzaj robót: MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA BOISKA I ALEJEK PIESZYCH
Lokalizacja: NIEPOŁOMICE, UL. TOPOŁOWA
DZIAŁKA EWID. NR 229

Inwestor: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Sporządzający: Mgr inż. Jerzy Szar

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT TOP-21-001

CPV: CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
CPV 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: TEREN REKREACJI PLENEROWEJ PRZY UL. TOPOŁOWEJ W NIEPOŁOMICACH

Rodzaj robót: MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA BOISKA I ALEJEK PIESZYCH

Lokalizacja: NIEPOŁOMICE, UL. TOPOŁOWA
DZIAŁKA EWID. NR 229

Zamawiający: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR TOP-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Montaż małej architektury, urządzeń placu zabaw i wyposażenia boiska |
| 2 | Alejki piesze |
| 3 | Zagospodarowanie terenów zieleni |
-

PRZEDMIAR ROBÓT TOP-21-001

CPV: CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
 CPV 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
 CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
 CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: TEREN REKREACJI PLENEROWEJ PRZY UL. TOPOŁOWEJ W NIEPOŁOMICACH

Rodzaj robót: MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA BOISKA I ALEJEK PIESZYCH

Lokalizacja: NIEPOŁOMICE, UL. TOPOŁOWA
DZIAŁKA EWID. NR 229

Inwestor: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR TOP-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Montaż małej architektury, urządzeń placu zabaw i wyposażenia boiska		
1	1	Kalkulacja własna	Bujak sprężynowy Wymiary urządzenia: 100 x 40 cm. Strefa bezpieczeństwa: 320 x 320 cm. Wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Nawierzchnia: trawnik. Kotwienie w gruncie - kotwy stalowe w fundamencie betonowym, głębokość posadowienia – 50 cm, sprężyna przykręcana do kotwy.	szt	2,000
1	2	Kalkulacja własna	Ławka z oparciem Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Siedzisko i oparcie – krawędziaki drewniane zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Wymiary: 170 x 60 cm - podane wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Kotwienie w gruncie – nogi ławki przykręcane do fundamentu betonowego - głębokość posadowienia – 30-50 cm.	szt	3,000
1	3	Kalkulacja własna	Stojak na rowery Materiał – stal ocynkowana. Liczba stanowisk – min. 5. Kotwienie w gruncie – nie ma konieczności fundamentowania, jednak wskazana stabilizacja do podłoża, np. przez przykręcenie do płytkich fundamentów.	szt	2,000
1	4	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci Kotwienie w gruncie – fundament betonowy - głębokość posadowienia – 50 cm.	szt	2,000
1	5	Kalkulacja własna	Kosz na odchody psów Kotwienie w gruncie – fundament betonowy - głębokość posadowienia – 50 cm.	szt	1,000
1	6	Kalkulacja własna	Elementy boiska – bramki Wymiary: szer. 300 cm, wys. 200 cm. Kotwienie w gruncie – słupki lub tuleje stalowe w fundamencie betonowym, głębokość posadowienia – 50 cm. Bramki muszą spełniać wymagania norm PN-EN 748 lub PN-EN 749 – sprzęt boiskowy – bramki do piłki ręcznej i nożnej.	szt	2,000
1	7	Kalkulacja własna	Elementy boiska - piłkochwyty Wymiary: dł. 15 m, wys. 4 m. Kotwienie w gruncie – słupy stalowe w fundamencie betonowym, głębokość posadowienia – 100 cm.	szt	2,000
2			Alejki piesze		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	1	KNR 231-01-01-07-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer alejki, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4	m ²	125,000
2	2	KNR 231-02-04-03-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm	m ²	125,000
2	3	KNR 231-02-04-05-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm	m ²	125,000
2	4	Kalkulacja własna	Montaż obrzeży typu eko-bord	m ²	246,000
3	Zagospodarowanie terenów zieleni				
3	1	KNR 221-01-12-01-00	Koszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²	1200,000
3	2	KNR 221-01-12-03-00	Wygrabianie i zebranie w stosy	m ²	1200,000
3	3	KNR 221-02-06-03-00	Orka mechaniczna pługiem głębokości 18-20 cm w gruncie kategorii 4	HA	0,120
3	4	KNR 221-02-07-02-00	Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3	HA	0,120
3	5	KNR 221-02-18-02-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z transportem taczka - ziemia z korytowania pos ścieżki	m ³	25,000
3	6	KNR 221-04-01-06-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 4	m ²	800,000
3	7	KNR 221-03-03-01-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Tawuła szara	szt	18,000
3	8	KNR 221-03-03-01-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Budleja Dawida	szt	3,000
3	20	KNR 221-03-03-01-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Dereń biały	szt	39,000
3	30	KNR 221-03-03-01-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Dereń rozłogowy	szt	39,000