

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1.1		Gabinet zabiegowy			
1	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.1.1	0354-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.1	0354-13	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.1	0132-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.1	0235-06	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1.1	0133-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej	kpl		
d.1.1	0237-04 analogia	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji	kpl		
d.1.1	0237-04 analogia	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1.1	1134-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-03	Demontaż lampy zabiegowej	szt.		
d.1.1	1134-01 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analiza indywidualna	Demontaż przyłącza elektrycznego	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-03	Demontaż gniazd	szt.		
d.1.1	1122-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.1.1	0521-02	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0801-07	28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
15	KNNR-W 3	Zerwanie warstw wyrównawczych	m ²		
d.1.1	0801-03 analogia	28,875	m ²	28,875	
				RAZEM	28,875
16	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
d.1.1	0801-03	28,875	m ²	28,875	
				RAZEM	28,875
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.1	0701-06	28,875+(5,63+5,34)*2*2,96	m ²	93,817	
				RAZEM	93,817

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian 1,29*2,96+1,32*2,96*0,12+0,38*0,38*2	m ³ m ³	 4,576	
				RAZEM	4,576
1.2		Sala porodowa 1, 2			
19 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.2	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.2	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.1.2	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż lampy zabiegowej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż przyłącza elektrycznego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.1.2	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1.2	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 14,04+14,03	m ² m ²	 28,070	
				RAZEM	28,070
33 d.1.2	KNNR-W 3 0801-03 analogia	Zerwanie warstw wyrównawczych 14,04+14,03	m ² m ²	 28,070	
				RAZEM	28,070
34 d.1.2	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych 14,04+14,03	m ² m ²	 28,070	
				RAZEM	28,070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych $14,04+14,03+(2,75+5,34+2,75)*2,97+(2,73+5,34+2,73)*2,97$	m ² m ²	 92,341	
				RAZEM	92,341
36 d.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian $1,94*2,97*0,12+1,95*0,12*2,97+0,38*0,38*2+5,34*0,2*2,97$	m ³ m ³	 4,847	
				RAZEM	4,847
1.3		Sala porodowa 3, 4			
37 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.1.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.1.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.1.3	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.1.3	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.3	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji sanitarnej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.3	KNR 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.1.3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż lampy zabiegowej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.1.3	analiza indywidualna	Demontaż przyłącza elektrycznego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.3	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
49 d.1.3	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.1.3	KNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych $13,82+14,12$	m ² m ²	 27,940	
				RAZEM	27,940
51 d.1.3	KNR-W 3 0801-03 analogia	Zerwanie warstw wyrównawczych $13,82+14,12$	m ² m ²	 27,940	
				RAZEM	27,940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.3	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
		13,82+14,12	m ²	27,940	
				RAZEM	27,940
53 d.1.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
		13,82+14,12+(2,68+2,73+5,42+5,42+5,6)*2,97	m ²	92,835	
				RAZEM	92,835
54 d.1.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian	m ³		
		1,96*0,12*2,97+1,94*0,12*2,97+0,38*0,38*2+3,94*2,97*0,2	m ³	4,019	
				RAZEM	4,019
1.4	Utylizacja materiałów z rozbiórki				
55 d.1.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		(28,85*0,01+28,85*0,01+28,85*0,06+93,817*0,03+4,576)+(28,07*0,01+28,07*0,1+28,07*0,06+92,341*0,03+4,847)+(27,94*0,01+29,94*0,1+27,94*0,06+92,835*0,03+4,019)	m ³	33,841	
				RAZEM	33,841
56 d.1.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do km	m ³		
		(28,85*0,01+28,85*0,01+28,85*0,06+93,817*0,03+4,576)+(28,07*0,01+28,07*0,1+28,07*0,06+92,341*0,03+4,847)+(27,94*0,01+29,94*0,1+27,94*0,06+92,835*0,03+4,019)	m ³	33,841	
				RAZEM	33,841
57 d.1.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10 (28,85*0,01+28,85*0,01+28,85*0,06+93,817*0,03+4,576)+(28,07*0,01+28,07*0,1+28,07*0,06+92,341*0,03+4,847)+(27,94*0,01+29,94*0,1+27,94*0,06+92,835*0,03+4,019)	m ³	33,841	
				RAZEM	33,841
58 d.1.4	analiza indywidualna	Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	Prace remontowe				
2.1	Gabinet zabiegowy				
59 d.2.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1*1*0,25	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
60 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie sufitu	m ²		
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
62 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu	m ²		
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
63 d.2.1	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne na stropach	m ²		
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
64 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
65 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu	m ²		
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
66 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie ścian	m ²		
		(5,63+5,34)*2*2,96	m ²	64,942	
				RAZEM	64,942
67 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5,63+5,34)*2*2,96	m ²	64,942	
				RAZEM	64,942
68	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne na ścianach	m ²		
d.2.1	0801-02				
		(5,63+5,34)*2*2,96	m ²	64,942	
				RAZEM	64,942
69	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2.1	0815-04				
		(5,63+5,34)*2*2,96	m ²	64,942	
				RAZEM	64,942
70	KNR 2-02	Okładziny ścian z wykładziny PCV	m ²		
d.2.1	1112-01				
	analogia				
		(5,63+5,34)*2*2,96	m ²	64,942	
				RAZEM	64,942
71	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
d.2.1	1112-09				
	analogia				
		(5,63+5,34)*2*2,96	m ²	64,942	
				RAZEM	64,942
72	KNR 0-23	Oczyszczenie posadzki	m ²		
d.2.1	2611-01				
	analogia				
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
73	KNR 2-02	Posadzki cementowe gr 6 cm	m ²		
d.2.1	1106-01				
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
74	KNR 2	Masa samopoziomująca	m ²		
d.2.1	1208-01				
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
75	KNR 2-02	Montaż wykładziny PCV prądoprzewodzącej na posadzce	m ²		
d.2.1	1112-01				
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
76	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
d.2.1	1112-09				
	analogia				
		28,85	m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
77	KNR 4-01	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.2.1	0322-02				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
78		Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl		
d.2.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
79		Montaż dodatkowej instalacji do urządzeń podtrzymujących życie,	kpl		
d.2.1	analiza indywidualna	wpiętej do Bendera			
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
d.2.1	0301-01				
		7+6	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
81	KNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego	szt.		
d.2.1	0303-01				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
82	KNR 5	Gniazda instalacyjne	szt.		
d.2.1	0308-01				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
83	KNR 5	Panel ścienny	szt.		
d.2.1	0308-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl.		
d.2.1	0502-04				
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	d.2.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lampy zabiegowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	d.2.1 analiza indywidualna	Kontrola czujek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
87	d.2.1 analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR 2-15 d.2.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
89	KNR 2-15 d.2.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
90	KNR 2-15/ d.2.1 GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 2-15/ d.2.1 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	KNR 2-15/ d.2.1 GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do zlewu montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93	KNR 2-15/ d.2.1 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - zlew	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR-W 2-15 d.2.1 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR-W 2-15 d.2.1 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
96	KNR-W 2-15 d.2.1 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR-W 2-15 d.2.1 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	d.2.1 analiza indywidualna	Dozownik do mydła w płynie łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
99	d.2.1 analiza indywidualna	Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
100	d.2.1 analiza indywidualna	Podajnik do ręczników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa koszy na odpady	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
102 d.2.1	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.2.1	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
104 d.2.1	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2 Sala porodowa 1					
105 d.2.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*1*0,25	m ³		
			m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
106 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.2.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe G-K gr 12 cm	m ²		
		2,81*2,97	m ²	8,346	
				RAZEM	8,346
109 d.2.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe G-K gr 20 cm	m ²		
		2,21*2,97	m ²	6,564	
				RAZEM	6,564
110 d.2.2	KNR 0-14 2010-09	Okładziny ścian z płyty G-K	m ²		
		2,1*2,67	m ²	5,607	
				RAZEM	5,607
111 d.2.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie sufitu	m ²		
		5,21+23,34	m ²	28,550	
				RAZEM	28,550
112 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu	m ²		
		5,21+23,34	m ²	28,550	
				RAZEM	28,550
113 d.2.2	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne na stropach	m ²		
		5,21+23,34	m ²	28,550	
				RAZEM	28,550
114 d.2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		5,21+23,34	m ²	28,550	
				RAZEM	28,550
115 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu	m ²		
		5,21+23,34	m ²	28,550	
				RAZEM	28,550
116 d.2.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie ścian	m ²		
		(5,68+5,4)*2*2,97	m ²	65,815	
				RAZEM	65,815
117 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		
		(5,68+5,4)*2*2,97	m ²	65,815	
				RAZEM	65,815

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.2.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne na ścianach (5,68+5,4)*2*2,97	m ² m ²	 65,815	
				RAZEM	65,815
119 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (5,68+5,4)*2*2,97+(2,81+2,35)*2,97+(2,54+2,11)*2,97	m ² m ²	 94,951	
				RAZEM	94,951
120 d.2.2	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładziny PCV (5,68+5,4)*2*2,97+(2,81+2,35)*2,97+(2,54+2,11)*2,97	m ² m ²	 94,951	
				RAZEM	94,951
121 d.2.2	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin (5,68+5,4)*2*2,97+(2,81+2,35)*2,97+(2,54+2,11)*2,97	m ² m ²	 94,951	
				RAZEM	94,951
122 d.2.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie posadzki 5,21+23,34	m ² m ²	 28,550	
				RAZEM	28,550
123 d.2.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe gr 6 cm 5,21+23,34	m ² m ²	 28,550	
				RAZEM	28,550
124 d.2.2	KNR 2-02 1208-01	Masa samopoziomująca 5,21+23,34	m ² m ²	 28,550	
				RAZEM	28,550
125 d.2.2	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV przewodzącej na posadzce 23,34	m ² m ²	 23,340	
				RAZEM	23,340
126 d.2.2	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV na posadzce 5,21	m ² m ²	 5,210	
				RAZEM	5,210
127 d.2.2	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin 5,21+23,34	m ² m ²	 28,550	
				RAZEM	28,550
128 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Montaż kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.2.2		Wykonanie instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.2.2	analiza indywidualna	Montaż dodatkowej instalacji do urządzeń podtrzymujących życie, wpiętej do Bendera 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.2.2	KNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
132 d.2.2	KNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
133 d.2.2	KNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
134 d.2.2	KNR 5 0308-01	Panel ścienny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.2.2	KNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 5	kpl. kpl.	 5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	d.2.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lampy zabiegowej	kpl.	RAZEM	5,000
	1		kpl.	1,000	
137	d.2.2 analiza indywidualna	Kontrola czujek	szt.	RAZEM	1,000
	2		szt.	2,000	
138	d.2.2 analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.	RAZEM	2,000
	1		kpl.	1,000	
139	KNR 2-15 d.2.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1,000
	3		szt.	3,000	
140	KNR 2-15 d.2.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	3,000
	1		szt.	1,000	
141	KNR 2-15 d.2.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych	szt.	RAZEM	1,000
	7		szt.	7,000	
142	KNR-W 2-15 d.2.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	RAZEM	7,000
	1		kpl.	1,000	
143	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.	RAZEM	1,000
	1		kpl.	1,000	
144	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.	RAZEM	1,000
	1		kpl.	1,000	
145	KNR-W 2-15 d.2.2 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	RAZEM	1,000
	1		kpl.	1,000	
146	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.	RAZEM	1,000
	1		kpl.	1,000	
147	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.	RAZEM	1,000
	1		kpl.	1,000	
148	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	RAZEM	1,000
	1		kpl.	1,000	
149	KNR-W 2-15 d.2.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	7,000
	7		szt.	7,000	
150	KNR-W 2-15 d.2.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowa	szt.	RAZEM	7,000
	1		szt.	1,000	
151	KNR-W 2-15 d.2.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych łokciowa	szt.	RAZEM	1,000
	1		szt.	1,000	
152	KNR-W 2-15 d.2.2 0137-09	Baterie natryskowe termostaticzna	szt.	RAZEM	1,000
	1		szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153		Zestaw natryskowy	kpl.	RAZEM	1,000
d.2.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
154		Odwodnienie liniowe	kpl.		
d.2.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
155		Lustro dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
156		Dozownik do mydła w płynie łokciowy	szt.		
d.2.2	analiza indywidualna	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
157		Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		
d.2.2	analiza indywidualna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
158		Podajnik do ręczników	szt.		
d.2.2	analiza indywidualna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
159		Dostawa koszy na odpady	szt.		
d.2.2	analiza indywidualna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
160		Zabudowa meblowa	kpl.		
d.2.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
161		Siedzisko dla niepełnosprawnych pod prysznic	kpl.		
d.2.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
162		Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2.2	analiza indywidualna	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
163	KNR-W 2-15	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.2	0430-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
164	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne	szt.		
d.2.2	0418-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
165	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
d.2.2	0412-02	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
				RAZEM	2,000
2.3		Sala porodowa 2			
166	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*1*0,25	m ³		
d.2.3	0304-02		m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
167		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt.		
d.2.3	analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.2.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.2.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe G-K gr 12 cm	m ²		
		2,8*2,97	m ²	8,316	
				RAZEM	8,316
170 d.2.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe G-K gr 20 cm	m ²		
		2,56*2,97	m ²	7,603	
				RAZEM	7,603
171 d.2.3	KNR 0-14 2010-09	Okładziny ścian z płyty G-K	m ²		
		2,08*2,57	m ²	5,346	
				RAZEM	5,346
172 d.2.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie sufitu	m ²		
		5,69+22,53	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
173 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu	m ²		
		5,69+22,53	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
174 d.2.3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne na stropach	m ²		
		5,69+22,53	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
175 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		5,69+22,53	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
176 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu	m ²		
		5,69+22,53	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
177 d.2.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie ścian	m ²		
		(5,59+5,38)*2*2,97	m ²	65,162	
				RAZEM	65,162
178 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		
		(5,59+5,38)*2*2,97	m ²	65,162	
				RAZEM	65,162
179 d.2.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne na ścianach	m ²		
		(5,59+5,38)*2*2,97	m ²	65,162	
				RAZEM	65,162
180 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(5,59+5,38)*2*2,97+(2,56+2,79+2,33+2,59)*2,97	m ²	95,664	
				RAZEM	95,664
181 d.2.3	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładziny PCV	m ²		
		(5,59+5,38)*2*2,97+(2,56+2,79+2,33+2,59)*2,97	m ²	95,664	
				RAZEM	95,664
182 d.2.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
		(5,59+5,38)*2*2,97+(2,56+2,79+2,33+2,59)*2,97	m ²	95,664	
				RAZEM	95,664
183 d.2.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie posadzki	m ²		
		5,69+22,53	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
184 d.2.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe gr 6 cm	m ²		
		5,69+22,53	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
185 d.2.3	NNNR 2 1208-01	Masa samopoziomująca	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,69+22,53	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
186 d.2.3	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV prądoprzewodzącej na posadzce	m ²		
		22,53	m ²	22,530	
				RAZEM	22,530
187 d.2.3	KNR 2-02 1112-01	Montaż wykładziny PCV na posadzce	m ²		
		5,69	m ²	5,690	
				RAZEM	5,690
188 d.2.3	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
		22,53+5,69	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
189 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
190 d.2.3		Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.2.3	analiza indywidualna	Montaż dodatkowej instalacji do urządzeń podtrzymujących życie, wpiętej do Bendera	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.2.3	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
193 d.2.3	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
194 d.2.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
195 d.2.3	KNNR 5 0308-01	Panel ścienny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
196 d.2.3	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
197 d.2.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lampy zabiegowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.2.3	analiza indywidualna	Kontrola czujek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
199 d.2.3	analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.2.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
201 d.2.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.2.3	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203 d.2.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.2.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.2.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.2.3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.2.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
208 d.2.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
209 d.2.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
210 d.2.3	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
211 d.2.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.2.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych łokciowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
213 d.2.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.2.3	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
215 d.2.3	analiza indywidualna	Odwodnienie liniowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
216 d.2.3	analiza indywidualna	Lustro dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.2.3	analiza indywidualna	Dozownik do mydła w płynie łokciowy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
218 d.2.3	analiza indywidualna	Dozownik do płynu dezynfekującego łokciowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
219 d.2.3	analiza indywidualna	Podajnik do ręczników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
220 d.2.3	analiza indywidualna	Dostawa koszy na odpady	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
221 d.2.3	analiza indywidualna	Zabudowa meblowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.2.3	analiza indywidualna	Siedzisko dla niepełnosprawnych pod prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.2.3	analiza indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
224 d.2.3	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
225 d.2.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
226 d.2.3	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe głowica termostatyczna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000