

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Nr przekroju poprzeczne	KM DROGI	odległość między przekrojami [m]	ROBOTY ZIEMNE						ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR WYKOPU / NIEDOBÓR NASYPU		SUMA ALGEBRAICZNA	
			powierzchnia				objętość						
			w przekroju		średnia								
			W	N	W	N	W	N					
			[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m³]	[m³]					
0	0+000,00	15,00	1,06	1,14	1,07	1,15	16,05	17,25	16,05	0,00	1,20	0,00	1,20
1	0+015,00	20,00	1,08	1,16	0,99	1,11	19,75	22,24	19,75	0,00	2,49	0,00	2,49
2	0+035,00	15,00	0,90	1,06	0,90	0,93	13,56	13,93	13,56	0,00	0,37	0,00	0,37
3	0+050,00	30,00	0,91	0,79	1,05	0,56	31,53	16,80	16,80	14,73	0,00	14,73	0,00
4	0+080,00	20,00	1,19	0,33	1,81	0,28	36,10	5,58	5,58	30,52	0,00	30,52	0,00
5	0+100,00	25,00	2,42	0,23	2,08	0,34	51,91	8,45	8,45	43,46	0,00	43,46	0,00
6	0+125,00	20,00	1,73	0,44	1,60	0,94	32,10	18,89	18,89	13,21	0,00	13,21	0,00
7	0+145,00	30,00	1,48	1,44	1,87	0,73	56,00	22,00	22,00	34,01	0,00	34,01	0,00
8	0+175,00	25,00	2,26	0,02	1,61	0,15	40,17	3,82	3,82	36,35	0,00	36,35	0,00
9	0+200,00	30,00	0,96	0,28	0,89	0,49	26,63	14,82	14,82	11,81	0,00	11,81	0,00
10	0+230,00	20,00	0,82	0,70	0,85	0,53	16,93	10,62	10,62	6,31	0,00	6,31	0,00
11	0+250,00	100,00	0,88	0,36	0,75	0,56	74,83	56,10	56,10	18,73	0,00	18,73	0,00
12	0+350,00	25,00	0,62	0,76	0,98	0,40	24,39	10,07	10,07	14,32	0,00	14,32	0,00
13	0+375,00	25,00	1,33	0,04	1,09	0,08	27,21	1,96	1,96	25,25	0,00	25,25	0,00
14	0+400,00	30,00	0,85	0,12	0,77	0,12	23,06	3,53	3,53	19,53	0,00	19,53	0,00
15	0+430,00	16,80	0,69	0,12	0,70	0,13	11,76	2,18	2,18	9,58	0,00	9,58	0,00
K	0+446,80		0,71	0,14									
Suma							501,97	228,23	224,17	277,80	4,06	277,80	4,06
Roboty ziemne związane z budową i przebudową zjazdów, budową i przebudową przepustów, itp..													
Razem							502	228	224	278	4		

TABELA ZBIORCZA ROBÓT ZIEMNYCH

Wykopy ogółem	[m³]	502
- w tym wykorzystanie na miejscu wbudowania	[m³]	224
- w tym wykorzystanie do wbudowania w nasyp po przemieszczeniu w obrębie budowy	[m³]	4
- w tym odwiezione na odkład jako nieprzydatny	[m³]	274
Nasypy ogółem	[m³]	228
- w tym z gruntu pozyskanego na miejscu	[m³]	224
- w tym z gruntu pozyskanego z wykopów i przemieszczonego w obrębie budowy	[m³]	4
- w tym z gruntu dowiezonego spoza budowy	[m³]	0