



BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - Linia trasowania 1							
Pikietaż	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+015.06	2.22	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+072.47	2.99	0.18	149.52	7.45	149.52	7.45	142.07
0+150.60	2.73	0.03	223.46	8.16	372.98	15.61	357.37
0+254.65	2.07	0.09	249.63	6.51	622.61	22.12	600.49
0+334.29	3.45	0.11	219.65	7.96	842.26	30.08	812.18
0+399.20	2.57	0.06	195.00	5.37	1037.26	35.45	1001.81
0+444.65	20.87	0.03	506.03	2.18	1543.29	37.63	1505.66
0+500.01	4.70	0.00	694.00	0.89	2237.28	38.52	2198.76
0+589.76	3.24	0.01	357.82	0.39	2595.11	38.91	2556.20
0+658.55	3.50	0.15	230.78	5.58	2825.89	44.49	2781.40
0+767.65	1.94	0.25	299.87	21.64	3125.76	66.13	3059.63
0+841.33	5.80	0.01	286.60	9.59	3412.36	75.72	3336.64
0+919.88	3.21	0.00	357.89	0.46	3770.25	76.18	3694.07
0+969.56	1.67	0.21	121.26	5.20	3891.50	81.38	3810.13
1+006.20	8.90	0.56	192.05	13.52	4083.56	94.90	3988.66
1+080.07	3.15	0.12	445.11	24.89	4528.67	119.79	4408.88
1+161.45	2.52	0.16	230.34	11.32	4759.01	131.11	4627.90
1+216.80	4.89	0.10	205.19	7.18	4964.20	138.29	4825.90
1+274.53	1.54	0.34	185.81	12.74	5150.01	151.03	4998.97
1+347.94	3.66	0.02	191.29	13.13	5341.30	164.16	5177.14
1+395.11	2.30	0.21	140.63	5.43	5481.92	169.59	5312.33
1+434.35	2.42	0.19	92.64	7.88	5574.57	177.48	5397.09
1+475.80	2.50	0.51	102.10	14.10	5676.66	191.58	5485.08
1+533.27	3.07	0.05	159.22	17.19	5835.88	208.77	5627.11
1+603.33	5.29	0.00	292.79	1.68	6128.67	210.45	5918.22
1+673.70	6.15	0.00	402.30	0.00	6530.97	210.45	6320.52
1+743.23	3.48	0.03	334.84	0.89	6865.81	211.34	6654.47

NADLEŚNICTWO PŁOŃSK

BIURO PROJEKTOWE - JERZY ŻELECH

06-400 Ciechanów ul. Jureckiego 38 tel. 23-6725024, 606131912

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA DROGI LEŚNEJ W
LEŚNICTWIE KIELKI NA DZIAŁCE NR 21/2 ; 22 ; 115

Tytuł rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE - ROBOTY ZIEMNE

Rys. nr:
5/3

Skala:
1: 100

Autor:
inż. Jerzy Żelech
MAZ/0378/PWOD/05

Podpis:

Branża:
Drogowa

Data:
MAJ 2021