

**Przedmiar (po korekcie)**  
**Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - etap 1**

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
		160	m2	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
2 d.1	KNR 19-01 0118-01	Wywóz samochodami samowyładowczymi i utylizacja ziemi na odl. do 10 km, grunt kat. I-II	m3		
		17,55	m3	17,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,550</b>
<b>2</b>	<b>Wypożyczenie</b>				
<b>2,1</b>	<b>Atlasy treningowe</b>				
3 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	WYCISKANIE NA BARKI W POZYCJI SIEDZĄCEJ (URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE RÓWNIEŻ DO POTRZEB OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM) z montażem i transportem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	NAPRZEMIENNE UGINANIE PRZEDRAMION NA MASZYNIE z montażem i transportem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	MASZYNA DO TRENINGU MIĘŚNI BRZUCHA POPRZECZ SKŁONY TUŁOWIA W POZYCJI STOJĄCEJ z montażem i transportem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	TRENAŻER MIĘŚNI WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI UD - TZW. PRZYWODZICIEL UD z montażem i transportem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	ŚCIĄGANIE RĄCZEK WYCIĄGU GÓRNEGO z montażem i transportem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	WIELOFUNKCYJNA MASZYNA ZE ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM z montażem i transportem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	PRZYSIAD ZE ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM z montażem i transportem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	WYCISKANIE NA KLATKĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ z montażem i transportem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	DRAŻEK ZE ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM z montażem i transportem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 d.2.1	KNR 2-23 0310-01 analogia, kalkulacja własna	TABLICA REGULAMINOWA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia poliuretanowa pod atlasami</b>			
13 d.3		Podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną (beton 12 cm + piasek 3 cm)	m2		
		160	m2	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
14 d.3		EPDM 1 cm na fundamentach z transportem	m2		
		160	m2	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
15 d.3		OBRZEŻA BETONOWE 6x20x100 cm	m		
		72	m	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
<b>4</b>		<b>Pozostałe</b>			
16 d.4	KNP 16 0641-01	Uporządkowanie skarp nasypu i wykopu - uporządkowanie terenu po pracach ziemnych	m2		
		100	m2	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>