

Przedmiar robót

BUDOWA SZLAKU ROWEROWEGO DLA POTRZEB TURYSTYKI W GMINIE WOŹNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Budowa: **WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ**

Kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów

45232452-5 Roboty odwadniające

44132000-4 Elementy przepustów

Inwestor: **GMINA WOŹNIKI**

42 – 289 WOŹNIKI

UL. RYNEK 11

Jednostka opracowująca kosztorys: **USŁUGI PROJEKTOWE Ilona Mrozek, Aleja Legionów 8/3, 41-902 BYTOM**

Autor opracowania:

mgr inż. Ilona Mrozek, Projektant

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA SZLAKU ROWEROWEGO DLA POTRZEB TURYSTYKI W GMINIE WOŹNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
1	Element	Budowa nawierzchni		
1	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6430.000	6 430,000000	
		RAZEM:	6 430,000000	m2 6 430,000
2	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3203*2,00	6 406,000000	
		10,00*1,00+14,00	24,000000	
		RAZEM:	6 430,000000	m2 6 430,000
3	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości warstwy Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6430.000	6 430,000000	
		RAZEM:	6 430,000000	m2 6 430,000