

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny wraz z utworzeniem pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Prace związane z dokończeniem modernizacji i przebudowy pomieszczeń Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wykonać na podstawie projektu wykonawczego znajdującego się na stronie szpitala w ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – SZW/DZP/93/2020, dokumentacji powykonawczej wykonanych prac oraz aktualizacji dokumentacji projektowej- rewizja branży sanitarnej w zakresie wentylacji mechanicznej.

### **I. Opis stanu istniejącego**

Apteka zlokalizowana jest w Budynku Łóżkowym C należącym do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Pomieszczenia apteki znajdują się na kondygnacji parteru (ok. 450 m<sup>2</sup>) oraz na poziomie piwnic (ok. 350 m<sup>2</sup>). Łączna powierzchnia apteki wynosi ok. 800m<sup>2</sup>. Obecny układ pomieszczeń nie stanowi wydzielonej organizacyjnie i funkcjonalnie całości. Lokal apteki nie spełnia wszystkich wymagań technicznych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wymogów jakim powinien zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadać lokal apteki szpitalnej.

W czerwcu 2021 r. rozpoczęto prace związane z modernizacją i przebudową Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – które zostały przerwane na początku 2022r. Obecny stan wykonanych prac modernizacyjnych i przebudowy jest ujęty w dokumentacji powykonawczej.

### **II. Opis inwestycji**

Celem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia istniejącej Apteki Szpitalnej do wymogów programowych Inwestora, obowiązujących przepisów nadzoru farmaceutycznego, sanitarno-epidemiologicznych, bhp oraz ochrony p.poż.

W związku z powyższym prace związane z modernizacją i przebudową pomieszczeń Apteki Szpitalnej mają na celu:

- - wydzielenie funkcjonalne i organizacyjne Apteki Szpitalnej,
- - dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz wymagań technicznych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

szczegółowych wymogów, jakim powinien zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadać lokal apteki szpitalnej,

- - dostosowania Apteki Szpitalnej w zakresie ochrony p.poż zgodnie z wydanymi postanowieniami, ekspertyzą p.poż, projektem budowlanym pn.: Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, polegająca na dostosowaniu obiektów do obowiązujących przepisów pożarowych,
- - zapewnienie wewnętrznej komunikacji pionowej w postaci dźwigu towarowo – osobowego o udźwigu ok. 450 kg,
- - usprawnienie dostaw medycznych poprzez organizację rampy rozładunkowej,
- - adaptację pomieszczeń magazynowych na poziomie -1 wskazanych przez Inwestora na potrzeby zaplecza magazynowego apteki,

Na etapie przygotowania prac remontowych Wykonawca powinien ustalić z Inwestorem zasady ciągłości funkcjonowania apteki w trakcie prowadzenia remontu i modernizacji.

Zamawiający udostępnia dokumentację projektową modernizacji Apteki Szpitalnej z 10.2020 roku, która przedstawia zakres prac związanych z modernizacją i przebudową apteki.

Wykonawca musi uwzględnić prace wykonywane na obiekcie związane z inwestycją dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów przeciw pożarowych – Etap IV (w rejonie prac objętych dokumentacją na remont apteki). Dokumentacja jest dostępna na stronie w archiwalnych przetargach lub w Dziale Technicznym.

Zamawiający informuje, że na terenie budowy znajdują się nie wbudowane materiały wg poniższego zestawienia, które należy zamontować w trakcie realizacji prac budowlanych:

- drzwi aluminiowe 1085x2080 – 16 kpl,
- drzwi aluminiowe 1840x2075 – 5 kpl,
- drzwi aluminiowe 1950x2075 – 1 kpl,
- drzwi aluminiowe ppoż. 1900x2070 – 4 kpl.
- arkusze winylowe 1200 mm jasny szary – 79 szt.

Poza tym Wykonawca ma uwzględnić następujący zakres robót:

1. Prace instalacji wentylacyjnej:

- całość apteki z rozbiciem na poszczególne linie do central wentylacyjnych
- klimatyzatory - pompy ciepła
- instalacje freonowe
- nawilżacze

- ciepło technologiczne
- roboty budowlane związane z instalacją wentylacji (przekucia, bruzdy, przewierci itp.),

## 2. Prace instalacji wodno-kanalizacyjnej:

- wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy,
- wymiana poziomów wodociągowych w piwnicy,
- instalacja wodociągowa w aptece - tylko roboty pozostałe do dokończenia,
- instalacja kanalizacyjna w aptece - tylko roboty pozostałe do dokończenia,
- instalacja c.o. tylko demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż grzejników,

## 3. prace w branży elektrycznej:

- prace demontażowe wraz z uporządkowaniem istniejącej instalacji,
- montaż tras kablowych,
- montaż wewnętrznych linii zasilających,
- montaż opraw podstawowych i awaryjnych wraz z uzupełnieniem brakującego okablowania,
- montaż wyłączników oświetleniowych wraz z uzupełnieniem brakujących punktów,
- montaż gniazd 230V i siłowych wraz z uzupełnieniem brakujących punktów i okablowania,
- wykonanie okablowania dla potrzeb odbiorów technologicznych,
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
- uzupełnienie instalacji odgromowej przy wentylatorach dachowych,
- montaż gniazd komputerowych wraz z uzupełnieniem brakujących punktów i okablowania,
- dostawa i montaż wyposażonej szafy dystrybucyjnej,
- montaż i uruchomienie instalacji domofonowej,
- montaż i uruchomienie instalacji SSWiN,
- montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu,
- montaż i uruchomienie systemu SAP,
- montaż i uruchomienie systemu DSO,
- pomiary instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

## 4. Prace branży budowlanej są zestawione w załącznikach do SWZ.