

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu pierwszym  
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Juraszów 7/19  
INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19  
BRANŻA : sanitarna-automatyka-informatyka- elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : maj 2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2021

Data zatwierdzenia  
Dokument został opracowany przy pomocy programu

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Instalacje silnopiętrowe						
2	System IT BENDER						
3	Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania układu energetycznego						
4	Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych						
9	Węzeł ciepły						
10	Centrale wentylacyjne						
11	Urządzenia klimatyzacyjne i agregaty wody lodowej						
	<b>RAZEM</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Szpital Wojewódzki - konserwacja</b>						
<b>1 Instalacje silnoprządowe</b>						
1	<b>KNP 18</b>	Konserwacja rozdzielnic elektrycznych	kpl	1.00		
d.1	<b>130101.02 + KNP 18 1301-01.01 analogia</b>					
2	<b>KNR-W 4-03</b>	Kontrola poprawności połączeń elektrycznych , zacisków, połączeń śrubowych	kpl	1.00		
d.1	<b>1202-02 analogia</b>					
3	<b>KNP 18</b>	Kontrola stanu zabezpieczeń elektrycznych	kpl	1.00		
d.1	<b>134201.02 analogia</b>					
4	<b>KNP 18</b>	Kontrola poprawności napięć i prądów	kpl	1.00		
d.1	<b>134201.01 analogia</b>					
5		Kontrola i konserwacja wyłączników różnicowo-prądowych	kpl	1.00		
d.1	<b>kalk. własna</b>					
6		Kontrola i konserwacja osprzętu elektrycznego oraz oświetlenia podstawowego i awaryjnego	kpl	1.00		
d.1	<b>kalk. własna</b>					
7		Dojazdy	dojazd	3.00		
d.1	<b>kalk. własna</b>					
<b>Razem dział Instalacje silnoprządowe</b>						
<b>2 System IT BENDER</b>						
8	<b>KNR AL-01</b>	Kontrola poprawności działania systemu	kpl	1.00		
d.2	<b>0601-04 analogia</b>					
9		Konserwacja urządzeń systemu	kpl	1.00		
d.2	<b>kalk. własna</b>					
10	<b>KNR AL-01</b>	Przegląd i testowanie systemu	kpl	1.00		
d.2	<b>0604-06 analogia</b>					
11	<b>KNR-W 4-03</b>	Kontrola poprawności połączeń przewodów instalacji	kpl	1.00		
d.2	<b>1202-02 analogia</b>					
12		Sprawdzanie występowania stanów alarmowych i usuwanie przyczyn ich powstawania	kpl	1.00		
d.2	<b>kalk. własna</b>					
13		Dojazdy	dojazd	1.00		
d.2	<b>kalk. własna</b>					
<b>Razem dział System IT BENDER</b>						
<b>3 Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania układu energetycznego</b>						
14		Kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowników	kpl	1.00		
d.3	<b>kalk. własna</b>					
15		Korekta nastaw obiektowych	kpl	1.00		
d.3	<b>kalk. własna</b>					
16		Kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją	kpl	1.00		
d.3	<b>kalk. własna</b>					
17		Obsługa danych gromadzonych na dysku twardym	kpl	1.00		
d.3	<b>kalk. własna</b>					
18		Obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego	kpl	1.00		
d.3	<b>kalk. własna</b>					
19		Defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu , konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii	kpl	1.00		
d.3	<b>kalk. własna</b>					
20		Kontrola magistrali LonWorks	kpl	1.00		
d.3	<b>kalk. własna</b>					
21		Dojazdy	dojazd	1.00		
d.3	<b>kalk. własna</b>					
<b>Razem dział Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania układu energetycznego</b>						

<b>4 Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych</b>						
22 d.4	kalk. własna	Kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowników	kpl	1.00		
23 d.4	kalk. własna	Korekta nastaw obiektowych	kpl	1.00		
24 d.4	kalk. własna	Kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją	kpl	1.00		
25 d.4	kalk. własna	Obsługa danych gromadzonych na dysku twardym	kpl	1.00		
26 d.4	kalk. własna	Obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego	kpl	1.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.4	kalk. własna	Defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu , konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii	kpl	1.00		
28 d.4	kalk. własna	Kontrola magistrali LonWorks	kpl	1.00		
29 d.4	kalk. własna	Dojazdy	dojazd	1.00		
<b>Razem dział Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych</b>						
<b>9 Węzeł cieplny</b>						
49 d.9	KNR-W 4-03 1206-01 analogia	Kontrola poprawności pracy urządzeń kontrolnych i elektrycznych oraz ich konserwacja	pomiar.	20.00		
50 d.9	KNP 18 D13 1342-02 analogia	Sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji	kpl	1.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
51 d.9	KNR-W 4-03 1206-02+ KNRW 4-03 1206-01 analogia	Kontrola oraz utrzymanie drożności instalacji sygnałowych od punktu poboru impulsu do urządzenia pomiarowego	pomiar.	12.00		
52 d.9	kalk. własna	Kontrola i analiza komputerowego odczytu zużycia energii cieplnej	kpl	1.00		
53 d.9	KNR 7-08 0103- 03 analogia	Kontrola eksploatacyjna poprawności wskazania przepływu oraz zliczenia energii cieplnej przez układ rozliczeniowy	kpl	1.00		
54 d.9	KNR 7-08 0201- 04 analogia	Korekta nastaw parametrów zadanych regulatorów	kpl	4.00		
55 d.9	KNR 7-08 0302- 01 analogia	Konserwacja urządzeń mechanicznych i napędowych układów automatyki	kpl	1.00		
56 d.9	KNR-W 2-15 0520-05 analogia	Konserwacja armatury odcinającej , odmulaczy i czyszczenie filtrów	kpl	1.00		
57 d.9	kalk. własna	Dojazdy	dojazd	1.00		
<b>Razem dział Węzeł cieplny</b>						
<b>10 Centrale wentylacyjne</b>						
58 d.10	kalk. własna	Kontrola poprawności pracy urządzeń	pomiar.	18.00		
59 d.10	KNR-W 4-03 1203-08 analogia	Usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń oraz instalacji	kpl	18.00		

60 d.10	<b>KNR-W 7-07 0101-04 analogia</b>	Konserwacja urządzeń napędowych i mechanicznych	kpl	18.00		
61 d.10	<b>KNR-W 2-15 0520-05 analogia</b>	Konserwacja i regulacja zaworów regulacyjnych	kpl	18.00		
62 d.10	<b>kalk. własna</b>	Sprawdzenie połączeń elastycznych	kpl	18.00		
63 d.10	<b>kalk. własna</b>	Czyszczenie i dezynfekcja kratek nawiewno/wywiewnych	kpl	18.00		
64 d.10	<b>kalk. własna</b>	Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych	kpl	18.00		
65 d.10	<b>KNR-W 4-03 1203-08 analogia</b>	Kontrola oraz utrzymanie drożności instalacji sygnałowych	kpl	18.00		
66 d.10	<b>KNR-W 4-03 1202-01 analogia</b>	Kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja	kpl	18.00		
67 d.10	<b>KNR-W 4-03 1206-01</b>	Sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji	pomiar.	18.00		
68 d.10	<b>kalk. własna</b>	Testowanie układu SZR	kpl	18.00		
69 d.10	<b>kalk. własna</b>	Dojazdy	dojazd	3.00		
<b>Razem dział Centrale wentylacyjne</b>						
<b>11 Urządzenia klimatyzacyjne i agregaty wody lodowej</b>						
70 d.11	<b>kalk. własna</b>	Kontrola poprawności pracy urządzeń	kpl	10.00		
71 d.11	<b>KNR-W 4-03 1202-01 analogia</b>	Kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja	kpl	10.00		
72 d.11	<b>kalk. własna</b>	Sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji	kpl	10.00		
73 d.11	<b>KNR 7-24 0503-01 analogia</b>	Sprawdzenie oraz usuwanie zanieczyszczeń w jednostkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich dezynfekcja	kpl.	10.00		
74 d.11	<b>KNR 7-24 0506-01 analogia</b>	Sprawdzenie parametrów ciśnienia obiegów chłodniczych	kpl.	10.00		
75 d.11	<b>KNR 7-24 0512-01 analogia</b>	Sprawdzenie poprawności działania układów chłodniczych	kpl.	10.00		
76 d.11	<b>kalk. własna</b>	Dojazdy	dojazd	2.00		
<b>Lp.</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena zł</b>	<b>Wartość zł (5 x 6)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Razem dział Urządzenia klimatyzacyjne i agregaty wody lodowej</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: