

Przedmiar

Modernizacja poradni urologicznej

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------------------|---|-------|--------|
| 1. Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0354/1 | Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych drzwiowych. o powierzchni ponad 2 m2 Analogia Demontaż ościeżnic wraz ze skrzidłami drzwiowymi Nr ST: B.02.00.00 | 1 m2 | 7,2 |
| 2 | KNR 4-01 0701/03 | Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowej Analogia: Skucie glazury w pomieszczeniach Nr ST: B.02.00.00 | 1 m2 | 35 |
| 3 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Nr ST: B.02.00.00 | 1 m2 | 57,32 |
| 4 | KNR 4-04 0301/01 | Rozebranie podłoża żwirowego i gruzobetonowego. Podłoża z betonu żwirowego grubości 5 cm Analogia Rozbiórka podłoża do poziomu stropu. Nr ST: B.02.00.00 | 1 m3 | 3,4 |
| 5 | KNR 4-01 0349/02 | Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: B.02.00.00 | m3 | 2,82 |
| 6 | KNR 4-01 0333/08 | Przebiecie otworów w ścianach z cegieł. Na zaprawie cementowo-wapiennej. grub. 1/2 cegły Nr ST: B.02.00.00 | 1 szt | 9 |
| 7 | KNR 4-01 0329/02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian 1/2 cegły Nr ST: B.02.00.00 | 1 m2 | 5,2 |
| 8 | KNR 4-01 0208/02 | Przebiecie otworów w elementach z betonu o pow. 0,05 m2. Żwirowego o gr. do 20 cm Nr ST: B.02.00.00 | 1 szt | 2 |
| 9 | KNR 4-01 0354/12 | Wykucie z muru. Wykucie podokienników betonowych z lastryko Nr ST: B.02.00.00 | 1 m | 9,28 |
| 10 | KNR 4-01 0106/04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię - Analogia: Usunięcie gruzu z budynku Nr ST: B.02.00.00 | m3 | 11,42 |
| 11 | KNR 4-01 0108/11 | Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 1 km Nr ST: B.02.00.00 | 1 m3 | 11,42 |
| 12 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 5x) | Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km Nr ST: B.02.00.00 | 1 m3 | 11,42 |
| 13 | Kalkulacja własna | Oплата za składowanie gruzu na składowisku lub utylizację gruzu Nr ST: B.02.00.00 | m3 | 11,42 |
| 2. Ściany i ścianki działowe | | | | |
| 14 | KNR 2-02 0121/03 | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych grubości 12cm Nr ST: B.08.00.00 | m2 | 2,73 |
| 15 | KNR 2-02 0126/05 | Otwory w ścianach murowanych. Ułożenie nadproży prefabrykowanych Nr ST: B.08.00.00 | 1 m | 8,4 |
| 16 | KNR 4-01 0323/02 | Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł. O grub.1/2 cegły Nr ST: B.08.00.00 | 1 szt | 9 |
| 17 | KNR-W 2-02 2003/05 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym Nr ST: B.11.00.00 | m2 | 45,38 |
| 3. Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie | | | | |
| 18 | KNR 4-03 1012/02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm Nr ST: B.11.00.00 | m | 95 |
| 19 | KNR 4-01 0711/03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 5m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno suchogaszzone Nr ST: B.11.00.00 | m2 | 12,57 |
| 20 | KNR 2 0801/03 | Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe ścian i słupów III kategorii Nr ST: B.11.00.00 | m2 | 67,11 |
| 21 | KNR 4-01 0713/01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych. Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na ścianach. wapno suchogaszzone Nr ST: B.11.00.00 | 1 m2 | 67,11 |
| 22 | KNR 2 0802/06 | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach wraz zabezpieczeniem naroży kątownikami aluminiowymi perforowanymi Nr ST: B.11.00.00 | m2 | 67,11 |
| 23 | Kalkulacja własna | Obłożenie ścian okładziną systemową z PCV wraz z gruntowaniem ścian i wszelkimi pracami pomocniczymi. Nr ST: B.11.00.00 | 1 m2 | 119,76 |
| 24 | KNR 2 1402/04 | Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych trzykrotnie farbą emulsyjną (dm3) Nr ST: B.15.00.00 | m2 | 49,94 |
| 25 | KNR 2 1402/04 | Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną (dm3)trzykrotnie Analogia; Malowanie farbami zmywalnymi, antybakteryjnymi wraz zgruntowaniem ścian Nr ST: B.15.00.00 | m2 | 191,38 |
| 26 | KNR 2-02W 2006/03 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Okładziny pojedyncze na stropach - ruszt podwójny podwieszony Analogia Dostawa i montaż sufitów podwieszonych systemowych, modularnych w wykonaniu higienicznym (szczelne i gładkie dla pomieszczeń sterylnych szpitalnych) na na ruszcie aluminiowym . Nr ST: B.11.00.00 | 1 m2 | 17,76 |

Przedmiar

Modernizacja poradni urologicznej

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------------|--|---------|-------|
| 27 | KNR 2-02W 2006/03 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Okładziny pojedyncze na stropach - ruszt podwójny podwieszony Analogia Dostawa i montaż sufitów podwieszonych systemowych, modularnych w wykonaniu higienicznym na ruszcie aluminiowym. Nr ST: B.11.00.00 | 1 m2 | 39,56 |
| | | 4. Poręcze i elementy wykończenia naroży | | |
| 28 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenie narożników wypukłych w pomieszczeniach szpitalnych - Przyklejenie narożników z tworzywa 75x75 mm Nr ST: SST og. | m | 13 |
| | | 5. Stolarka wewnętrzna | | |
| 29 | KNR 0-19 1024/0601 | Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na dyble, szyby zespolone jednokomorowe D1AL130x210 szt 3 wypełnienie pełne z kontrolą dostępu Nr ST: B.13.00.00 | 1 m2 | 8,195 |
| 30 | KNR 0-19 1024/0601 | Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na dyble, szyby zespolone jednokomorowe D2AL 110x210 szt 2 wypełnienie pełne z tulejami wentylacyjnymi Nr ST: B.13.00.00 | 1 m2 | 5,46 |
| 31 | KNR 0-19 1024/03 | Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przesuwne mocowane na dyble, szyby zespolone jednokomorowe D2AL 110x210 szt 2 o powierzchni do 2,0m2 | m2 | 5,46 |
| 32 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż podokienników Nr ST: B.13.00.00 | m | 9,28 |
| 33 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż rolet okiennych w sztalugach Nr ST: B.13.00.00 | szt | 20 |
| | | 6. Podłóża i posadzki | | |
| 34 | NNRNKB 202 0618/02 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 Nr ST: B.16.00.00 | m2 | 3,4 |
| 35 | KNNR 2 0604/02 | Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej Analogia: Izolacja podposadzkowa z folii polietylenowej grubości 0,3 mm Nr ST: B.16.00.00 | m2 | 3,4 |
| 36 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Styropian posadzkowy grubości 3 cm Nr ST: B.16.00.00 | 1 m2 | 3,4 |
| 37 | KNNR 2 1202/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na gładko grubości 20mm Nr ST: B.12.00.00 | m2 | 3,4 |
| 38 | KNNR 2 1202/03 (dopłata 3x) | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki; zmiana grubości o 10mm Nr ST: B.12.00.00 | m2 | 3,4 |
| 39 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową d=3 mm Nr ST: B.12.00.00 | m2 | 3,4 |
| 40 | indywidua | Izolacja powłokowa pozioma posadzki z płynnej folii dyfuzyjnej systemowa z wyklejeniem naroży taśmami. Nr ST: B.12.00.00 | 1 m2 | 3,4 |
| 41 | Kalkulacja własna | Wykonanie posadzki z wykładzin z PCV grubości min. 2 mm systemowych (wg wymagań opisanych w dokumentacji) o podwyższonej odporności na ścieranie dla obiektów służby zdrowia wraz z wykonaniem wyoblen naroży między podłogą i ścianą, wyrównaniem podłoża masą samopoziomującą grubości 5 mm i osadzeniem listew dylatacyjnych, wykonaniem cokolików wysokości min. 8 cm, gruntowaniem podłoża, przyklejeniem wykładzin na posadzce i cokolikach z polakierowaniem wykładziny oraz wszelkimi pracami pomocniczymi. Nr ST: B.12.00.00 | m2 | 57,32 |
| | | 7. Roboty elektryczne | | |
| 42 | | Demontaż istniejącej instalacji | kpl | 1 |
| 43 | KNNR 5 1209/06 | Przebijanie otworów długości do 1 1/2 i średnicy 60mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych | otworów | 42 |
| 44 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe | m | 410 |
| 45 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe | m | 190 |
| 46 | KNNR 5 0715/06 | Układanie kabli o masie do 9kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 46 |
| 47 | KNNR 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 42 |
| 48 | KNNR 5 0306/03 | Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego | szt | 5 |
| 49 | KNNR 5 0308/03 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 | szt | 28 |
| 50 | KNNR 5 0308/07 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/4mm2 | szt | 1 |
| 51 | KNNR 5 0503/03 | Montaż opraw oświetleniowych LED | kpl | 12 |
| 52 | KNNR 5 0503/03 | Montaż opraw oświetleniowych LED - downlight łazienkowa | kpl | 1 |

Przedmiar

Modernizacja poradni urologicznej

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------|-------|
| 53 | KNNR 5 0503/03 | Montaż opraw oświetleniowych - kinkiet nad umywalką | kpl | 3 |
| 54 | KNNR 5 0203/01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur - UTP | m | 205 |
| 55 | KNR AT-15 KNR AT/15 0108-01 | Montaż gniazd abonenckich natynkowych | szt | 8 |
| 56 | KNNR-W 9 0205/01 | Analogia - montaż licznika energii elektrycznej jednofazowego | szt | 1 |
| 57 | | Montaż wyświetlacza do wywoływania pacjenta | kpl | 1 |
| 58 | | Przeniesienie wyświetlacza do wywoływania pacjenta nad nowy otwór drzwiowy | kpl | 1 |
| 8. Roboty sanitarne | | | | |
| 59 | KNR 2-15 0419/03 | Grzejnik 2-płytowy 20V 600/1200 | kpl | 4 |
| 60 | KNR 0-35 0213/04 | Grzejniki łazienkowe 710/400 | szt | 1 |
| 61 | KNR-W 2-15 0429/01 | Rury przyłącze z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników | kpl | 5 |
| 62 | KNR-W 2-15 0436/01 | Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | urządzeń | 5 |
| 63 | | Demontaż instalacji wod-kan | kpl | 1 |
| 64 | KNR-W 2-15 0203/03 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 18 |
| 65 | KNR-W 2-15 0203/01 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 38 |
| 66 | KNR 4-01 0333/03 | Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 8 |
| 67 | KNR 4-01 0333/21 | Przebiecia otworów w stropach ceramicznych | szt | 8 |
| 68 | KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt | 3 |
| 69 | KNR 2-15 0115/02 | Bateria umywalkowa stojąca Dn 15`mm | szt | 3 |
| 70 | KNR GEBERIT 215 0104/01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp | kpl | 1 |
| 71 | KNR GEBERIT 215 0104/01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, bidet | kpl | 1 |
| 72 | KNR-W 2-15 0229/01 | Zlew jednokomorowy wpuszczany w blat | szt | 2 |
| 73 | KNR 2-15 0115/02 | Bateria zmywakowa stojąca Dn 15`mm | szt | 2 |
| 74 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 56 |
| 75 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych | m | 56 |
| 76 | KNR 0-34 0101/01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 56 |
| 77 | KNR 2-17 0113/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm | m2 | 1,1 |
| 78 | KNR 2-17 0140/01 | Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm | szt | 5 |
| 79 | KNR 2-17 0320/01 | Analogia. Klimatyzator z instalacją. | szt | 1 |
| 80 | | Dostawa i montaż wentylatora kanałowego | kpl | 1 |
| 9. Wyposażenie | | | | |
| 81 | | Dostawa i montaż wyposażenia (symbole na rysunku wyposażenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11) | kpl | 1 |