

**"Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku
na os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu".**

L.p.	Opis
Etap 1 - droga, parkingi	
1.	Skucie i rozebranie nawierzchni betonowej wraz z wywozem i utylizacją
2.	Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
3.	Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod nawierzchnie z kruszywa łamanego
4.	Ułożenie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem wraz z wykopaniem rowka
5.	Ułożenie obrzeży betonowych 12x25 na ławie betonowej z oporem wraz z wykopaniem rowka
6.	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C5/6 gr. 20cm
7.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 granitowego gr. 15cm
8.	Ułożenie kostki brukowej betonowej szarej typu domino gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
9.	Regulacja wpustu deszczowego
10.	Montaż nowego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem wraz z robotami ziemnymi
Etap 2 - podjazd	
1.	Skucie i rozebranie nawierzchni betonowej wraz z wywozem i utylizacją
2.	Ułożenie kostki brukowej betonowej szarej typu cegielka gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
Etap 3 - chodniki	
1.	Skucie i rozebranie nawierzchni betonowej wraz z wywozem i utylizacją
2.	Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
3.	Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wykopaniem rowka
4.	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C5/6 gr. 10cm
5.	Ułożenie kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 - 8cm na podsypce cementowo-piaskowej