

**Przedmiar robót „ BUDOWA DOMU OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W SZERZYNACH"**

|            |  | jedn. | ilość    |
|------------|--|-------|----------|
| <b>I</b>   | <b>Roboty drogowe</b>  |       |          |
| 1          | Pomiary geodezyjne- geodezja powykonawcza  | m2    | 2 000,00 |
| 2          | Wykopy z częściowym odwozem - przyjęto gł wykopu 30-40 cm w tym na odwóz ok. 400 m2    | m2    | 600,00   |
| 3          | Montaż obrzeży 20x6 z oporem z betonu B-15   | mb    | 340,00   |
| 4          | Krawężniki 30x15 z oporem z betonu B-15  | mb    | 400,00   |
| 5          | Podbudowy  |       |          |
| *          | warstwa odsączająca - piasek gr 10 cm  | m2    | 1 850,00 |
| *          | podbudowa pod drogi warstwa dolna - kruszywo łamane gr 15 cm                           | m2    | 1 150,00 |
| *          | podbudowa pod drogi warstwa górna - kruszywo łamane gr 18 cm                           | m2    | 1 150,00 |
| *          | Chodniki - kruszywo łamane gr do 20 cm   | m2    | 720,00   |
| 6          | Nawierzchnie   |       |          |
| *          | chodniki i place z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo - wapiennej           | m2    | 710,00   |
| *          | drogi, parkingi z kostki gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej                     | m2    | 1 100,00 |
| <b>II</b>  | <b>Roboty kanalizacyjne</b>  |       |          |
| 1          | Pomiary geodezyjne - geodezja powykonawcza   | m2    | 2 000,00 |
| 2          | Roboty ziemne  | m3    | 150,00   |
| 3          | Zasyпка piaskiem   | m3    | 80,00    |
| 4          | Oznakowanie trasy  | mb    | 240,00   |
| 5          | Rury fi 200 x 5,9  | mb    | 140,00   |
| 6          | Rury fi 160 x 4,7  | mb    | 130,00   |
| 7          | Wpusty uliczne z kratką żeliwną  | szt   | 14,00    |
| 8          | Studzienki PCV fi 415  | szt   | 14,00    |
| 9          | Montaż rur spustowych z czyszczakami (materiał Inwestora)                              | szt   | 14,00    |
| 10         | Wyprofilowanie rowów ze wzmocnieniem skarp z ułożeniem elementów ściekowych betonowych | mb    | 265,00   |
| 11         | Odprowadzenie wody z rur fi 160, fi 200 do rowów z elementami ściekowymi               | szt   | 14,00    |
| <b>III</b> | <b>Instalacje elektryczne terenu</b>   |       |          |
| 12         | Oświetlenie terenu -Budowa linii kablowych do latarni i oświetlenia drzew 296+368 mb   | mb    | 664,00   |
| 13         | Zasilanie bramy i furtek, linie kablowe 68+75 mb                                       | mb    | 143,00   |
| 14         | Instalacja domofonów budowa linii kablowych 20+26 mb                                   | mb    | 46,00    |

W ofercie należy uwzględnić

Dostawa i montaż zmiękczacza do wody ( 3 szt) automatycznego do zmywarek, ekspresów do kawy oraz kostkareki pieców konwekcyjno-parowych-proces regeneracji nie blokuje pracy urządzeń.

Przepływ wody 8-9 litrów/min-max temp wody 45 st C

Zbiornik na sól o pojemności 9-11 kg

Zasilanie 230 V

Dostawa tabletek solnych do zmiękczacza - 100 kG