

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **BUDOWA DROGI GMINNEJ W SZERZYNACH – ŁĄCZNIKA DRÓG POWIATOWYCH NR 1387K SIEPIETNICA – LUBASZOWA Z DROGĄ NR 1384K ŻALASOWA - SZERZYNY WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIEŃ ORAZ PRZEPUSTÓW DROGOWYCH**

Adres obiektu budowlanego: **SZERZYNY, 2770/3, 1227/1(1227), 1227/2(1227), 1228/2, 1228/4(1228/1), 1228/5(1228/1), 1229/3(1229/1), 1229/4(1229/1), 1230/1(1230), 1230/2(1230), 1231/2(1231), 1232/2(1232), 1212/6(1212/1), 1212/7(1212/1), 1208/30, 1323 obręb 0001 Szerzyny (w nawiasach przedstawiono nr działek przed podziałem, z których wydzielano projektowany pas drogowy)**

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny**

Nazwa obiektu lub robót: **BUDOWA DROGI GMINNEJ W SZERZYNACH – ŁĄCZNIKA DRÓG POWIATOWYCH NR 1387K SIEPIETNICA – LUBASZOWA Z DROGĄ NR 1384K ŻALASOWA - SZERZYNY WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIEŃ, PRZEPUSTÓW DROGOWYCH**

Kod CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg

Autor opracowania:

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - JEZDNIA
1.1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15' cm
1.2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm
1.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6' cm, masa grysowa, samochód 5-10't
1.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't
2	Wykonanie przepustu metodą przewiertu
2.1	Wykonanie przepustu metodą przewiertu

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót obejmuje

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10+15 cm

wykonanie nawierzchni asfaltowej, w. wiążąca 6 cm, w. ścieralna 4 cm

wykonanie przepustu metodą przewiertu, średnica 400 mm

Kod CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	BUDOWA DROGI GMINNEJ W SZERZYNACH – ŁĄCZNIKA DRÓG POWIATOWYCH NR 1387K SIEPIETNICA – LUBASZOWA Z DROGĄ NR 1384K ZALASOWA - SZERZYNY WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIEŃ ORAZ PRZEPUSTÓW DROGOWYCH			
1	Element	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - JEZDNIA			
1.1	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15'cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3252,00		3 252,000000	
		RAZEM:		3 252,000000	
			m2	3 252,00	
1.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10'cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3252,00		3 252,000000	
		RAZEM:		3 252,000000	
			m2	3 252,00	
1.3	KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochód 5-10't			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3252,00		3 252,000000	
		RAZEM:		3 252,000000	
			m2	3 252,00	
1.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3252,00		3 252,000000	
		RAZEM:		3 252,000000	
			m2	3 252,00	
2	Element	Wykonanie przepustu metodą przewiertu			
2.1		Wykonanie przepustu metodą przewiertu			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,00		1,000000	
		RAZEM:		1,000000	
			kpl	1,00	

BUDOWA DROGI GMINNEJ W
SZERZYNACH – ŁĄCZNIKA DRÓG
POWIATOWYCH NR 1387K SIEPIETNICA –
LUBASZOWA Z DROGĄ NR 1384K
ZALASOWA - S...