



UWAGA 1:  
RZEDNE / POZIOMY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  
ZAWARTYCH W PROJEKCIE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ NALEŻY  
OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ Z RZĘDNAMI /  
POZIOMAMI PODANYMI W PROJEKCIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

UWAGA 2  
ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ  
III (PIASKI DROBNE O  $ID=0,45$ ) O MIĄŻSZOŚCI NIE MNIEJSZEJ  
NIŻ 70CM ORAZ PONIŻEJ GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA, T.J. -1.00 M.P.P.T.N.  
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOME POSADOWIANIA GRUNTÓW  
O PARAMETRACH GORSZYCH NIŻ ZAŁOŻONE (W SZCZEGÓLNOŚCI GRUNTY II)  
LUB GDY POSADOWIENIE BĘDZIE NA GRUNTACH NASYPOWYCH NALEŻY  
DOKONAĆ WYMIANY GRUNTÓW NA MATERIAŁ ZASYPOWY O MIĄŻSZOŚCI  
100CM ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI CO 15CM  
DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA  $IS>0,96$ .

- UWAGI OGÓLNE:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ I BRANŻOWEJ.
  2. OTWORY POD KANAŁY WENTYLACYJNE I SPALINOWE SKORYGOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
  3. NA ŚCIANACH MUROWANYCH NALEŻY WYŁĄC WIEŃCE ŻELBETOWE ZBROJONE 4#12 ZE STRZEMIIONAMI #8 CO 25 CM
  4. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD NIE MNIEJSZY NIŻ 40 ŚREDNIC PRĘTA.
  5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE PŁYT WYKONAĆ JAKO #8 CO 20 CM.
  6. PRZED BETONOWANIEM NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ ZBROJENIE ELEMENTÓW SĄSIADUJĄCYCH KONDYGNACJI NIŻSZEJ I WYŻSZEJ, CELEM POPRAWNEGO WYKONANIA ŁĄCZNIKÓW ZBROJENIA.
  7. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWE POŁĄCZENIE WIĘZBY DACHOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
    - POŁĄCZENIE JĘTEK Z KROKWIAMI NALEŻY ZREALIZOWAĆ POPRZEC SKRĘCENIE ŚRUBAMI #14.
    - POŁĄCZENIE MURŁATY DO WIEŃCA NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZA POMOCĄ SZPILEK #14 W ROZSTAWIE MAX .CO 100CM.
    - POŁĄCZENIE KROKWI Z MURŁATĄ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW CIESIELSKICH KOELNER D-ZK-105-WZ OBUSTRONNIE.
    - POŁĄCZENIE KROKWI W KALENICY ZA POMOCĄ ŚRUB #14.

BETON C25/30 (B30) – KONSTRUKCJA NADZIEMNA  
BETON C25/30 (B30) W8 – KONSTRUKCJA PODZIEMNA  
STAL ZBROJENIOWA: RB500W (AIIIIN)  
OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:  
- FUNDAMENTY: 5 cm  
- ELEMENTY NADZIEMNE: 3cm  
DREWNO KLASY C24

INWESTYCJA: DOM KULTURY "SENIOR" W PODŁĘŻU	
ADRES INWESTYCJI: działka 577, obr. 3 Podłęże jedn. ew. 121904_5, gmina Niepotomice	
PROJEKT KONSTRUKCYJNY: AUTOR: mgr inż. WALDEMAR POTONIEC UPR BEZ OGR. NR 35/2003 specjalność konstrukcyjno-budowlana	
BRANŻA: K O N S T R U K C J A	
FAZA: P R O J E K T   T E C H N I C Z N Y	
TEMAT RYSUNKU: RYSUNEK ZESTAWCZY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH RZUT PIĘTRA	
DATA: 04.2023	SKALA: 1:50
OPRACOWANIE: PT	NUMER RYSUNKU: K03
INDEKS:	