

Uwagi

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Trasowy przebieg należy bezwzględnie uzgodnić z pracownikiem geodezyjnym na etapie projektu wykonawczego.
3. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznakowania, posiadać znak CE, być umieszczonymi w obwodzamknym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mogących niewielkie zroszczenie do zdrowia lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlegają one obowiązkowi oznakowania CE.
4. Wykonawca robót musi bezwzględny obowiązek sprawdzenia niezbędnych wysokościowych oraz usytuowania terenu i podziemnych sieci z projektowanymi i istniejącymi zezwalnymi na piśmie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności należy powiadomić o tym projektanta i inwestora przed przystąpieniem do robót.
5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.
6. Kazdy składnik projektowy należy zapoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które go tego składnika lub odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności dostosowania i zastosowania takiego elementu.
8. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości dotyczących rozwiązań projektyh w dokumentacji należy konsultować się z projektantem pełnionym nadzór autorski projektu budowlanego.
9. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333 kierownik budowy mo obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami sztuka budowlanna.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Uwagi/ uzgodnienia:

Wysokość montażu przyszłe przeciwpożarowych wyłączników prądu h = 150cm.
Do montażu przewidzie do przyszłe przeciwpożarowych wyłączników prądu należy stosować certyfikowane systemy montażowe.
Elementy składowe instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu muszą być zgodne z

Nazwa inwestycji (skrócona)

ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ „F" Z SOR-EM,PODJAZDEM DLA KARETEK ORAZ UKŁADEM DROGOWYM

Inwestor

SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu
60-479 Poznań, ul Juraszów 7/19
www.Jutycka.pl

Adres inwestycji

ul. Juraszów 7/19 , 60-479 Poznań
działki nr ew. 1/6, 2/17, Obręb 20 Golecin

Branża	Fazo
Instalacje elektryczne	**Projekt tech. - wykonawczy**

Projektant
mgr inż. Krystian Kiak
nr upr. WKP/0579/PWOE/21

Sprawdzenie
mgr inż. Maciej Berliński
nr upr. WKP/0368/PWOE/21

Generalny projektant
graphit
#beAhead
graphIT sp. z o.o.
www.graphit.pl

Przedmiot rysunku: Schemat układu PWP1 i PWP2

Część budynku: BF

Revizja: P01

Data: 30/09/23

Skala: -

Kod	Etap	Projekt	Branża	Wersja	Typ	Poziom	Nr rysunku
23001	- PTW -	GPH	- EL	- BF	- SH	- B1	- PWP03