

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczenia nr 516 Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych przy ul. Armii Krajowej 36  
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej 36, 42-201 Częstochowa  
INWESTOR : Politechnika Częstochowska  
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 09.01.2024 Aktualizacja na dzień 22.02.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.01.2024 Aktualizacja na dzień 22.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	2*(1.74*1.12)	m <sup>2</sup>	3.898	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.898</b>
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	2*0.9	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
3	KNR AT-26	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	5.29*7.15	m <sup>2</sup>	37.824	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.824</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-07	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm	szt.		
d.1	0328-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	<wart. szacunkowa> 1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	<wart. szacunkowa> 1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Ściany i sufit</b>			
8	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		
d.2.	2006-01	0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
1				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
9	TZKNBK VII	Izolacja przeciwdźwiękowa z płytek piślniowych pionowa na ruszcie	m <sup>2</sup>		
d.2.	-110	0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
1				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2.	0711-03	<wart. szacunkowa> 1	m <sup>2</sup>	1.000	
1				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08	2*(2.72*7.15)+2*(2.72*5.29)-2*(0.9*2)-2*(1.74*1.12)	m <sup>2</sup>	60.176	
1	ściany	7.15*5.29	m <sup>2</sup>	37.824	
	sufit			<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0815-03	2*(2.72*7.15)+2*(2.72*5.29)-2*(0.9*2)-2*(1.74*1.12)	m <sup>2</sup>	60.176	
1	ściany	7.15*5.29	m <sup>2</sup>	37.824	
	sufit			<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02	2*(2.72*7.15)+2*(2.72*5.29)-2*(0.9*2)-2*(1.74*1.12)	m <sup>2</sup>	60.176	
1				<b>RAZEM</b>	<b>60.176</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-01	7.15*5.29	m <sup>2</sup>	37.824	
1				<b>RAZEM</b>	<b>37.824</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-02	2*(2.72*7.15)+2*(2.72*5.29)-2*(0.9*2)-2*(1.74*1.12)	m <sup>2</sup>	60.176	
1				<b>RAZEM</b>	<b>60.176</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-01				
1		7.15*5.29	m <sup>2</sup>	37.824	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.824</b>
17	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m		
d.2.	0215-04				
1		7.15	m	7.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.150</b>
18	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
d.2.	0102-05				
1	analogia				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 4-07	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - jednopłytkowego o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1000 W - materiały z demontażu - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego	kpl.		
d.2.	0321-01				
1	z.o.2.8.2.				
	z.sz.3.4.2.				
	9907-2				
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>