

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie prac remontowych budowlanych w pomieszczeniach budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000327847
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 78
- 1.4.2.) Miejscowość: Kraków
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 31-571
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
- 1.4.7.) Numer telefonu: 126831052
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@awf.krakow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.krakow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00299775
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-04-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00290190
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Łączna wartość poszczególnych części zamówienia

Przed zmianą:
266533

Po zmianie:
211382,12

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

- a) Remont pokoju nr 106 (Zakład Biomechaniki) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr II
b) Remont pokoi nr 105 i 213 (Wydziału Turystyki i Rekreacji) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr IV
adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78

ZAKRES PRAC:

1. remont pokoju : nr 106 (Zakład Biomechaniki) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr II
a) demontaż istniejącego wyposażenia meblowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego - w pawilonie i ponowny

wniesienie do pokoi po pracach remontowych

b) zabezpieczenie okien oraz korytarza folia ochronna PE

c) demontaż wykładziny podłogowej

d) demontaż osprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe , gniazda wyłączniki)

e) naprawa istniejącego podłoża pod wykładzinę

f) wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzkach

g) ułożenie wykładziny podłogowej PVC obiektowej Tarkett Rekord 42

h) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach

i) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

j) malowanie futryn drzwiowych

k) wymiana okuć w drzwiach (klamki , zamki drzwiowe)

l) wymiana krutek wentylacyjnych

m) montaż nawiewnika w oknie

n) wykonanie nowej instalacji elektrycznej -okablowanie oraz wykonanie nowego zabezpieczenia elektrycznego

o) montaż nowych opraw elektrycznych

p) montaż nowych gniazd i wyłączników

q) wymiana grzejnika wraz z zaworami grzejnikowymi na nowy

r) montaż nowych rolet typu verticale

s) mycie posadzek i okien po robotach malarskich

2. Remont pokoi nr 105 i 213 (Wydziału Turystyki i Rekreacji) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr IV

a) demontaż istniejącego wyposażenia meblowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego - w pawilonie i ponowny wniesienie do pokoi po pracach remontowych

b) demontaż zabudowy meblowej i wywiezienie płyt meblowych kontenerem na składowisko odpadów

c) zabezpieczenie okien oraz korytarza folia ochronna PE

d) demontaż wykładziny podłogowej

e) demontaż osprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe , gniazda wyłączniki)

f) naprawa istniejącego podłoża pod wykładzinę

g) wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzkach

h) ułożenie wykładziny podłogowej PVC obiektowej Tarkett Rekord 42

i) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach

j) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

k) malowanie futryn drzwiowych

l) wymiana okuć w drzwiach (klamki , zamki drzwiowe)

m) wymiana krutek wentylacyjnych

n) montaż nawiewnika w oknie

o) wykonanie nowej instalacji elektrycznej -okablowanie oraz wykonanie nowego zabezpieczenia elektrycznego

p) montaż nowych opraw elektrycznych

q) montaż nowych gniazd i wyłączników

r) wymiana grzejnika

s) wymiana umywalki na nową z montażem na szafce oraz wykonanie fartucha z płytek

t) montaż nowych rolet typu verticale

u) mycie posadzek i okien po robotach malarskich

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i STWiOR.

Po zmianie:

a) Remont pokoju nr 104 (Instytutu Nauk o Sporcie-Zakład Teorii Sportu i Antropomotoryki) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr II

b) Remont pokoju nr 106 (Zakład Biomechaniki) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr II

c) Remont pokoi nr 105 i 213 (Wydziału Turystyki i Rekreacji) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr IV

adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78

ZAKRES PRAC:

1. remont pokoju : nr 106 (Zakład Biomechaniki) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr II

a) demontaż istniejącego wyposażenia meblowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego - w pawilonie i ponowny wniesienie do pokoi po pracach remontowych

b) zabezpieczenie okien oraz korytarza folia ochronna PE

c) demontaż wykładziny podłogowej

d) demontaż osprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe , gniazda wyłączniki)

e) naprawa istniejącego podłoża pod wykładzinę

f) wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzkach

g) ułożenie wykładziny podłogowej PVC obiektowej Tarkett Rekord 42

h) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach

i) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

j) malowanie futryn drzwiowych

k) wymiana okuć w drzwiach (klamki , zamki drzwiowe)

l) wymiana krutek wentylacyjnych

- m) montaż nawiewnika w oknie
 - n) wykonanie nowej instalacji elektrycznej -okablowanie oraz wykonanie nowego zabezpieczenia elektrycznego wraz z nowym zasilaniem elektrycznym pokoju z rozdzielnicy na korytarzu
 - o) montaż nowych opraw elektrycznych
 - p) montaż nowych gniazd i wyłączników
 - q) wymiana grzejnika wraz z zaworami grzejnikowymi na nowy
 - r) montaż nowych rolet typu verticale
 - s) mycie posadzek i okien po robotach malarskich
2. Remont pokoi nr 105 i 213 (Wydziału Turystyki i Rekreacji) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr IV
- a) demontaż istniejącego wyposażenia meblowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego - w pawilonie i ponowny wniesienie do pokoi po pracach remontowych
 - b) demontaż zabudowy meblowej i wywiezienie płyt meblowych kontenerem na składowisko odpadów
 - c) zabezpieczenie okien oraz korytarza folia ochronna PE
 - d) demontaż wykładziny podłogowej
 - e) demontaż osprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe , gniazda wyłączniki)
 - f) naprawa istniejącego podłoża pod wykładzinę
 - g) wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzkach
 - h) ułożenie wykładziny podłogowej PVC obiektowej Tarkett Rekord 42
 - i) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
 - j) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
 - k) malowanie futryn drzwiowych
 - l) wymiana okuć w drzwiach (klamki , zamki drzwiowe)
 - m) wymiana krutek wentylacyjnych
 - n) montaż nawiewnika w oknie
 - o) wykonanie nowej instalacji elektrycznej -okablowanie oraz wykonanie nowego zabezpieczenia elektrycznego wraz z nowym zasilaniem elektrycznym pokoi z rozdzielnicy na korytarzu
 - p) montaż nowych opraw elektrycznych
 - q) montaż nowych gniazd i wyłączników
 - r) wymiana grzejnika
 - s) wymiana umywalki na nową z montażem na szafce oraz wykonanie fartucha z płytek
 - t) montaż nowych rolet typu verticale
 - u) mycie posadzek i okien po robotach malarskich
3. remont pokoju : 104 (Instytutu Nauk o Sporcie-Zakład Teorii Sportu i Antropomotoryki) Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr II
- a) demontaż istniejącego wyposażenia meblowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego - w pawilonie i ponowny wniesienie do pokoi po pracach remontowych
 - b) demontaż zabudowy meblowej i wywiezienie płyt meblowych kontenerem na składowisko odpadów
 - c) wyburzenie ścianki działowej wydzielającej pokój
 - d) zabezpieczenie okien oraz korytarza folia ochronna PE
 - e) demontaż paneli podłogowych
 - f) demontaż osprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe , gniazda wyłączniki)
 - g) naprawa istniejącego podłoża pod wykładzinę
 - h) wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzkach
 - i) ułożenie wykładziny podłogowej PVC obiektowej Tarkett Rekord 42
 - j) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
 - k) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
 - l) malowanie futryn drzwiowych
 - m) wymiana okuć w drzwiach (klamki , zamki drzwiowe)
 - n) wymiana kratki wentylacyjnej
 - o) montaż nawiewnika w oknie
 - p) wykonanie nowej instalacji elektrycznej -okablowanie oraz wykonanie nowego zabezpieczenia elektrycznego wraz z nowym zasilaniem elektrycznym pokoju z rozdzielnicy na korytarzu
 - q) montaż nowych opraw elektrycznych
 - r) montaż nowych gniazd i wyłączników
 - s) wymiana umywalki na nową z montażem na szafce oraz wykonanie fartucha z płytek
 - t) montaż nowych rolet typu verticale
 - u) mycie posadzek i okien po robotach malarskich

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i STWiOR.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-05-06 10:00

Po zmianie:

2024-05-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-05-06 10:30

Po zmianie:

2024-05-14 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-06-04

Po zmianie:

2024-06-12