

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Podjazd karetek przy SOR		
1	KNCK 1 1408/03	Rozbiórka asfaltowa nawierzchni bitumicznych o grubości 3cm	m2	620
2	KNCK 1 1408/04	Rozbiórka asfaltowa nawierzchni bitumicznych - dalszy 1cm	m2	620
3	KNCK 1 1110/01	Odwodnienie podjazdu	kpl	1
4	KNCK 1 0709/01	Uzupełnienie szczelin dylatacyjnych - naprawa i uzupełnienie	m	16
5	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - schody zewnętrzne	m2	31,5
6	KNK 7-28 0302/09	Uzupełnienie posadzki lastrykowej	m2	31,5
7		Wymiana bram w wiacie dla karetek, z wymianą oświetlenia, sterowania oraz instalacji czujek i pętli indukcyjnych; doposażenie wiaty w oświetlenie; czyszczenie i malowanie powierzchni wiaty	kpl	1
8	KNCK 1 0606/01	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych jednowarstwowej - 70kg masy na 1m2 warstwy	m2	620
9		Renowacja balustrad podjazdu i schodów oraz tynków zewnętrznych konstrukcji podjazdu wraz z malowaniem i uzupełnieniem ubytków	m2	216
10		Montaż zewnętrznych kamer tubowych IP, m.in. 8Mpx, kąt widzenia min. 111 stopni, obiektyw 2.8mm, zasięg IR min. 40m, kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, interfejs sieciowy, wsparcie ONVIF, PoE, klasa szczelności IP67, gwarancja 36 miesięcy, licencja dożywotnia na podłączenie do posiadanego systemu Hikvision HikCentral Professional wraz z licencją na przechowywanie (pStor). Kamery należy podłączyć do sieci do punktu dystrybucyjnego ustalonego z Zamawiającym.	kpl	3