

Suwałki dnia: 2024-10-31

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

SZW.DZI.262.377/49/TP/AK/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kompleksu zabiegowego Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach w ramach projektu pn. "Lean Healthcare jako narzędzie poprawy dostępu do medycyny specjalistycznej" dofinansowanego ze środków INTERREG NEXT Polska – Ukraina

Numer referencyjny: 54/TP/AK/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kompleksu zabiegowego Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Uczestnik 1**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ścian działowych z systemowych karton-gipsowych na murowane z gazobetonu gr 12 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie lokalizacji lamp operacyjnych ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji lampy zabiegowej, kolumn anestezjologicznej i chirurgicznej po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem miejsca lokalizacji.

Pytanie 3

Czy podczas remontu Zamawiający przewiduje dostęp do oddziału sąsiedniego przez teren budowy ?

Odpowiedź: Tak, podczas robót budowlanych musi być zachowany dostęp do oddziału urologicznego z ciągu komunikacyjnego Szpitala.

Pytanie 4

Co Zamawiający wymaga z wyposażenia?

Odpowiedź: Pomieszczenia należy wyposażyć w elementy tzw. białego montażu, tj. elementy sanitarne np. umywalki, zlewy, miski ustępowe, rynny lekarskie, dozowniki, pojemniki na ręczniki i papier, szczotki sedesowe, pojemniki na mydło w płynie, lustra, panele nadłóżkowe i punkty poboru gazów, grzejniki higieniczne i łazienkowe, itp. w ilości zgodnej z dokumentacją. Ponad to należy wyposażyć sale zabiegowe w kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne oraz lampy zabiegowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający przewiduje dostarczenie przez Wykonawcę mebli medycznych umieszczonych na projekcie?

Odpowiedź: Nie jest to w zakresie tego postępowania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki drzwiowej bez przeszklenia w kolorze białym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w drzwiach paneli pcv zamiast aluminiowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza montaż centrali wentylacyjnych o innych parametrach?

Odpowiedź: Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający nie może się odnieść do pytania , który nie precyzuje o jakie inne parametry chodzi Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż w związku z wykonaniem oddzielenia stref pożarowych na elewacjach pomiędzy budynkiem "B" oraz łącznikami "E" i "F" w innych lokalizacjach niż wskazane w projekcie - zamiast na elewacji budynku B, gdzie znajdują/znajdowały się pomieszczenia administracyjne i gabinety lekarskie wymagające dostępu do okna, okna typu fix w klasie odporności ogniowej wstawiono na łącznikach komunikacyjnych - zrealizowanych w odrębnych postępowaniach, Zamawiający nie wymaga montażu okien oznaczonych w projekcie jako "O1 AL

El60 FIX", Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania stosownego uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający może potwierdzić możliwość dojazdu pompo-gruszki z betonem pod budynek, w którym będą wykonywane roboty budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej nośności i dopuszczalnego obciążenia stropu nad wymiennikownią ciepła przy budynku "K" nad którą przebiega droga dojazdowa do budynków "A" i "B". Dostawy do Szpitala są zazwyczaj realizowane przez busy oraz mniejsze auta ciężarowe, w związku z czym ewentualny wjazd pompogruszki należy uzgodnić z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji zadania.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż centrali wentylacyjnej na ziemi od strony prokardii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnień, uwzględniając sąsiedztwo i potrzeby izby przyjęć Oddziału Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca w Suwałkach oraz pomieszczeń administracyjnych znajdujących się na niskim parterze budynku "B". Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania projektów zamiennych/odstępstw/zgłoszenia zmian.

Pytanie 11

W projekcie podkonstrukcja pod centralę ma długość 13,47m. Czy można odpowiednio wykonać krótszą podkonstrukcję po doborze centrali ?

Odpowiedź: Podkonstrukcja musi być dostosowana do centrali wentylacyjnej i jej długości pod względem rozstawu oraz możliwości podporu urządzeń. Jeżeli technicznie można wykonać krótszą podkonstrukcję zachowując jednocześnie stateczność obiektu i urządzeń.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści montaż centrali wentylacyjnej Aerostal NW2 model Green STR-9?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia wentylacyjne spełniające wymogi do obsługi pomieszczeń sal zabiegowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wymaganymi literą prawa. Rozprowadzenie oraz poszczególne elementy instalacji dobrane w oparciu o dokumentację projektową i funkcję pomieszczeń. Wszelkie zmiany wyłącznie po analizie i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego właściwej branży. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać ewentualne uzgodnienia i/lub odstępstwa.

Uczestnik 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższą propozycję specyfikacji paneli nad-łóżkowych. Panel medyczny Specyfikacja: długość panelu zasilającego dla 2 łóżek L= 3200 mm wysokość 204,64 mm, głębokość 93,5 mm wykonany z aluminium ilość komór w panelu: 2 -kolor pokryw: dowolny kolor RAL SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA PACJENTA GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH -

zainstalowane z prawej strony panelu O2 [tlen]: 1 szt. VAC [próżnia]: 1 szt. AIR (powietrz) 1 szt. GNIAZDA ELEKTRYCZNE - zainstalowane z lewej strony panelu 230V białe K45: 2 szt. ekwipotencjalne K45: 2 szt. GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE RJ 45 kat. 6 ekranowane K45 : 1 szt. SYSTEM PRZYŻYWOWY przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla gniazda (gniazdo nie wchodzi w skład panela) OŚWIETLENIE MIEJSCOWE - osłona kanałów oświetleniowych wykonana z tworzywa mlecznego rozpraszającego w optymalny sposób światło – osłony płaskie Listwa LED 1500lm włącznik oświetlenia na panelu OŚWIETLENIE NOCNE LED 5W 1 szt. włącznik oświetlenia w manipulatorze. SPOSÓB MONTAŻU montaż na ścianie orientacja pozioma POZOSTAŁE Wyrób klasy II b Panel posiadający gniazda elektryczne z licowane z powierzchnią panelu Konstrukcja panelu odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia Budowa modułowa - możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe kanały bez dokonywania przeróbek Panel składający się z odseparowanych kanałów na oświetlenie od kanału z gazami i elektrycznością Boczne elementy zaślepiające wykonane z aluminium o kształcie dopasowanym do kształtu profilu głównego Kształt panelu płaski od góry, zaokrąglony od dołu (promień 2 mm) Oświetlenie zintegrowane z panelem prowadzone w osobnych kanałach – kanał dolny

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 2 i ust. 3 Ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy

Termin składania ofert 06/11/2024 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 06/11/2024 godz. 12:00

Termin związania ofertą 05/12/2024

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie. Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 54/TP/AK/2024 z dnia 21/10/2024r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Adam Szałanda