

LEGENDA:

- istniejące ściany
- istniejące ściany do wyburzenia
- istniejące elementy np. schody,belki
- projektowane ściany z bloczków z betonu komórkowego
- projektowane ściany z bloczków silikatowych
- projektowane elementy np. schody,belki
- KD czytnik systemu kontroli dostępu
- ET elektrozamyki
- projektowany grzejnik
- PWL Plan wodno kanalizacyjny

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje, zastosować listwy dylatacyjne do złączy pionowych i poziomych.
3. Izolacje przeciwwilgociowe na ścianach pionowych należy wyprowadzić co najmniej 30 cm powyżej powierzchni terenu.
4. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
5. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastałej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburaniowe lub przebudowywane sprawdzić przed wykonaniem pod względem statycznym, ochrony ppoż. i przewodów, oraz czy nie stanowią podjazdu dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany należy konsultować z architektem i konstruktorem.
6. Wszystkie roboty prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i urządzeń) znajdujących się.
7. Ściany o odporności ogniowej należy izolować materiałem niepalnym o klasie a1, zapewniającym odpowiedni współczynnik przewiązkowości cegłnej, np.wełną mineralną.
8. Wszelkie zmiany parametrów materiałowych i technologicznych zawartych w projekcie wymagają zatwierdzenia przez inwestora oraz projektanta.
9. Roboty rozbiórkowe i demontażowe elementów budowlanych inwestycji należy wykonać zgodnie z pozkiem normami i przepisami, pod nadzorem osoby uprawnionej.
10. Wszystkie obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej.
11. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
12. Ściany nośne należy murować z bloczków betonu komórkowego lub płyty gk na konstrukcji stalowej.
13. Ściany o odporności ogniowej murować z bloczków pełnych, spoiny pełne na zaprawie cem-wap. tynk obustronny cem - wap. min 1,5cm. po wyborze konkretnego producenta betonu, zweryfikować z tabelą klasyfikacji ogniowej ścian, połączenie elastyczne pomiędzy ścianą a konstrukcją stalową wykonać z wełną.
14. Szafki wnękowe, hydranty itp. obudować do pełnej wysokości pomieszczenia płytami GK lub bloczkami z betonu komórkowego.
15. Po wyborze konkretnego dostawcy stolarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować wymiary otworów konstrukcyjnych.

S - 1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
1	Tynk silikonowy (wykończeniowy)		
2	Ekrypsol Bastilitto Sc (i.b.)	1,5 cm	
3	Styrex EPS70F-I styrofoam	min 20 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
S - 1a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W KLASIE EWE/REWI		
1	Tynk silikonowy (wykończeniowy)		
2	Jastrz. mineralna (i.b.)	12 cm	
3	Izolacja termiczna z cegły ceramicznej	min 60 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
S - 2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEK		
1	Tynk silikonowy (wykończeniowy)		
2	Jastrzebski styrofoam Sc (i.b.)	16 cm	
3	Izolacja termiczna z cegły ceramicznej		
4	Jastrzebski hydrofoam		
5	Izolacja termiczna z cegły ceramicznej	min 60 cm	
6	Tynk wewnętrzny	1,5 cm	
S - 3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEK-CIĘŻEJ PODZIEMNA		
1	Folia kubełkowa do pionowej grunt.		
2	Jastrzebski styrofoam Sc (i.b.)	16 cm	
3	Izolacja termiczna z cegły ceramicznej		
4	Jastrzebski hydrofoam		
5	Izolacja termiczna z cegły ceramicznej	min 60 cm	
6	Tynk wewnętrzny	1,5 cm	
SW - 1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA SZTWIELACH		
1	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
2	Jastrzęga ścian z cegły ceramicznej		
3	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
2	Jastrzęga ścian z cegły ceramicznej		
3	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
2	Jastrzęga ścian z cegły ceramicznej		
3	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
2	Jastrzęga ścian z cegły ceramicznej		
3	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk GK		
2	Szkielet z profili stalowych	8,0 cm	
3	Izolacja z betonu komórkowego	18 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 6	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk GK		
2	Szkielet z profili stalowych	8,0 cm	
3	Izolacja z betonu komórkowego	18 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 7	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk GK		
2	Szkielet z profili stalowych	8,0 cm	
3	Izolacja z betonu komórkowego	18 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 8	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk GK		
2	Szkielet z profili stalowych	8,0 cm	
3	Izolacja z betonu komórkowego	18 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 9	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk GK		
2	Szkielet z profili stalowych	8,0 cm	
3	Izolacja z betonu komórkowego	18 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 10	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk GK		
2	Szkielet z profili stalowych	8,0 cm	
3	Izolacja z betonu komórkowego	18 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 11	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk GK		
2	Szkielet z profili stalowych	8,0 cm	
3	Izolacja z betonu komórkowego	18 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 12	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk GK		
2	Szkielet z profili stalowych	8,0 cm	
3	Izolacja z betonu komórkowego	18 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
SW - 13	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PRZYCZÓŁEKNNA		
1	Tynk GK		
2	Szkielet z profili stalowych	8,0 cm	
3	Izolacja z betonu komórkowego	18 cm	
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-PIWNICA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYSOKOŚĆ (m)	POW. (m2)
- 1.1	MAGAZYN NA CZYSTA PODGEL	PYTKI GRESOWE	2,42	5,61
- 1.2	MAGAZYN NA BRUDNA PODGEL	PYTKI GRESOWE	2,44	3,05
- 1.3	WYMIENNIKOWNIA	PYTKI GRESOWE	2,52	24,82
- 1.4	POM. TECHNICZNE	PYTKI GRESOWE	2,36	12,41
- 1.4	SIŁOWNIA	PYTKI GRESOWE	2,91	32,56
- 1.5	PRALNIA	PYTKI GRESOWE	2,9	9,20
- 1.6	PRALNIA PRACZ 1	PYTKI GRESOWE	2,9	1,88
- 1.7	PRALNIA PRACZ 2	PYTKI GRESOWE	2,9	1,88
- 1.8	WC	PYTKI GRESOWE	2,6	2,25
- 1.9	WC-PRZEDSIONEK	PYTKI GRESOWE	2,6	1,76
- 1.10	MAGAZYN NA SKOK CZYSTOŚCI	PYTKI GRESOWE	2,9	7,58
- 1.11	SALA TELEWIZYJNA	PYTKI GRESOWE	2,88	68,56
- 1.11a	POM.TECHNICZNE	PYTKI GRESOWE	2,88	5,70
- 1.12	POM. TECHNICZNE	PYTKI GRESOWE	2,9	4,59
- 1.12a	POM.TECHNICZNE	PYTKI GRESOWE	2,9	5,32
- 1.13	POM. TECHNICZNE	PYTKI GRESOWE	2,57-1,73	1,42
- 1.14	KOMÓRKA	PYTKI GRESOWE	2,4	18,84
- 1.15	WC-PRZEDSIONEK	PYTKI GRESOWE	2,4	1,70
- 1.16	WC-PRZEDSIONEK	PYTKI GRESOWE	2,4	1,70
- 1.17	WC	PYTKI GRESOWE	2,4	2,15
- 1.18	PRYSZNIC	PYTKI GRESOWE	2,4	1,95
- 1.19	POM.SZCZELNE	PYTKI GRESOWE	2,4	10,46
- 1.20	MAGAZYN	PYTKI GRESOWE	2,2	15,36
- 1.21	CHODNIKA	PYTKI GRESOWE	2,25	7,21
- 1.22	MAGAZYN MĘSA I RYB	PYTKI GRESOWE	2,4	5,52
- 1.23	MAGAZYN NABIAŁU SUCHE	PYTKI GRESOWE	2,4	10,26
- 1.24	OBRÓBKA WSTĘPNA MĘSA I RYB	PYTKI GRESOWE	2,9	19,03
- 1.25	CHŁODNIA	PYTKI GRESOWE	2,4	19,03
- 1.26	ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH	PYTKI GRESOWE	2,5	8,24
- 1.27	SALA RESTAURACJI	PYTKI GRESOWE	2,5	36,53
- 1.28	POM. TECHNICZNE WODOMIERZ	PYTKI GRESOWE	2,70-1,2	12,69
- 1.29	SALA RESTAURACJI	PYTKI GRESOWE	2,5	75,23
- 1.30	POM.POKOJOWY	PYTKI GRESOWE	2,38	6,07
- 1.31	WC DAMSKI I NIEPEŁNOSPR.	PYTKI GRESOWE	2,5	5,29
- 1.32	WC MĘSKI-PRZEDSIONEK	PYTKI GRESOWE	2,5	1,32
- 1.33	WC MĘSKI-PISUAR	PYTKI GRESOWE	2,5	1,79
- 1.34	WC MĘSKI	PYTKI GRESOWE	2,5	2,28
- 1.35	MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW,OBERANIE WARZYW I ZIMNOŚCIOWE, RĘCZNYEGO,ILIS	PYTKI GRESOWE	2,59	18,12
- 1.36	KORYTARZ	PYTKI GRESOWE	2,35	2,31
- 1.37	WC-PRZEDSIONEK	PYTKI GRESOWE	2,22	3,87
- 1.38	WC	PYTKI GRESOWE	2,45	1,33
- 1.39	WC	PYTKI GRESOWE	2,45	1,33
- 1.40	CENTRALA	PYTKI GRESOWE	2,37	6,96
- 1.41	BIURO	PYTKI GRESOWE	2,39	14,40
- 1.42	MAGAZYN ZASIŁKÓW	PYTKI GRESOWE	2,39	15,96
- 1.1	KORYTARZ	PYTKI GRESOWE	2,30-1,72	11,71
- 1.2	KLICHOCIARNA "A"	LASTRICO	2,3	5,90
- 1.3	KORYTARZ	PYTKI GRESOWE	2,3	19,60
- 1.4	KORYTARZ	PYTKI GRESOWE	2,39	11,08
- 1.5	KORYTARZ	PYTKI GRESOWE	2,39	17,42
- 1.6	KORYTARZ	PYTKI GRESOWE	2,37	4,03
- 1.7	KORYTARZ	PYTKI GRESOWE	2,3	13,93
- 1.8	KORYTARZ	PYTKI GRESOWE	2,3	10,60
- 1.9	WNETRZAR	PYTKI GRESOWE	2,4	8,84
- 1.10	WINDA			4,32
SUMA -POWIERZCHNIA NETTO				**640,25**
SUMA -POWIERZCHNIA UŻYTKOWA				**528,03**
SUMA -POWIERZCHNIA RUCHU				**112,22**

meritum BIURO PROJEKTOWE

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków, ul. Jagiellońska 8a, tel./fax. (012) 623 30 13

Projektował: mgr inż.arch. Joanna Popielarz - Szczepaś
Opracował: mgr inż. arch. Marzena Bogusz
Sprawdził: mgr inż.arch. Jerzy Gagoś
Nadzór: mgr inż. arch. Marzena Bogusz
Branża: WYKONAWCZY w ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM
Data: 15.10.2018
Skala: 1:50
Inwestor: Palmarosa Krakowska 31, 1 Kwietnia 1 ul. Wrocławska 24, 31-132 Kraków
Uwarunkowania: DECYZJA NR 1/97/ZMIANA ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ OBIEKTU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z PRZEWAGĄ HANDLU ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYMI PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ 24 W KRAKOWIE NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 1/97 OBRĘB 2-1 PRZY ULICY 1 KWIETNIA W KRAKOWIE, PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY 1 KWIETNIA NR 1 W KRAKOWIE NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 1/97 OBRĘB 2-1 W KRAKOWIE
Lokalizacja: Dz. ewidencyjna nr 1/97 obręb 2-1 ul. Wrocławska 24 ul. 1 Kwietnia 1 w Krakowie
Branża: ARCHITEKTURA
Nr rys.: A-01

RZUT PIWNICY