

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-PIWNICA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYSOKOŚĆ (m)	POW. (m2)
- 1.1	MAGAZYN NA CZYSTĄ POŚCIEL	PŁYTKI GRESOWE	2,42	5,63
- 1.2	MAGZYN NA BRUDNA POŚCIEL	PŁYTKI GRESOWE	2,43	2,05
- 1.3	WYMIENNIKOWNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,52	24,82
- 1.3a	POM.TECHNICZNE	PŁYTKI GRESOWE	2,43	12,41
- 1.4	SIŁOWNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,91	32,96
- 1.5	PRALNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,9	9,20
- 1.6	PRALNIA-PRALKI 1	PŁYTKI GRESOWE	2,9	1,88
- 1.7	PRALNIA-PRALKI 2	PŁYTKI GRESOWE	2,9	1,94
- 1.8	WC	PŁYTKI GRESOWE	2,6	2,33
- 1.9	WC-PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRESOWE	2,6	1,76
- 1.10	MAGAZYN NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	PŁYTKI GRESOWE	2,9	7,58
- 1.11	SALA TELEWIZYJNA	PŁYTKI GRESOWE	2,88	68,96
- 1.11a	POM.TECHNICZNE	PŁYTKI GRESOWE	2,88	5,70
- 1.12	POM. TECHNICZNE	PŁYTKI GRESOWE	2,9	4,59
- 1.12a	POM.TECHNICZNE	PŁYTKI GRESOWE	2,9	1,32
- 1.13	POM. TECHNICZNE	PŁYTKI GRESOWE	2,57-1,73	3,42
- 1.14	WARSZTAT	PŁYTKI GRESOWE	2,4	18,84
- 1.15	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,4	3,53
- 1.16	WC-PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRESOWE	2,4	1,71
- 1.17	WC	PŁYTKI GRESOWE	2,4	2,33
- 1.18	PRYSZNIC	PŁYTKI GRESOWE	2,4	1,95
- 1.19	POM.SOCJALNE	PŁYTKI GRESOWE	2,4	10,46
- 1.20	MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	2,2	15,36
- 1.21	CHŁODNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,25	7,23
- 1.22	MAGAZYN MIĘSA I RYB	PŁYTKI GRESOWE	2,4	5,52
- 1.23	MAGAZYN NA PRODUKTY SUCHE	PŁYTKI GRESOWE	2,4	7,06
- 1.24	OBRÓBKA WSTĘPNA MIĘSA I RYB	PŁYTKI GRESOWE	2,67	19,02
- 1.25	KUCHNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,5	37,89
- 1.26	ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH	PŁYTKI GRESOWE	2,5	6,24
- 1.27	SALA RESTAURACJI	PŁYTKI GRESOWE	2,5	36,61
- 1.28	POM. TECHNICZNE-WODOMIERZ	PŁYTKI GRESOWE	2,76-2,2	12,69
- 1.29	SALA RESTAURACJI	PŁYTKI GRESOWE	2,5	69,45
- 1.30	POM.PORZĄDKOWE	PŁYTKI GRESOWE	2,58	6,07
- 1.31	WC DAMSKIE I NIEPEŁNOSPR.	PŁYTKI GRESOWE	2,5	5,29
- 1.32	WC MĘSKIE-PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRESOWE	2,5	1,52
- 1.33	WC MĘSKIE-PISUAR	PŁYTKI GRESOWE	2,5	1,79
- 1.34	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRESOWE	2,5	2,09
- 1.35	MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW,OBIERANIE WARZYW I OWOCÓW, DEZYNFEKCJA JAJ	PŁYTKI GRESOWE	2,59	18,12
- 1.36	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,35	2,31
- 1.37	WC-PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRESOWE	2,22	1,67
- 1.38	WC	PŁYTKI GRESOWE	2,45	1,33
- 1.39	PRYSZNIC	PŁYTKI GRESOWE	2,57	2,40
- 1.40	SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,35	8,94
- 1.41	BIURO	PŁYTKI GRESOWE	2,39	14,40
- 1.42	MAGAZYN ZASOBÓW	PŁYTKI GRESOWE	2,39	13,96
K.-1.1	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,50-2,90	11,71
K.-1.2	KL.SCHODOWA "A"	LASTRICO	2,51	9,90
K.-1.3	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,5	19,60
K.-1.4	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,39	11,09
K.-1.5	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,39	17,42
K.-1.6	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,57	4,93
K.-1.7	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,3	13,82
K.-1.8	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,5	12,89
K.-1.9	WIATROŁAP	PŁYTKI GRESOWE	2,4	6,84
K.-1.10	WINDA			4,02
SUMA-POWIERZCHNIA NETTO				**634,55**
SUMA -POWIERZCHNIA UŻYTKOWA				**522,33**
SUMA -POWIERZCHNIA RUCHU				**112,22**

TECHNOLOGIA KUCHNI

	1,20 MAGAZYN
20,1	Basen jednokomorowy
20,2	Spryskiwacz z wylewką pokrętła metalowe
20,3	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm
	1,21 CHŁODNIA
22,4	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm,
	1,22 MAGAZYN MIĘSA I RYB
22,1	Szafa chłodnicza, KLASA ENERGETYCZNA „A”
22,2	Szafa mroźnicza , KLASA ENERGETYCZNA „C”
	1.23 MAGAZYN NA PRODUKTY SUCHE
23,1	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm,
23,2	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm,
	1,24 OBRÓBKA WSTĘPNA MIĘSA I RYB
24,1	Stół z drzwiami suwanym blat wykonany z blachy grubości 1,0mm,
24,2	Stół ze dwoma zlewem i drzwiami zawiasowymi,
24,3	Stół z szafka otwartą i pólka rant tyl i lewy, 2-e szuflady
24,4	Stół z szafka otwartą i pólka rant tyl i lewy, 2-e szuflady
24,5	Stół ze zlewem i drzwiami zawiasowymi, blat wykonany z blachy
24,6	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm,
24,7	Umywalka z maskownicą, z otworem pod baterie , stal nierdzewna
	1,25 KUCHNIA
25,1	Frytownica elektryczna
25,2	Kuchnia indukcyjna 4-o płytowa,
25,3	patelnia elektryczna
25,4	Element neutralny szafkowy z linii grzewczej,
25,5	Makaroniarka
25,6	Bateria kolumnowa
26,7	Kuchnia indukcyjna 2-u płytowa z podstawą
25,8	Element neutralny szafkowy z linii grzewczej, z szufladą
25,9	Element neutralny szafkowy z linii grzewczej, z szufladą
25,11	TABORET INDUKCYJNY
25,12	TABORET INDUKCYJNY
25,13	Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, Podstawa do pieca z 2-ma kompletami prowadnic
25,14	Filtr brita
25,15	Stół z szafka otwartą i pólka, rant tył, przedni prawy róg promień R50,
25,16	Okap
25,17	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm,
25,18	Basen jednokomorowy h-400,
25,19	Spryskiwacz z wylewką pokrętła metalowe
25,21	Szafa chłodnicza, KLASA ENERGETYCZNA „A”
25,22	Stół z półką, rant 100mm, moduł cofnięty
25,23	Stół z 2-ma szufladami z pełnym wysuwem
25,24	Stół ze zlewem i półką, komora 500*500*250, z ociekaczem,
25,25	Stół z półką, rant 100mm, moduł cofnięty o głębokość kaloryfera,
25,26	Stół z półką, rant 100mm, moduł cofnięty o głębokość kaloryfera
25,27	Moduł do blatu narożnego + blat przykręcany blat wykonany z blachy
25,28	Stół z drzwiami suwanym blat wykonany z blachy
25,29	Stół ze zlewem i półką, komora 500*500*250, z ociekaczem,
25,31	Umywalka z maskownicą, z otworem pod baterie , stal nierdzewna
25,32	Moduł chłodniczy z 3-ma modułami po 2-e szuflady
25,33	Moduł mroźniczy z 2-ma drzwiami, stal nierdzewna
25,34	Blat z rantem z lewej strony, z promieniem R50
25,35	Stół z szafka otwartą i półką, blat bez rantu
	1,26 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH
26,1	Stół z otworem na odpadki, bez bocznego wspornika
26,2	Stół załadowczy narożny z 2-ma komorami (umywalka + zlew), z zaczepami do zmywarki
26,3	Spryskiwacz z wylewką pokrętła metalowe
26,4	Zmywarka kapturowa do naczyń
26,5	Uzdatniacz do wody automatyczny
26,6	stół wyładowczy z prowadnicami na kosz, z zaczepem do zmywarki kapturowej
26,7	Szafa przelotowa, dzielona, w każdej szafce po 2-półki, drzwi suwane, stal nierdzewna
	1,30 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
30,1	Zlew gospodarczy 400*400*250, wysokość komory-500mm,
30,2	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm
	1,35 MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW , OBIERALNIA, DEZYNFEKCJA JAJ
35,1	Umywalka z maskownicą, z otworem pod baterie , stal nierdzewna
35,2	Basen jednokomorowy h-300,
35,3	Obieraczka Komora robocza
35,4	Stół bez półki blat wykonany z blachy
35,5	Stół ze zlewem i pólką, z miejscem na lodówkę podblatową
35,6	Naświetlacz do jajek
35,7	Lodówka podblatowa,
35,8	Szafa chłodnicza drzwi przeszklone \ 376L.
35,9	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm,
	1,42 MAGAZYN ZASOBÓW
42,1	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm,
42,2	Regał siatkowy, Regulacja wysokości półki co 2,5 cm,



Uwagi:
1. Przebudowę restauracji oparto na założeniach ogólnych.
2. Po wybraniu najemcy części gastronomicznej, należy dokonać odrębnego uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych po ustaleniu ostatecznych założeń technologicznych lokalu.
3. Projekt należy traktować jako przyklad rozwiązania zgodny z obowiązującymi przepisami.
4. Istniejące wyposażenie może po weryfikacji pozostać, jesli jego stan techniczny bedzie na to pozwalał oraz bedzie spełniał obowiazujace przepisy. Wyposażenie i technologię kuchni należy uzgodnić z najemcą w kwestji zakresu i rodzaju prowadzonej gastronomii. W razie potrzeby należy projekt przystosować dla potrzeb konkretnego najemcy.
5. Wszelkie zmiany należy uzgodnić i zatwierdzić z sanepidem i technologiem przed zakupem sprzętu.
6. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
7. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.

meritum grupa budowlana
m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
3 0-443 Kraków, ul. Jugowicka 8a, tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż.arch. Joanna Pajerska - Szczurek		MPOIA/063/2008 w specjalności architektonicznej	10.2018	Stadium: PW
Opracował	mgr inż. arch. Marzena Bazarnik				Skala: 1:50
Opracował	mgr inż. arch. Agnieszka Biskup				
Sprawdził	mgr inż.arch. Paulina Guguła		MPOIA/008/2017 w specjalności architektonicznej		

Inwestor: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Inwestycja: „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODNOŚNIKIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BUDOWA DROGI POŻAROWEJ, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI, PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZU, PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO I SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ”.

Lokalizacja: Dz. nr 384/26, obręb 0004 Krowodrza 4 Kraków, ul. Bydgoska 19a

Nazwa rysunku: Technologia restauracji - piwnica

Branża: ARCHITEKTURA

Nr rys.: A/21