

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo - dekarские na budynku Stołówki_DS Jowita
ADRES INWESTYCJI : ul. Zwierzyniecka 7, Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 16.04.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - dekarские na budynku Stołówki_DS Jowita			
1.1		branża budowlana. prace dekarские			
1	KNR 9-21	Przygotowanie powierzchni dachu. Mycie ciśnieniowe.	m ²		
d.1.	0111-01	Przed aplikacją materiałów/ przeprowadzenie niezbędnych czynności konserwujących/przygotowanie powierzchni pod powłokę docelową w postaci płynnej membrany	m ²	225,453	
1		30,44*6,12+4*9,79			
				RAZEM	225,453
2		Pokrycie dachów krytych papą, izolacją w postaci płynnej membrany.	m ²		
d.1.	kalk. własna	Powłoka dachowa w postaci membrany nieprzepuszczalnej dla wilgoci, odpornej na działanie UV oraz obciążenia mechaniczne. Technologia oparta na kompletnym systemie poliuretanowym. Łączenia kryte włókniną: łączenia papy, pion-poziom, ogniomórki itp.	m ²	225,453	
1		poz. 1		RAZEM	225,453
3	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy (listwy dociskowe) na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²		
d.1.	0531-01	(0,1*1,3*4)*8	m ²	4,160	
1	analogia			RAZEM	4,160
4		Uszczelnienie wzdłuż listwy dociskowej uszczelniaczem poliuretanowym.	m		
d.1.	kalk. własna	(1,3*4)*8	m	41,600	
1				RAZEM	41,600
5	KNR-W 4-01	Usunięcie i wywiezienie odpadów budowlanych	m ³		
d.1.	0106-04		m ³	0,025	
1	kalk. własna	poz. 3*0,006		RAZEM	0,025
6		Zajęcie pasa jezdni, w tym opłata ZDM	kpl.		
d.1.	kalk. własna		kpl.	1,000	
1		1		RAZEM	1,000