

AWF LAB SNU-S-BILANS POWIETRZA ORAZ ZYSKI CIEPŁA W POMIESZCZENIACH

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYSOKOŚĆ	KUBATURA	MINIMALNA KROTNOŚĆ WYMIAN	ILOŚĆ OSÓB	NAWIEW	WYWIEW	USUWANE	INSTALACJA WENTYLACYJNA	ZYSKI CIEPŁA JAWNE (ROLETY ODSŁONIĘTE)	ZYSKI CIEPŁA JAWNE (BLACKOUT)
		m ²	m	m ³	1/h	os	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h		kW	kW
POZIOM +1		175,8										
1.1.1	KOMUNIKACJA	24,68	2,2	54	1,0		60	30		N1W1	-	-
1.1.2	PUNKT POBORU KRWI	6,1	2,6	16	4,0	2	70	70		N1W1	0,4	0,4
1.1.3	POM.GOSPODARCZE	2,95	2,6	8	2,0				30	Wt1.13.3	-	-
1.7	POM. DO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW	16,6	2,6	43	2,0	2	90	90		N1W1	1,1	1,1
1.16.1	ANEKS 1	9,72	2,2	21	2,0	1	50			N1W1	-	-
1.16.2	POKÓJ 2	9,1	2,5	23	2,0	2	60	60		N1W1	0,9	0,2
1.16.3	POKÓJ 1	9,1	2,5	23	2,0	2	60	60		N1W1	0,9	0,2
1.16.4	ŁAZIENKA	3,4	2,5	9	4,0	1			50	Wt1.16.4	-	-
1.15.1	ANEKS 2	9,71	2,2	21	2,0	1	50			N1W1	-	-
1.15.2	POKÓJ 3	9,1	2,5	23	2,0	2	60	60		N1W1	0,9	0,2
1.15.3	POKÓJ 4	9,1	2,5	23	2,0	2	60	60		N1W1	0,9	0,3
1.15.4	ŁAZIENKA	3,8	2,5	10	4,0	1			50	Wt1.15.4	-	-
1.14.1	ANEKS 1	9,1	2,4	22	2,0	1	50			N1W1	-	-
1.14.2	PRACOWNIA 2	6,4	2,5	16	1,0	2	60	60		N1W1	1,1	1,1
1.14.3	POKÓJ 5	11,8	2,5	29	2,0	2	60	60		N1W1	0,9	0,3
1.14.4	ŁAZIENKA	4,7	2,5	12	4,0	1			50	Wt1.14.4	-	-
1.13.1	PRACOWNIA 1	18,6	2,6	48	1,0	3	90	40		N1W1	1,7	1,7
1.13.2	POM TECHNICZNE	9,4	2,5	24	0,5		20	20		N1W1	-	-
1.13.3	ŁAZIENKA	2,45	2,5	6	4,0	1			50	Wt1.13.3	-	-

		Vn	Vw	Vu
		m3/h	m3/h	m3/h
N1W1	WENTYLACJA OGÓLNA LAB SNU	840	610	230

WYTYCZNE DO BILANSU POWIETRZA

na 1 osobę
magazyny, pom. tech.
komunikacje, korytarze
pom. biurowe, pracownie
pom. socjalne

WSKAŹNIK ILOŚCI POWIETRZA
Vnom

30 m³/h,os
1,0 1/h
1,0 1/h
1,0 1/h
2,0 1/h