

## Przedmiar robót - street workout

BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO – TOALETA PUBLICZNA, BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU, ROZBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA PARKOWEGO, ROZBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ BUDOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN ORAZ ZEWNĘTRZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ- roboty budowlane

| Nr poz. | Numer ST | Opis robót   | Jm  | Ilość  |
|---------|----------|--|-----|--------|
| 1       | 2        | 3  | 4   | 5      |
|         |          | <b>1. Zagospodarowanie terenu</b>  |     |        |
|         |          | <b>1.4. Nawierzchnie bezpieczne CPV 45233253-7</b>   |     |        |
| 1       | 454-1    | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV<br>157,6   | m2  | 157,6  |
| 2       | 454-1    | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm<br>157,6   | m2  | 157,6  |
| 3       | 454-1    | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach<br>157,6*0,31 | m3  | 48,856 |
| 4       | 454-1    | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych<br>157,6*0,31                     | m3  | 48,856 |
| 5       | 454-1    | Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2024r w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2025 - odpady z remontów i przebudow dróg<br>157,6*0,31*1,6                             | t   | 78,17  |
| 6       | 454-1    | Ława betonowa zwykła pod krawężniki<br>0,15*0,3*120  | m3  | 5,4    |
| 7       | 454-1    | Krawężniki z granulatu gumowego z warstwą górną z EPDM 1000x250x80mm   | m   | 120    |
| 8       | 454-1    | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV<br>157,6  | m2  | 157,6  |
| 9       | 454-1    | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm<br>157,6   | m2  | 157,6  |
| 10      | 454-1    | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm<br>157,6  | m2  | 157,6  |
| 11      | 454-1    | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm<br>157,6  | m2  | 157,6  |
| 12      | 454-1    | Warstwy nawierzchni bezpiecznej EPDM w kolorze jasnoszarym +SBR<br>157,6   | m2  | 157,6  |
|         |          | <b>1.6. Mała architektura CPV 45112720-8</b>   |     |        |
| 13      | 454-2    | Dostawa i montaż małej architektury -Zestaw street workout   | kpl | 1      |