

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA ZAMÓWIENIA: Remont drogi gminnej Ołpiny - Podlesie nr 200642K w miejscowości Ołpiny w km 0+900-1+900

LOKALIZACJA ROBÓT: Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski
Gmina: Szerzyny
Miejscowość: Ołpiny

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Szerzyny 521; 38-246 Szerzyny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Dominik Nigborowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Dominik Nigborowicz

DATA OPRACOWANIA: 18.09.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.09.2025

Data zatwierdzenia

Zakres robót:

- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną
- uzupełnienie podbudowy zasadniczej na skrzyżowaniu dróg gminnych,
- wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC11S gr. 3cm
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 3,1 + 3,1	m m	6,200	
				RAZEM	6,200
2 d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1,2 (grubość frezowania 12cm) 3 + 3	m2 m2	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem materiały na odl. do 1km 1000 * 2 * 0,5	m2 m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
2		Nawierzchnia			
4 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1000 * 3,1	m2 m2	3 100,000	
				RAZEM	3 100,000
5 d.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W - w miejscach skoleinowań nawierzchni 1000 * 3,1	m2 m2	3 100,000	
				RAZEM	3 100,000
6 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1000 * 3,1	m2 m2	3 100,000	
				RAZEM	3 100,000
7 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1000 * 3,1	m2 m2	3 100,000	
				RAZEM	3 100,000
8 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1000 * 3,1	m2 m2	3 100,000	
				RAZEM	3 100,000
9 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S 1000 * 3,1	m2 m2	3 100,000	
				RAZEM	3 100,000
10 d.2	analiza indywidualna	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C ⁹⁰ /3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1000 * 2 * 0,3	m2 m2	600,000	
				RAZEM	600,000
11 d.2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 1000 * 2 * 0,3	m2 m2	600,000	
				RAZEM	600,000
12 d.2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 1000 * 2 * 0,3	m2 m2	600,000	
				RAZEM	600,000
13 d.2	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 1000 * 2 * 0,3	m2 m2	600,000	
				RAZEM	600,000
14 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 50	m2 m2	50,000	
				RAZEM	50,000