

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **ZP.262.74.2025.MS**

Kędzierzyn-Koźle, dnia 24.10.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

"Budowa Centralnego magazynu powiatowego dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej, etap I – utwardzenie terenu pod wiaty, kontenery i powierzchnie magazynowe" w zakresie działki 371/11 w ramach zadania: "Przebudowa budynku kotłowni na terenie ZS Nr 3 w Sławięcicach na powiatowy magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z drogą dojazdową"

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 1

Czy na odcinku drogi dojazdowej do placu, która ma być wykonana na tym etapie, mają być wykonane tylko warstwa odsączająca 15 cm i podbudowa - 25 cm, bez pozostałych warstw wynikających z przekroju B-B? Brak bowiem w przedmiarze pozostałych warstw.

Wyjaśnienie 1

Zamawiający informuje, iż na odcinku drogi dojazdowej do placu, która ma być wykonana na tym etapie, mają być wykonane wszystkie warstwy wynikające z przekroju B-B.

Pytanie 2

W przedmiarze brak pozycji rozbiórkowej dla najazdu do rozbiórki i wywozu gruzu. Czy wchodzi ona do zakresu zadania?

Wyjaśnienie 2

Zamawiający informuje, iż rozbiórka najazdu wraz z wywozem gruzu wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza do ułożenia płyty ażurowe 40x60x10?

Wyjaśnienie 3

Zamawiający dopuszcza do ułożenia płyty ażurowe 40x60x10 o kształcie określonym w karcie produktu w opisie technicznym.

Pytanie 4

Czym mają być wypełnione wolne przestrzenie płyt?

Wyjaśnienie 4

Zamawiający informuje, iż wolne przestrzenie mają być wypełnione materiałem takim jak podsypka tj. grys frakcji 2-8 mm.

Pytanie 5

W przedmiarze przyjęto głębokość korytowania 30 cm, podczas gdy średnia głębokość korytowania (55 cm - warstwy konstrukcyjne - 15 cm różnica profilu między rzędnymi projektowanymi, a istniejącymi) wynosi 40 cm. Proszę o korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie 5

Zamawiający informuje, iż średnia głębokość korytowania dla placu manewrowego to 55 cm a dla drogi to 35 cm. Zmieniony przedmiar robót został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia. Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.