ZAŁĄCZNIK 1

BILANS MOCY SZCZEGÓŁOWY

Tytuł:	Bydgoszcz Szpital	
Rewizja:		
Data:	08.2024r.	
Status:	PROJEKT WYKONAWCZY	

ROZDZ. GŁÓWNA			ODBIORNIK		OKRES		MOC CZYNNA OBLICZENIOWA				
										PR. NORMALNA	
			NAZWA	MOC ZAINSTALOWANA [kW]	LATO (L)	ZIMA (Z)	k_{zL}	k_{zZ}	cosf	LATO P_{oSL}[kW]	ZIMA P_{oSZ}[kW]
RG	TP2.1 - Sekcja podstawowa		OŚWIETLENIE	2,00	L	Z	0,80	0,80	0,93	1,60	1,60
			GNIAZDA	31,90	L	Z	0,70	0,70	0,93	22,33	22,33
			BR. SANITARNA	4,00	L	Z	0,70	0,70	0,93	2,80	2,80
				37,90			0,71	0,71		26,73	26,73
	TP2.1 - Sekcja rezerwowana		OŚWIETLENIE	1,70	L	Z	0,80	0,80	0,93	1,36	1,36
			GNIAZDA	32,40	L	Z	0,70	0,70	0,93	22,68	22,68
			POZOSTAŁE	0,40	L	Z	1,00	1,00	0,93	0,40	0,40
				34,50			0,71	0,71		24,44	24,44
	ROZDZIELNICA TP2.1 - SUMA			72,40			0,71	0,71		51,17	51,17
	TP2.2 - Sekcja podstawowa		OŚWIETLENIE	2,00	L	Z	0,80	0,80	0,93	1,60	1,60
			GNIAZDA	7,80	L	Z	0,70	0,70	0,93	5,46	5,46
			BR. SANITARNA	92,00	L	Z	0,70	0,70	0,93	64,40	64,40
				101,80			0,70	0,70		71,46	71,46
	TP2.2 - Sekcja rezerwowana		OŚWIETLENIE	1,00	L	Z	0,80	0,80	0,93	0,80	0,80
			GNIAZDA	1,00	L	Z	0,70	0,70	0,93	0,70	0,70
			POZOSTAŁE	1,00	L	Z	1,00	1,00	0,93	1,00	1,00
				3,00			0,83	0,83		2,50	2,50
	ROZDZIELNICA TP2.2 - SUMA			104,80			0,71	0,71		73,96	73,96
	TP2.3 - Sekcja podstawowa		OŚWIETLENIE	2,00	L	Z	0,80	0,80	0,93	1,60	1,60
			GNIAZDA	17,50	L	Z	0,70	0,70	0,93	12,25	12,25
			BR. SANITARNA	12,00	L	Z	0,70	0,70	0,93	8,40	8,40
				31,50			0,71	0,71		22,25	22,25
	TP2.3 - Sekcja rezerwowana		OŚWIETLENIE	1,00	L	Z	0,80	0,80	0,93	0,80	0,80
			GNIAZDA	1,00	L	Z	0,70	0,70	0,93	0,70	0,70
			POZOSTAŁE	1,00	L	Z	1,00	1,00	0,93	1,00	1,00
				3,00			0,83	0,83		2,50	2,50
	ROZDZIELNICA TP2.3- SUMA			34,50			0,72	0,72		24,75	24,75