Załącznik nr 00 - TABELA POMIESZCZEŃ

POMIESZCZENIA			DANE GŁÓWNE													WENTYLACJA GŁOWNA									
Nr pom.	Rodzaj pom.	Nazwa pomieszczeń	Liczba użytkowników	Powierzchnia	Wysokość robocza	Sufit podwieszany	Kubatura	Temperatura [C]		Wilgotność względna [%]		Dopuszczalny poziom hałasu	Min. ilość wymian	Przyjęta ilość wymian [1/h]	nadciśnienie	NAWIEW - symbol	Rodzaj wentylacji - nawiew	WYWIEW - symbol	Rodzaj wentylacji - wywiew	Nawiew obliczeniowy [m3/h] do doboru central	Ilość pow. Kompensacyneg o - pozostałe	Nawiew rzeczywisty do pomieszczenia	Ilość pow. Kompensacyneg o - pozostałe	Wywiew rzeczywisty z pomieszczenia	Overflow
				[m2]	[m]	[m]	[m3]	zima	lato	zima	lato	dB(A)	[1/h]	40						[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	
			53	**789**			**2 125**													**6 900**	**920**	**5 980**		**5 855**	**125**
																						nawiew		**wywiew**	
7.1	K	pokój socjalny	**7**	15,1	3,00		45,3	20					PN	2,0		AHU01	transfer	W-01	wentylator wyciagowy	**100**	100	**0**	0	**100**	-100
7.2	K	pokój lekarzy	**5**	19,2	2,98		57,2	20					PN	2,5		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**150**		**150**		**150**	0
7.3	K	łazienka personelu		2,7	2,98		8,0	20					PN	18,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**		**150**	-150
7.4	B	łazienka NPS		5,2	3,00		15,6	24					PN	16,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**250**	250	**0**		**250**	-250
7.5	B	sala INK 2 łóżkowa	**2**	15	2,70		40,5	20-24		30-65%			PN	5,5	10%	AHU02	centrala wentylacyjna	AHU02	centrala wentylacyjna	**230**		**230**	-25	**205**	25
7.6	S	sala INK 2 łóżkowa	**2**	18,8	2,70		50,8	20-24		30-65%			PN	5,5	10%	AHU02	centrala wentylacyjna	AHU02	centrala wentylacyjna	**280**		**280**	-30	**250**	30
7.7	K	łazienka		2,4	2,98		7,2	20					PN	20,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**		**150**	-150
7.8	K	magazyn		2,8	3,00		8,4	16					PN	5,0		AHU01	transfer	W-03	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.9	B	sala INK 2 łóżkowa	**2**	18,6	2,70		50,2	20-24		30-65%			PN	5,5	10%	AHU02	centrala wentylacyjna	AHU02	centrala wentylacyjna	**280**		**280**	-30	**250**	30
7.10	B	sala INK 2 łóżkowa	**2**	19	2,70		51,3	20-24		30-65%			PN	5,5	10%	AHU02	centrala wentylacyjna	AHU02	centrala wentylacyjna	**290**		**290**	-30	**260**	30
7.11	S	łazienka		2,4	2,50		6,0	20					PN	25,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**	0	**150**	-150
7.12	K	łazienka		2,8	2,50		7,0	24					PN	21,0		AHU02	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**		**150**	-150
7.13	K	sala INK 2 łóżkowa	**2**	18,9	2,70		51,0	20-24		30-65%			PN	5,5	10%	AHU02	centrala wentylacyjna	AHU02	centrala wentylacyjna	**290**	-100	**390**	-30	**260**	130
7.14	B	sala INK 2 łóżkowa	**2**	19	2,70		51,3	20-24		30-65%			PN	5,5	10%	AHU02	centrala wentylacyjna	AHU02	centrala wentylacyjna	**290**	-100	**390**	-30	**260**	130
7.15	B	magazyn		2,8	2,98		8,3	20					PN	5,0		AHU02	transfer	W-04	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**	0	**50**	-50
7.16	S	łazienka		2,8	2,50		7,0	24					PN	21,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**		**150**	-150
7.17	K	pokój 3 łóżkowy	**3**	18,8	2,70		50,8	20-24					PN	1,6		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**90**		**90**		**90**	0
7.18	K	pokój 2 łóżkowy	**2**	15,4	2,70		41,6	20-24					PN	1,5		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**70**		**70**	0	**70**	0
7.19	B	łazienka		5,2	2,50		13,0	20					PN	11,5		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**	0	**150**	-150
7.20	B	łazienka		2,8	2,50		7,0	24					PN	21,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**		**150**	-150
7.21	S	pokój 3 łóżkowy	**3**	19,1	2,70		51,6	20-24					PN	1,6		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**90**		**90**		**90**	0
7.21a	K	pokój 3 łóżkowy	**3**	19,6	2,70		52,9	20-24					PN	1,6		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**90**		**90**		**90**	0
7.22	K	łazienka		2,4	2,50		6,0	20					PN	25,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**		**150**	-150
7.23	K	łazienka personelu		2,9	2,50		7,3	20					PN	20,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**		**150**	-150
7.24	B	Przedsionek		5,7	2,70		15,4	20					PN	2,0		AHU01	centrala wentylacyjna	transfer	transfer	**40**	-110	**150**	-40	**0**	150
7.24a	B	pokój lekarzy	**2**	19	2,70		51,3	20					PN	1,5		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**80**		**80**		**80**	0
7.25	B	pokój lekarzy	**6**	19,1	2,70		51,6	20					PN	3,0		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**160**		**160**		**160**	0
7.26	S	magazynek		2	3,04		6,1	16					PN	7,0		AHU01	transfer	W-05	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.27	K	gabinet echo serca 1	**4**	19,4	2,70		52,4	22-24					PN	2,2		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**120**		**120**		**120**	0
7,27a	K	WC personel		2,3	2,50		5,8	20					PN	8,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.28	K	gabinet echo serca 2	**4**	19,1	3,00		57,3	22-24					PN	2,0		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**120**		**120**		**120**	0
7.28a	K	przedsionek		8,4	2,70		22,7	20					PN	2,0		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**50**		**50**		**50**	0
7.29a	B	pomieszczenie do szafki teleinformatycznej		3	3,00		9,0	16					PN	5,0		AHU01	transfer	W-06	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.30	S	pomieszczenie porzadkowe		2,8	3,00		8,4	16					PN	5,0		AHU01	transfer	W-07	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.68	B	magazyn		7,4	2,70		20,0	16					PN	2,5		AHU01	transfer	W-08	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.68a	B	magazyn		7,3	2,70		19,7	16					PN	2,5		AHU01	transfer	W-08	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.69	B	kuchnia		14,8	2,70		40,0	20					PN	2,4		AHU01	transfer	W-09	wentylator wyciagowy	**100**	100	**0**		**100**	-100
7.70	B	pomieszczenie gospodarcze		15,2	2,70		41,0	16					PN	1,0		AHU01	transfer	W10	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.71	B	śluza izolatki		2,7	2,50		6,8	20-24					PN	3,0		AHU01	centrala wentylacyjna	transfer	transfer	**30**		**30**	-30	**0**	30
7.71a	B	izolatka		8,8	2,98		26,2	20-24					PN	1,5		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**40**	-60	**100**	-40	**0**	100
7.71b	K	łazienka		2,4	3,00		7,2	24					PN	20,0		AHU01	transfer	W-02	wentylator wyciagowy	**150**	150	**0**		**150**	-150
7.72	K	gabinet zabiegowy		15,3	2,70		41,3	20-24					PN	1,5		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**70**		**70**		**70**	0
7.73	K	pokój 2 łóżkowy		15,3	2,70		41,3	20-24					PN	1,5		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**70**		**70**		**70**	0
7.73a	K	pokój 2 łóżkowy		15,3	2,70		41,3	20-24					PN	1,5		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**70**		**70**		**70**	0
7.74	K	socjalny		10,3	2,70		27,8	20					PN	2,0		AHU01	centrala wentylacyjna	W-11	wentylator wyciagowy	**60**	60	**0**		**60**	-60
7.74a	K	punkt pielegniarek		6,2	2,45		15,2	20					PN	2,0		AHU01	transfer	transfer	transfer	**40**	40	**0**	-40	**0**	0
7.75	K	brudownik		10,1	2,50		25,3	16					PN	3,8		AHU01	transfer	W-12	wentylator wyciagowy	**100**	100	**0**		**100**	-100
7.77	K	pok. Przyg. Pielęgniarskiego		15,1	2,70		40,8	20-24					PN	1,5		AHU01	centrala wentylacyjna	AHU01	centrala wentylacyjna	**70**		**70**		**70**	0
7.77a	K	pom. Techniczne		3	2,98		8,9	20					PN	5,0		AHU01	transfer	W-13	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.77b	K	magazynek		2,6	2,98		7,7	16					PN	6,0		AHU01	transfer	W-14	wentylator wyciagowy	**50**	50	**0**		**50**	-50
7.78	K	pokój 1 łóżkowy		15,3	2,70		41,3	20-24		30-65			PN	5,5	10%	AHU02	centrala wentylacyjna	AHU02	centrala wentylacyjna	**230**		**230**	-25	**205**	25
7.79	B	pokój 1 łóżkowy		15,3	2,70		41,3	20-24		30-65			PN	5,5	10%	AHU02	centrala wentylacyjna	AHU02	centrala wentylacyjna	**230**		**230**	-25	**205**	25
7.80	B	dyżurka pielęgniarek	**2**	17,8	2,70		48,1	20					PN	1,5		AHU01	transfer	AHU01	transfer	**80**	80	**0**	-80	**0**	0
7/a	S	korytarz		91,8	2,45		224,9	20					PN	1,0		AHU01	centrala wentylacyjna	transfer	transfer	**230**	-370	**600**	-230	**0**	600
7/b	S	korytarz		47,9	2,45		117,4	20					PN	1,0		AHU01	centrala wentylacyjna	transfer	transfer	**120**	-910	**1030**	-120	**0**	1030
7/c	S	hol		58,8	3,03		178,2	20					PN	0,6		AHU01	centrala wentylacyjna	transfer	transfer	**100**		**100**	-100	**0**	100
7/d	K	korytarz		25,6	2,50		64,0	20					PN	1,5		AHU01	centrala wentylacyjna	transfer	transfer	**100**		**100**	-100	**0**	100
7/e	K	korytarz		9,7	2,50		24,3	20					PN	1,5		AHU01	centrala wentylacyjna	transfer	transfer	**40**	-210	**250**	-40	**0**	250
VIII/2							0,0						PN							**0**		**0**		**0**	0
							0,0						PN							**0**		**0**		**0**	0
							0,0						PN							**0**		**0**		**0**	0