ZAŁĄCZNIK 1

BILANS MOCY SZCZEGÓŁOWY

Tytuł:	**Bydgoszcz Szpital**	
Rewizja		
Data:	**08.2024r.**	
Status:	**PROJEKT WYKONAWCZY**	

ROZDZ. GŁÓWNA			ODBIORNIK		OKRES		MOC CZYNNA OBLICZENIOWA				
										PR. NORMALNA	
			NAZWA	MOC ZAINSTALOWANA [kW]	LATO (L)	ZIMA (Z)	k_{zL}	k_{zz}	cosf	LATO P_{osL}[kW]	ZIMA P_{osz}[kW]
RG	RIT 2.1		OŚWIETLENIE	0,50	L	Z	0,85	0,85	0,93	0,43	0,43
			GNIAZDA	5,30	L	Z	0,85	0,85	0,93	4,51	4,51
				5,80			0,85	0,85		4,93	4,93
	RIT 2.2		OŚWIETLENIE	1,00	L	Z	0,85	0,85	0,93	0,85	0,85
			GNIAZDA	6,30	L	Z	0,85	0,85	0,93	5,36	5,36
				7,30			0,85	0,85		6,21	6,21
	RIT 2.3		OŚWIETLENIE	0,50	L	Z	0,85	0,85	0,93	0,43	0,43
			GNIAZDA	3,50	L	Z	0,85	0,85	0,93	2,98	2,98
				4,00			0,85	0,85		3,40	3,40
	ROZDZIELNICA RUPS RIT			17,10			0,85	0,85		14,54	14,54