Zestawienie pomieszczeń projektowanych					
Nr pom.	**Nazwa pom.**	H	Hs	Posadzka	**Pow. [m2]**
2/140	GABINET	290	-	Wykładzina PCV	11.81
2/141	SERWEROWNIA	290	-	Wykładzina PCV	7.23
2/143a	PRYW. ŁAZIENKA	290	-	Wykładzina PCV	4.82
2/143	GAB. DYŻURNEGO ANESTEZJOLOGA	290	-	Wykładzina PCV	12.08
2/142	POMIESZCZENIE SOCJALNE	290	-	Wykładzina PCV	16.09
2/144	GABINET ANESTEZJOLOGÓW	290	-	Wykładzina PCV	11.75
2/145	POM. GOSP.	290	-	Wykładzina PCV	5.65
2/145a	BRUDOWNIK	290	-	Wykładzina PCV	10.50
2/147	ŁAZIENKA PACJENTÓW NP	290	-	Wykładzina PCV	9.05
2/149	WC OGÓLNE NP	290	-	Wykładzina PCV	5.76
2/148	WC M. PERSONEL	290	-	Wykładzina PCV	5.51
2/130	SALA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TER. KARD.	290	-	Wykładzina PCV	64.57
2/133	SALA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TER. KARD. - SEPARATKA	290	-	Wykładzina PCV	28.76
2/134a	STERYLIZACJA	290	-	Wykładzina PCV	3.45
2/134	MAGAZYN OIT (LEKI)	290	-	Wykładzina PCV	12.40
2/135	MAGAZYN (SPRZĘT)	290	-	Wykładzina PCV	22.20
2/136	SALA PRAW 10-15 OSÓB	290	-	Wykładzina PCV	31.97
2/138	GABINET CHIR. 5 ST KOMP	290	-	Wykładzina PCV	25.17
2/184	GABINET CHIR. 3 ST KOMP	290	-	Wykładzina PCV	17.24
2/185	PIEL. ODDZIAŁOWA 2 ST KOMP	290	-	Wykładzina PCV	15.82
2/145	POM. SOCJALNE	290	-	Wykładzina PCV	9.35
2/145a	PRYW. ŁAZIENKA	290	-	Wykładzina PCV	4.08
2/KL1	KLATKA SCHODOWA	290	-	Wykładzina PCV	26.88
2/A	KORYTARZ	290	250	Wykładzina PCV	103.77
2/B	KORYTARZ	290	250	Wykładzina PCV	83.19
2/161	SALA 3 ŁÓŻKA	290	-	Wykładzina PCV	23.42
2/162	SALA 2 ŁÓŻKA	290	-	Wykładzina PCV	19.55
2/163	SALA 2 ŁÓŻKA	290	-	Wykładzina PCV	19.57
2/164	SALA 3 ŁÓŻKA	290	-	Wykładzina PCV	20.39
2/165	SALA 3 ŁÓŻKA	290	-	Wykładzina PCV	20.40
2/166	SALA 3 ŁÓŻKA	290	-	Wykładzina PCV	20.97
2/159	POM. SOCJALNE	290	-	Wykładzina PCV	14.08
2/158	WYDAWANIE POSIŁKÓW	290	-	Wykładzina PCV	10.86
2/152	GABINET ZABIEGOWY	290	-	Wykładzina PCV	24.39
2/155	ŁAZ. PACJENTÓW	290	-	Wykładzina PCV	3.91
2/154	BRUDOWNIK	290	-	Wykładzina PCV	2.95
2/153	MAGAZYN	290	-	Wykładzina PCV	6.46
2/150	SALA POOPERACYJNA	290	-	Wykładzina PCV	56.13
SUMA					792,1

UWAGA: Istniejącą instalację gazów medycznych pokazano na rzucie projektowanych zmian.

ETAP II

ETAP I

2/B KORYTARZ 83.19m2 Linoleum

POM. SOCJALNE 2/159 Wyk. PCV 14.08m2

WYDAWANIE POSIŁKÓW 2/158 Wyk. PCV 10.86m2

GABINET ZABIEGOWY 2/152 Wyk. PCV 24.39m2

ŁAZ. PACJENTÓW 2/155 Wyk. PCV 3.91m2

BRUDOWNIK 2/154 Wyk. PCV 2.95m2

MAGAZYN 2/153 Wyk. PCV 6.46m2

SALA POOPERACYJNA 2/150 Wyk. PCV 56.13m2

BRUDOWNIK 2/145a Wyk. PCV 10.50m2

2/166 SALA 3 ŁÓŻKA 20.97m2 Wyk. PCV

2/165 SALA 3 ŁÓŻKA 20.40m2 Wyk. PCV

2/164 SALA 3 ŁÓŻKA 20.39m2 Wyk. PCV

2/163 SALA 2 ŁÓŻKA 19.57m2 Wyk. PCV

2/162 SALA 2 ŁÓŻKA 19.55m2 Wyk. PCV

2/161 SALA 3 ŁÓŻKA 23.42m2 Wyk. PCV

POMIESZCZENIE SOCJALNE 2/142 Wyk. PCV 16.09m2

GAB. DYŻ. ANESTEZJOLOGA 2/143 Wyk. PCV 12.08m2

WC 2/143a Wyk. PCV 4.82m2

GAB. ANESTEZ. 2/144 Wyk. PCV 11.75m2

POM. GOSP. 2/145 Wyk. PCV 5.65m2

SERWEROWNIA 2/141 Wyk. PCV 7.2m2

GABINET 2/140 Wyk. PCV 11.81m2

2/KL1 KLATKA SCHODOWA 26.88m2 Wyk. PCV

2/145 POM. SOCJALNE 9.35m2 Wyk. PCV

2/148 WC M. PERSONEL 5.51m2 Wyk. PCV

2/145a WC 4.08m2 Wyk. PCV

KORYTARZ 2/A Wyk. PCV 103.77m2

STERYLIZACJA 2/134a Wyk. PCV 3.45m2

ŁAZ. PACJENTÓW NP 2/147 Wyk. PCV 9.05m2

2/149 WC OGÓLNE NP 5.76m2 Wyk. PCV

UWAGA: Istniejącą instalację gazów medycznych podczas prac nad ETAPEM I należy pozostawic w niezmienionym stanie. Instalację należy rozebrać w momecie rozpoczęcia prac nad ETAPEM II.

SALA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TER. KARD. 4 ŁÓŻKA 2/130 Wyk. PCV 64.57m2

SALA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TER. KARD. - SEPARATKA 2 ŁÓŻKA 2/133 Wyk. PCV 28.76m2

MAGAZYN OIT (LEKI) 2/134 Wyk. PCV 12.40m2

MAGAZYN (SPRZĘT) 2/135 Wyk. PCV 22.20m2

SALA ODPRAW 10-15 OSÓB 2/136 Wyk. PCV 32.0m2

GABINET CHIR. 5 ST KOMP 2/138 Wyk. PCV 25.17m2

GABINET CHIR. 3 ST KOMP 2/184 Wyk. PCV 17.24m2

PIEL. ODDZIAŁOWA 2 ST KOMP 2/185 Wyk. PCV 15.82m2

INWENTARYZACJA - LEGENDA

- Projektowane ściany systemowe GK
- Elementy istniejące
- Etapowanie

LEGENDA

- Ist. g. med. - Tlen med. - O_2
- Ist. g. med. - Spr. pow. med. 5bar - AIR
- Ist. g. med. - Próżnia med. - VAC
- Ist. odbiorniki gazów medycznych

ETAPOWANIE



Uwagi:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wymiary aktualnego stanu budowlanego, po wykonaniu wyburzeń a następnie po wykonaniu zamurowań należy sprawdzić w naturze przed zamówieniem elementów.
3. W razie stwierdzenia kolizji urządzeń, instalacji lub innych elementów budynku nie ujawnionych na rysunku wnosi się o wstrzymanie prac i kontakt z generalnym wykonawcą.
4. Odcinki poziome rurociągów prowadzić ponad stropem podwieszonym na uchwytach mocowanych do stropów z zachowaniem wymaganych odległości między wspornikami.
5. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić dokładnie w osi montowanych urządzeń.
6. Odcinki rurociągów w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych należy obudowa.
7. Skrzynki zaworoinformacyjne g.med.(O2,AIR,VAC) montować na wys. 1,5m od posadzki (krawędź dolna).
8. Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-N (natynkowa) montować na wys 1,6m (krawędź górna)
9. Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
10. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
11. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

INWESTOR **10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Poliklinką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz**

GEN. PROJ. see. architecture

see. sp. z o. o., nip: 7773237073
ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 645, +48 605 976 505

ARCHITEKTURA

PROJ. GŁ.	mgr inż. Ewa Karłowska	WKP/0416/PWOS/16
PROJ. SPR.	mgr inż. Tomasz Karłowski	150/90/PW

INWESTYCJA **Montaż instalacji gazów medycznych oraz montaż kolumn medycznych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, piętro I, bud. nr 4a, 4, 5a"**

FAZA Projekt wykonawczy

BRANŻA Instalacje sanitarne - gazy medyczne

NAZWA RYS. **Gazy medyczne - Instalacja istniejąca** | NR **01**

SKALA 1:100 DATA Poznań, 16.12.2024