
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45215140-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7	Zbrojenie
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
44112310-4	Ścianki działowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
45431100-8	Kładzenie terakoty
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4	Tynkowanie
45431200-9	Kładzenie glazury
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

ADRES INWESTYCJI: os. Na Skarpie 66, 31 – 913 Kraków, Identyfikator działki
126103_9.0047.246/58

NAZWA INWESTORA: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

ADRES INWESTORA: os. Na Skarpie 66, 31 – 913 Kraków

BRANŻE: Roboty Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Stanisław Trocer



DATA OPRACOWANIA:

03.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.11.2025

Data zatwierdzenia

Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane			
1	Obliczenie powierzchni ścian	1	1
2	Roboty rozbiórkowe	2	13
3	Roboty konstrukcyjne	14	25
4	Zbrojenie elementów betonowych	26	27
5	Roboty dachowe	28	41
6	Roboty murowe, nadproża stalowe	42	49
7	Ścianki gipsowe	50	54
7.1	Poddasze	50	51
7.2	1 piętro	52	54
8	Izolacje przeciwwilgociowe	55	56
9	Stolarka	57	62
10	Ślusarka aluminiowa	63	73
11	Ślusarka stalowa	74	74
12	Posadzki ceramiczne	75	80
13	Posadzki PCV	81	86
14	Tynki i gładzie	87	90
15	Okładziny ścian	91	92
16	Sufity podwieszane	93	95
17	Roboty malarskie	96	99

Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane					
1	45215140-0	Obliczenie powierzchni ścian			
1 d.1	Obliczenie powierzchni ścian	Powierzchnie ścian dla poszczególnych pomieszczeń (obwody pomieszczeń wykonano w programie Miara Pro)	m2		
		<i>1 piętro</i>			
	1.01	16,27		16,27	
	1.02	7,73		7,73	
	1.03	7,81		7,81	
	1.04	5,65		5,65	
	1.05	13,69		13,69	
	1.06	13,78		13,78	
	1.07	17,82		17,82	
	1.08	16,54		16,54	
	1.09	12,49		12,49	
	1.10	23,33		23,33	
	1.11	7,97 + 5,75		13,72	
	1.12	19,55		19,55	
	1.13	14,0		14,00	
	1.14	7,1		7,10	
	1.15	20,46		20,46	
	1.16	10,1		10,10	
	1.17	6,28 + 6,38		12,66	
	1.18	16,32		16,32	
	1.19	8,02		8,02	
	1.20	23,04		23,04	
	1.21	8,6		8,60	
	1.22	27,99		27,99	
	1.22a	10,57		10,57	
	1.23	16,4		16,40	
	1.24	6,4 + 5,8		12,20	
	1.25	22,4		22,40	
	1.26	9,64		9,64	
	1.27	9,59		9,59	
	1.28	9,79		9,79	
	1.29	6,53		6,53	
	1.30	7,92		7,92	
	1.31	7,72		7,72	
	1.32	21,25		21,25	
	1.33	8,97		8,97	
	1.34	14,11		14,11	
	1.35	13,31		13,31	
	1.36	17,77		17,77	
	1.37	11,05		11,05	
	1.38	14,16		14,16	
	1.39	19,22		19,22	
	1.40	9,95		9,95	
	1.41	11,2		11,20	
	1.42	10,29		10,29	
	1.43	9,69		9,69	
	1.44	19,3		19,30	
	AKL1	22,63		22,63	
		A (Obliczenie pomocnicze)		632,33	
		<i>poddasze</i>			
	3.01	61,78		61,78	
	AKL2	24,93		24,93	
		B (Obliczenie pomocnicze)		86,71	

Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP
ZOO w Krakowie - Roboty Budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1 A + poz.1 B	m2	719,04	
				RAZEM	719,04
2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - demontaż	m2		
		570,46	m2	570,46	
				RAZEM	570,46
3 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		54,0	m2	54,00	
				RAZEM	54,00
4 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		122,0	m2	122,00	
				RAZEM	122,00
5 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gres na zaprawie cementowej	m2		
		3,2 + 4,4 + 5,13 + 11,13 + 3,7 + 4,3 + 6,33 + 8,4 + 6,0 + 7,4 + 3,6	m2	63,59	
				RAZEM	63,59
6 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		570,46 - 63,59	m2	506,87	
				RAZEM	506,87
7 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - wylewka na stropie pow. sali operacyjnej	m3		
		26,5 * 0,05	m3	1,33	
				RAZEM	1,33
8 d.2	KNR 4-01 0210-06	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żużlowego - bruzdy na stropie 2 piętra pod belki wzmocnienia stropu	m		
		5,72 * 4	m	22,88	
				RAZEM	22,88
9 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		45	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
10 d.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,4 * 2,0 * 4	m2	11,20	
				RAZEM	11,20
11 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		1,2 * 1,8 * 27	m2	58,32	
				RAZEM	58,32
12 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość wg kalkulacji wykonawcy + koszt utylizacji	m3		
		poz.2 * 0,05 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,15 + poz.5 * 0,03 + poz.6 * 0,002 + poz.7 + poz.8 * 0,04	m3	57,39	
				RAZEM	57,39
13 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		0,6	t	0,60	
				RAZEM	0,60

Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45223500-1	Roboty konstrukcyjne			
14 d.3	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek wzmacniających strop	m3		
		0,38 * 0,23 * 0,31 * 14 * 2	m3	0,76	
		0,2 * 0,19 * 0,2 * 14	m3	0,11	
				RAZEM	0,87
15 d.3	KNR 2-02 0213-11	Stropy Akermana - belki monolityczne między pustakami - dodatkowe wzmocnienie stropu 1 i 2 piętra	m3		
		5,72 * 0,31 * 0,2 * [10 + 5]	m3	5,32	
				RAZEM	5,32
16 d.3	KNR 2-02 0216-01 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 5 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu - sala operacyjna i strop 2 piętra	m2		
		26,5	m2	26,50	
		5,72 * 0,25 * 4	m2	5,72	
				RAZEM	32,22
17 d.3	KNR 2-02 0216-01 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu - nakrywa komina	m2		
		0,96 * 1,7	m2	1,63	
				RAZEM	1,63
18 d.3	KNR 2-02 1217-05	Rrama pod komin z profilu 100x100x5 mm zabezpieczona antykorozyjnie	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
19 d.3	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg - konstrukcja wzmacniająca słupy wraz z nadprożami	t		
		<wg rys. K4> 623,9 * 1,02 * 1,018 * 0,001	t	0,65	
				RAZEM	0,65
20 d.3	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg - konstrukcja wzmacniająca komina	t		
		<wg rys. K8> 679,8 * 1,02 * 1,018 * 0,001	t	0,71	
				RAZEM	0,71
21 d.3	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg - konstrukcja podparcia stropu	t		
		<wg rys. K6> 448,2 * 1,02 * 1,018 * 0,001	t	0,47	
				RAZEM	0,47
22 d.3	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - konstrukcja stalowa podjazdu dla karetek	m2		
		[poz. 19 + poz. 20 + poz. 21] * 34 <M2/t>	m2	62,22	
				RAZEM	62,22
23 d.3	KNR 7-12 0208-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		[poz. 19 + poz. 20 + poz. 21] * 34 <M2/t>	m2	62,22	
				RAZEM	62,22
24 d.3	KNR 7-12 0208-03 z.sz.1.4.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - następna warstwa	m2		
		[poz. 19 + poz. 20 + poz. 21] * 34 <M2/t>	m2	62,22	
				RAZEM	62,22
25 d.3	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych Krotność = 2	m2		
		poz. 22	m2	62,22	
				RAZEM	62,22

Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45262310-7	Zbrojenie elementów betonowych			
26 d.4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		12,6 + 68,2 + 27,28 + 35,6	kg	143,68	
				RAZEM	143,68
27 d.4	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		12,6 + 44,4 + 142,1 + 78,2 + 70,76 + 498,6	kg	846,66	
				RAZEM	846,66
5	45261000-4	Roboty dachowe			
28 d.5	KNR 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.		
		[0,215 + 0,012] * 2	m3 drew.	0,45	
				RAZEM	0,45
29 d.5	KNR 2-02 0409-02	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		[0,052 + 0,054 + 0,099 + 0,02 + 0,023] * 2	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
30 d.5	KNR 2-02 0410-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		2,5 * 3,2 * 0,5 * 2	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
31 d.5	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m2		
		poz.30	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
32 d.5	KNR 2-22 0601-08	Ścianki drewniane obite jednostronnie sklejką	m2		
		1,3 * 2 - [0,7 * 0,7 * 3,14 * 0,5] * 2	m2	1,06	
				RAZEM	1,06
33 d.5	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia paroprzepuszczalna	m2		
		poz.31 + poz.32	m2	9,06	
				RAZEM	9,06
34 d.5	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia izolacyjna	m2		
		poz.31 + poz.32	m2	9,06	
				RAZEM	9,06
35 d.5	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo gr. 20 cm	m2		
		poz.34	m2	9,06	
				RAZEM	9,06
36 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		poz.32	m2	1,06	
		[3,0 * 2 + 2,06] * 0,5 * 2	m2	8,06	
				RAZEM	9,12
37 d.5	KNR 4-01 0610-03	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrybiania ponad 5 m2	m2		
		<slupy> 5,8 * 0,12 * 4 * 13	m2	36,19	
		<płatwie> [44,0 + 47,9 * 8 + 2,6 * 13] * 0,12 * 4	m2	221,28	
		<miecze> 1,1 * 13 * [0,12 * 0,07] * 2	m2	0,24	
		<kleszcze> 6,5 * 2 * 11 * [0,12 + 0,08] * 2	m2	57,20	
		<koziół> 1,6 * [0,12 + 0,03] * 2 * 4 * 2	m2	3,84	
		<krokwie> [7,0 * 48 * 2 + 8,05 + 7,1 * 2 + 6,15 * 2 + 5,2 * 2 + 4,3 * 2 + 3,3 * 2 + 3,23 * 2 + 1,2 * 2] * [0,15 + 0,07] * 2	m2	326,04	

Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	644,79
38 d.5	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachowej poddasza wewnątrz wentylatorni R60-malować powłoką pęczniącą PROMADUR	m2		
		<słupy> 5,8 * 0,12 * 4 * 5	m2	13,92	
		<płatwie> [16,3 + 30,9 * 8 + 2,6 * 5] * 0,12 * 4	m2	132,72	
		<miecze> 1,1 * 5 * [0,12 * 0,07] * 2	m2	0,09	
		<kleszcze> 6,5 * 2 * 5 * [0,12 + 0,08] * 2	m2	26,00	
		<koziół> 1,6 * [0,12 + 0,03] * 2 * 2 * 2	m2	1,92	
		<krokwie> [7,0 * 20 * 2 + 4,0] * [0,15 + 0,07] * 2	m2	124,96	
				RAZEM	299,61
39 d.5	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachowej poddasza nieużytkowanego do NRO poprzez malowanie impregnatem ogniochronnym FOBOS M4.	m2		
		poz.37 - poz.38	m2	345,18	
				RAZEM	345,18
40 d.5	KNR AT-52 0201-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i elementach montażowych np. ES 60 mocowanych do więźby dachowej z pokryciem 2x 15 mm + wełna minstałna 15+10 cm	m2		
		82,5	m2	82,50	
				RAZEM	82,50
41 d.5	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m2		
		3,5 * 1,5 * 3	m2	15,75	
				RAZEM	15,75
6	45223210-1	Roboty murowe, nadproża stalowe			
42 d.6	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych klinkierowych, grubości 1/2 ceg.	m2		
		<komin> [1,46 + 0,4 * 3] * 2,64	m2	7,02	
				RAZEM	7,02
43 d.6	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		poz.42	m2	7,02	
				RAZEM	7,02
44 d.6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,0 * 2,0 * 0,25	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
45 d.6	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		<N1> 1,56 * 0,1 * 0,16 * 2 * 3	m3	0,15	
		<N2> 1,76 * 0,1 * 0,16 * 2 * 2	m3	0,11	
		<N3> 1,72 * 0,1 * 0,16 * 2 * 2	m3	0,11	
		<N4> 1,5 * 0,1 * 0,16 * 2	m3	0,05	
		<N5> 1,5 * 0,1 * 0,16 * 2	m3	0,05	
		<N6> 1,9 * 0,1 * 0,18 * 2	m3	0,07	
		<W1> 0,93 * 0,12 * 0,1 * 2 * 2	m3	0,04	
		<W2> 1,03 * 0,12 * 0,1 * 2	m3	0,02	
		<W3,4,6> 1,13 * 0,12 * 0,1 * 2 * 3	m3	0,08	
		<W5> 1,58 * 0,12 * 0,12 * 2	m3	0,05	
		<NP> 1,7 * 0,1 * 0,12 * 2	m3	0,04	
				RAZEM	0,77
46 d.6	KNR 4-01 0203-02	Poduszki betonowe z betonu C20/25 pod nadproża stalowe i belki	m3		
		<N1> 0,38 * 0,21 * 0,2 * 2 * 3	m3	0,10	
		<N2> 0,38 * 0,21 * 0,26 * 2 * 2	m3	0,08	

Przedmiar

- 8 -

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	44112310-4	Ścianki gipsowe			
7.1		Poddasze			
50 d.7.1	KNR 0-14 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ES 60 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101, 2x 15 mm + wełna minstalna 15+10 cm	m2		
		[7,65 + 10,2 + 3,3] * 1,4	m2	29,61	
				RAZEM	29,61
51 d.7.1	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 + wełna mineralna 100 mm	m2		
		[4,9 + 1,2 + 7,5 + 4,7] * 2,6	m2	47,58	
		-1,2 * 2,0	m2	-2,40	
				RAZEM	45,18
7.2		1 piętro			
52 d.7.2	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 + wełna mineralna	m2		
		[5,2 + 1,8 + 0,12 + 4,9 + 1,35 + 2,2 + 2,198 + 4,9 + 2,14 + 4,9 + 1,85 + 1,8 + 1,0 * 2 + 4,9 * 2 + 3,3 * 2 + 2,2 * 2 + 4,9 + 2,59 + 1,0 + 3,85 + 2,2 + 5,2 + 3,48 + 3,34 + 3,38 + 3,82 + 1,5 + 1,0 + 5,35 + 2,7 + 1,0 * 2 + 2,55] * 3,2	m2	336,06	
		-[1,0 * 2,0 * 16 + 0,9 * 2,0 * 2 + 1,5 * 2,0 + 1,2 * 2,0]	m2	-41,00	
				RAZEM	295,06
53 d.7.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych geberitów, umywalk jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		[2,5 + 0,15] * 1,8	m2	4,77	
		1,0 * 1,5 * 3	m2	4,50	
		[1,25 + 0,18 * 2] * 1,8 * 3	m2	8,69	
		[1,25 + 0,21] * 1,5	m2	2,19	
				RAZEM	20,15
54 d.7.2	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKF EI60 na rusztach metalowych pojedynczych kanałów wentylacyjnych	m2		
		[0,9 + 0,3 * 2 + 2,1] * 3,22	m2	11,59	
		[2,06 + 0,45] * 2,3	m2	5,77	
				RAZEM	17,36
8	45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe			
55 d.8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
	1.11	6,01	m2	6,01	
	1.17	4,95	m2	4,95	
	1.21	4,42	m2	4,42	
	1.24	4,91	m2	4,91	
	1.34	8,37	m2	8,37	
	1.37	6,89	m2	6,89	
	1.40	5,21	m2	5,21	
				RAZEM	40,76
56 d.8	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2		

Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.11	[7,97 + 5,75] * 2,1	m2	28,81	
	1.17	[6,28 + 6,38] * 2,1	m2	26,59	
	1.21	8,6 * 2,1	m2	18,06	
	1.24	[6,4 + 5,8] * 2,1	m2	25,62	
	1.34	14,11 * 2,1	m2	29,63	
	1.37	11,05 * 2,1	m2	23,21	
	1.40	9,95 * 2,1	m2	20,90	
		-1,0 * 2,0 * 10	m2	-20,00	
				RAZEM	152,82
9	45421130-4	Stolarka			
57 d.9	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami kompletne	m2		
		[1,88 + 1,83] * 2,0	m2	7,42	
				RAZEM	7,42
58 d.9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
59 d.9	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne okleina CPL-gładkie o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone z kratką nawiewną	m2		
		<D80> 0,8 * 2,0 * 2	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
60 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne okleina CPL-gładkie o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z kratką nawiewną	m2		
		<D1> 0,9 * 2,0 * 11	m2	19,80	
				RAZEM	19,80
61 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne okleina CPL-gładkie o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		<D90> 0,9 * 2,0 * 7	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
62 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne okleina CPL-gładkie o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		<D120> 1,2 * 2,0	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
10	45421130-4	Ślusarka aluminiowa			
63 d.10	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe rozwierane o powierzchni do 1.0 m2 - szklenie szkłem bezpiecznym bezbarwnym (jak w projekcie)	m2		
		<OW1> 0,65 * 1,0	m2	0,65	
				RAZEM	0,65
64 d.10	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe stałe o powierzchni do 1.0 m2 - szklenie szkłem bezpiecznym bezbarwnym (jak w projekcie)	m2		
		<OW2> 1,0 * 1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne fabrycznie wykończone z okuciami z kratką nawiewną	m2		
		<AL1> 0,9 * 2,0 * 8	m2	14,40	
				RAZEM	14,40
66 d.10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne fabrycznie wykończone z okuciami	m2		
		<AL2> 0,9 * 2,0 * 5	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
67 d.10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, szklenie górą szkłem bezpiecznym P2 bezbarwnym	m2		
		<AL3> 0,9 * 2,0 * 5	m2	9,00	

Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,00
68 d.10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlami bocznymi, całe szklone szkłem bezpiecznym P2 bezbarwnym	m2		
		<AL4> 2,54 * 2,1	m2	5,33	
				RAZEM	5,33
69 d.10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, szklenie górna, szkłem bezpiecznym P2 nieprzeziernym	m2		
		<AL110> 1,2 * 2,0 * 6	m2	14,40	
				RAZEM	14,40
70 d.10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlami bocznymi, całe szklone szkłem bezpiecznym P2 bezbarwnym - patrz uwaga, wykaz ślusarki aluminiowej	m2		
		<AL140> 2,42 * 2,0 * 2	m2	9,68	
				RAZEM	9,68
71 d.10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30, szklone szkłem bezpiecznym P2, ogniochronnym.	m2		
		<1> 1,5 * 2,0	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
72 d.10	KNR-W 2-02 1023-04	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatyczne szklone szkłem bezpiecznym P2 bezbarwnym - podłączyć do SSP (jak w projekcie)	m2		
		<AU90> 0,9 * 2,0 * 2	m2	3,60	
		Obmiar dodatkowy: 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	3,60
				RAZEM	2,00
73 d.10	KNR-W 2-02 1023-04	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatyczne szklone szkłem bezpiecznym P2 bezbarwnym - podłączyć do SSP (jak w projekcie)	m2		
		<AU120> 1,2 * 2,0 * 2	m2	4,80	
		Obmiar dodatkowy: 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	4,80
				RAZEM	2,00
11	45421160-3	Ślusarka stalowa			
74 d.11	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe, dymoszczelne EI60	m2		
		<2> 1,2 * 2,0	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
12	45431100-8	Posadzki ceramiczne			
75 d.12	KNR AT-24 0102-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		78,74	m2	78,74	
				RAZEM	78,74
76 d.12	ZKNR C-2 0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą	m		
		8,0	m	8,00	
				RAZEM	8,00
77 d.12	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m2		
		poz.75	m2	78,74	
				RAZEM	78,74
78 d.12	KNR AT-24 0104-06	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szczepnej na spód płytek	m2		
		78,74	m2	78,74	
				RAZEM	78,74

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.12	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		78,74	m2	78,74	
				RAZEM	78,74
80 d.12	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych gres na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca aluminiowa	m		
	K1	23,71 - 1,2	m	22,51	
				RAZEM	22,51
13	45432100-5	Posadzki PCV			
81 d.13	KNR AT-24 0102-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		570,46	m2	570,46	
				RAZEM	570,46
82 d.13	ZKNR C-2 0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą	m		
		poz.81 * 5%	m	28,52	
				RAZEM	28,52
83 d.13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m2		
		570,46	m2	570,46	
				RAZEM	570,46
84 d.13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe o właściwościach antybakteryjnych z wywinieciem na ściany 10 cm	m2		
		570,46 - 54,13	m2	516,33	
		577,13 * 0,1	m2	57,71	
				RAZEM	574,04
85 d.13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe przewodzące z wywinieciem na ściany 10 cm	m2		
		26,39 + 27,74	m2	54,13	
	1.25	22,4 * 0,1	m2	2,24	
	1.32	21,25 * 0,1	m2	2,13	
				RAZEM	58,50
86 d.13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.83	m2	570,46	
				RAZEM	570,46
14	45410000-4	Tynki i gładzie			
87 d.14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		poz.96	m2	871,03	
				RAZEM	871,03
88 d.14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.87	m2	871,03	
				RAZEM	871,03
89 d.14	kalk. własna	Narożniki ściennie systemowe szer.5 cm	m		
		50,0	m	50,00	
				RAZEM	50,00
90 d.14	kalk. własna	Odbojoporęczce ściennie - płyta akrylowa szer. 30 cm	m		
		76,0	m	76,00	
				RAZEM	76,00

Przebudowa I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie - Roboty Budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	45431200-9	Okladziny ścian			
91 d.15	KNR 7-11 0704-03	Wykładanie wykładziną ścienną z PCW o grubości do 4 mm powierzchni ścian	m2		
		<i>parter</i>			
	1.01	[16,27 + 50,8] * 1,0	m2	67,07	
	1.02	7,73 * 2,1	m2	16,23	
	1.05	13,69 * 2,1	m2	28,75	
	1.11	[7,97 + 5,75] * 2,1	m2	28,81	
	1.12	19,55 * 2,9	m2	56,70	
	1.13	14,0 * 2,9	m2	40,60	
	1.14	7,1 * 2,1	m2	14,91	
	1.15	20,46 * 2,9	m2	59,33	
	1.16	10,1 * 2,1	m2	21,21	
	1.17	[6,28 + 6,38] * 2,1	m2	26,59	
	1.18	16,32 * 2,9	m2	47,33	
	1.19	8,02 * 2,1	m2	16,84	
	1.20	23,04 * 2,9	m2	66,82	
	1.21	8,6 * 2,1	m2	18,06	
	1.22	27,99 * 1,0	m2	27,99	
	1.22a	10,57 * 2,5	m2	26,43	
	1.24	6,4 * 2,1	m2	13,44	
	1.25	22,4 * 2,9	m2	64,96	
	1.26	9,64 * 2,1	m2	20,24	
	1.27	9,59 * 2,1	m2	20,14	
	1.28	9,79 * 2,1	m2	20,56	
	1.29	6,53 * 2,1	m2	13,71	
	1.30	7,92 * 2,1	m2	16,63	
	1.31	7,72 * 2,5	m2	19,30	
	1.32	21,25 * 2,8	m2	59,50	
	1.33	8,97 * 2,5	m2	22,43	
	1.34	14,11 * 2,1	m2	29,63	
	1.35	13,31 * 2,5	m2	33,28	
	1.36	17,77 * 2,9	m2	51,53	
	1.37	11,05 * 2,1	m2	23,21	
	1.38	14,16 * 2,9	m2	41,06	
	1.39	19,22 * 2,9	m2	55,74	
	1.40	9,95 * 2,1	m2	20,90	
	1.41	11,2 * 1,0	m2	11,20	
	1.42	10,29 * 2,9	m2	29,84	
	1.44	19,3 * 2,9	m2	55,97	
				RAZEM	1 186,94
92 d.15	wycena indywidualna	Lustra w toaletach wklejane na ścianie	m2		
		0,7 * 1,0 * 8	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
16	45421146-9	Sufity podwieszane			
93 d.16	KNR 0-14 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
	1.11	6,01	m2	6,01	
	1.17	4,95	m2	4,95	
	1.21	4,42	m2	4,42	
	1.34	8,37	m2	8,37	
	1.37	6,89	m2	6,89	
	1.40	5,21	m2	5,21	
				RAZEM	35,85

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.16	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
	1.01	73,82	m2	73,82	
	1.02	7,73	m2	7,73	
	1.03	3,59	m2	3,59	
	1.04	1,8	m2	1,80	
	1.05	7,68	m2	7,68	
	1.06	9,08	m2	9,08	
	1.07	19,31	m2	19,31	
	1.08	15,64	m2	15,64	
	1.09	9,4	m2	9,40	
	1.10	28,65	m2	28,65	
	1.12	23,56	m2	23,56	
	1.13	10,29	m2	10,29	
	1.14	3,24	m2	3,24	
	1.15	22,76	m2	22,76	
	1.16	6,19	m2	6,19	
	1.18	16,38	m2	16,38	
	1.19	4,28	m2	4,28	
	1.20	31,28	m2	31,28	
	1.22	37,78	m2	37,78	
	1.22a	7,12	m2	7,12	
	1.23	17,64	m2	17,64	
	1.24	4,91	m2	4,91	
	1.25	26,39	m2	26,39	
	1.26	4,81	m2	4,81	
	1.27	4,94	m2	4,94	
	1.28	5,43	m2	5,43	
	1.33	4,91	m2	4,91	
	1.35	8,45	m2	8,45	
	1.36	17,59	m2	17,59	
	1.38	11,8	m2	11,80	
	1.39	22,0	m2	22,00	
	1.41	5,34	m2	5,34	
	1.42	5,99	m2	5,99	
	1.43	4,86	m2	4,86	
	1.44	17,24	m2	17,24	
				RAZEM	501,88
95 d.16	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - sufit kasetonowy higieniczny szczelny	m2		
	1.29	2,8	m2	2,80	
	1.30	3,65	m2	3,65	
	1.31	3,75	m2	3,75	
	1.32	27,74	m2	27,74	
				RAZEM	37,94
17	45442100-8	Roboty malarskie			
96 d.17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
	1.01	[16,27 + 50,8] * 1,2	m2	80,48	
	1.02	7,73 * 0,8	m2	6,18	
	1.03	7,81 * 2,8	m2	21,87	
	1.04	5,65 * 2,8	m2	15,82	
	1.05	13,69 * 0,8	m2	10,95	
	1.06	13,78 * 2,8	m2	38,58	
	1.07	17,82 * 2,8	m2	49,90	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.08	16,54 * 2,8	m2	46,31	
	1.09	12,49 * 2,8	m2	34,97	
	1.10	23,33 * 2,8	m2	65,32	
	1.11	[7,97 + 5,75] * 0,8	m2	10,98	
	1.14	7,1 * 0,8	m2	5,68	
	1.16	10,1 * 0,8	m2	8,08	
	1.17	[6,28 + 6,38] * 0,8	m2	10,13	
	1.19	8,02 * 0,8	m2	6,42	
	1.21	8,6 * 0,8	m2	6,88	
	1.22a	10,57 * 0,4	m2	4,23	
	1.23	16,4 * 2,9	m2	47,56	
	1.24	6,4 * 0,8	m2	5,12	
	1.26	9,64 * 0,8	m2	7,71	
	1.27	9,59 * 0,8	m2	7,67	
	1.28	9,79 * 0,8	m2	7,83	
	1.29	6,53 * 0,8	m2	5,22	
	1.30	7,92 * 0,8	m2	6,34	
	1.31	7,72 * 0,4	m2	3,09	
	1.33	8,97 * 0,4	m2	3,59	
	1.34	14,11 * 0,8	m2	11,29	
	1.35	13,31 * 0,4	m2	5,32	
	1.37	11,05 * 0,8	m2	8,84	
	1.40	9,95 * 0,8	m2	7,96	
	1.41	11,2 * 1,2	m2	13,44	
	1.43	9,69 * 2,8	m2	27,13	
	AKL1	22,63 * 2,8	m2	63,36	
	3.01	61,78 * 2,5	m2	154,45	
	AKL2	24,93 * 2,5	m2	62,33	
				RAZEM	871,03
97 d.17	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m2		
		poz.96	m2	871,03	
				RAZEM	871,03
98 d.17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi szorowalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
	1.22	27,99 * 1,2	m2	33,59	
				RAZEM	33,59
99 d.17	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi szorowalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m2		
		poz.98	m2	33,59	
				RAZEM	33,59