

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

### **Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Małym**

#### **Roboty budowlane**

**45111291 – 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu**

**45112723 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw**

**45223800 – 4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji**

**45342000 – 6 Wznoszenie ogrodzeń**

#### **INWESTOR:**

**Gmina Pokrzywnica**

**ul. Jana Pawła II nr 1,**

**06 – 121 Pokrzywnica**

#### **Uwaga:**

**Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich stosowania.**

**Opracował: mgr inż. Sławomir Rosiński**

**Styczeń 2026 r.**

**Spis zawartości:**

**I.1. Wstęp**

**I.2. Opis inwestycji**

**I.2.1. Przedmiot Inwestycji**

**I.2.2. Podstawowe dane liczbowe**

**I.2.3. Zakres robót przewidzianych do wykonania**

**I.4 Wykaz specyfikacji technicznych**

## **I.1. Wstęp**

**Nazwa inwestycji:** Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w  
Pobyłkowie Małym

**Inwestor :** Gmina Pokrzywnica

**Adres Inwestora:** ul. Jana Pawła II nr 1, 06 -121 Pokrzywnica

## **I.2. Opis inwestycji**

### **I.2.1. Przedmiot Inwestycji**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest "Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Małym", zlokalizowanej na dz. nr ew. 213/4 obr. 0014-Pobyłkowo Małe. Inwestycja obejmuje poniższe prace:

#### **1. Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej, obejmujące:**

- remont pomieszczeń wewnętrznych poprzez naprawę ścian, gruntowanie i malowanie pomieszczeń,
- montaż kasetonów sufitowych na istniejącym ruszcie, montaż listew podłogowych,
- montaż energooszczędnych opraw sufitowych (11 szt.),
- montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych,
- malowanie elewacji zewnętrznej i wykonanie tynku mozaikowego na cokole wraz z przygotowaniem
- powierzchni, montaż na ścianie tablicy informacyjnej z nazwą obiektu o wym. 70x50 cm,
- dostawa urządzeń wyposażenia świetlicy w tym: zestaw TV - telewizor o przekątnej ekranu 65" oraz antena odbioru telewizji naziemnej,
- dostawa wyposażenia: stoły składane 160x80 cm (6 szt.), 30 szt. krzeseł oraz rolet okiennych,
- wykonanie schodów wejściowych antypoślizgowych z kostki betonowej oraz pochylni dla niepełnosprawnych.

#### **2. Utworzenie bezpiecznego placu zabaw na nawierzchni piaszczystej, obejmujące:**

- korytowanie nawierzchni trawiastej i wypełnienie piaskiem,
- dostawa i montaż nowych urządzeń: zjazd linowy, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, ścianka wspinaczkowa, piaskownica.

#### **3. Wykonanie boiska do siatkówki plażowej:**

- wymiana nawierzchni trawiastej głębokości 40 cm, wypełnienie piaskiem.

#### **4. Wykonanie boiska do piłki nożnej:**

- wymiana nawierzchni grunтовой na gł. 30 cm, dostawa ziemi urodzajnej wraz z montażem siatki z polipropylenu (przeciw kretom) oraz obsianiem trawą,
- dostawa i montaż lamp solarnych o wysokości minimum 5,8 m = 4 szt.

#### **5. Teren i mała architektura:**

- dostawa i montaż ławek z oparciem - 8 szt.,
- dostawa i montaż wolnostojących koszy na śmieci – 3 szt.,

- dostawa i montaż siatek na bramki oraz siatkówkę,
- dostawa i montaż siatek piłkochwytywych.

6. Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką systemową wzdłuż wschodniej granicy działki.

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany oraz przedmiar robót.

### **I.2.2. Podstawowe dane liczbowe**

#### **Podstawowe parametry techniczne realizowanej inwestycji:**

Parametry budynku świetlicy:

- długość: 12,68 m,
- szerokość: 7,07 m,
- wysokość: 4,85 m,
- kubatura: 386 m<sup>3</sup>,
- powierzchnia zabudowy: 89,65 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa: 72,42 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia pomieszczeń remontowanych: 69,13 m<sup>2</sup>.

Parametry placu zabaw i siłowni plenerowej:

- długość: ok. 32,70 m,
- szerokość: ok. 15,50 m,
- powierzchnia całkowita: ok. 495 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia piaszczysta: ok. 208 m<sup>2</sup>.

Parametry boiska do piłki siatkowej:

- długość: 14,0 m,
- szerokość: 22,0 m,
- powierzchnia całkowita: 308 m<sup>2</sup>.

Parametry boiska do piłki nożnej:

- długość: ok. 44 m,
- szerokość: ok. 22 m,
- powierzchnia całkowita: ok. 968 m<sup>2</sup>.

### **I.2.3. Zakres robót przewidzianych do wykonania**

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania opisuje dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

### **I.3. Wykaz specyfikacji technicznych**

lp.	nr specyfikacji	nazwa specyfikacji
1.	B-00.00.00	Wymagania ogólne
2.	B-01.00.00	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
3.	B-02.00.00	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
4.	B-03.00.00	Wznoszenie ogrodzeń