
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
ADRES INWESTYCJI: ul. M. Kopernika 4, 63-900 Rawicz
NAZWA INWESTORA: Powiat Rawicki
ADRES INWESTORA: Rynek 17, 63-900 Rawicz
WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: Maj 2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Maj 2026

Data zatwierdzenia

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	Stolarka drzwiowa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ścianki działowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Posadzki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tynki i malowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 0%				0,00
	Kosztorys brutto				0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII) W RAMACH ZADANIA: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU						
1		Stolarka drzwiowa				
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	13,00	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} 7,0 7,00 {Piętro} 6,0 6,00 RAZEM 13,00 szt.				
2 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	20,60	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} 0,90*2,00*7 12,60 {Piętro} 0,80*2,00*5 8,00 RAZEM 20,60 m2				
3 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	20,60	0,00	0,00
		obmiar = {parter} 0,90*2,00*7 12,60 {Piętro} 0,80*2,00*5 8,00 RAZEM 20,60 m2				
4 d.1	KNR-W 2- 02 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m2	1,60	0,00	0,00
		obmiar = 0,80 * 2,00 * 1 = 1,60 m2				
5 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 P.poż EI120	m2	1,60	0,00	0,00
		obmiar = 0,80 * 2,00 * 1 = 1,60 m2				
Razem dział: Stolarka drzwiowa						0,00
2		Ścianki działowe				
6 d.2	KNR 0-14 2010-05 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Demontaz ścianek działowych w suchej zabudowie	m2	77,54	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} 3,15*2,96 9,32 {Piętro} 3,50*(4,90+6,88+4,28+3,43) 68,22 RAZEM 77,54 m2				
7 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,12	0,00	0,00
		obmiar = 0,40 * 0,20 * 1,50 = 0,12 m3				
8 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	4,50	0,00	0,00
		obmiar = 1,50 * 3 = 4,50 m				
9 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	4,00	0,00	0,00
		obmiar = 2 * 2 = 4,00 szt.				
10 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	4,50	0,00	0,00

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = 1,50 * 3 = 4,50 m				
11 d.2	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3	0,40	0,00	0,00
		obmiar = 0,40 * 2,00 * 0,50 = 0,40 m3				
12 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - otwór drzwiowy	m3	0,40	0,00	0,00
		obmiar = 0,40 * 2,00 * 0,50 = 0,40 m3				
13 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami gr.18cm	m3	1,80	0,00	0,00
		obmiar = 10,00 * 0,18 = 1,80 m3				
14 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	4,10	0,00	0,00
		obmiar = 4,10 m3				
15 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	7,43	0,00	0,00
		obmiar = poz.6*0,12*70% 6,51 poz.7 0,12 poz.11 0,40 poz.12 0,40 RAZEM 7,43 m3				
16 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	7,43	0,00	0,00
		obmiar = poz.15 = 7,43 m3				
17 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3	7,43	0,00	0,00
		obmiar = poz.16 = 7,43 m3				
18 d.2		Oплата za składowanie odpadów - gruz	m3	7,43	0,00	0,00
		obmiar = poz.16 = 7,43 m3				
19 d.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m2	135,59	0,00	0,00
		obmiar = {piętro} 3,50*(3,43+4,90+6,88+1,55+4,46+0,12+ 2,30+2,48) 91,42 3,50*(4,26+3,90+4,46) 44,17 RAZEM 135,59 m2				
Razem dział: Ścianki działowe						0,00
3		Posadzki				
20 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	131,18	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} 6,11+6,98+12,81+11,72+12,70+7,18 57,50 {Piętro} 9,48+19,47+4,58+10,80+15,96+13,39 73,68				

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		RAZEM 131,18 m2				
21 d.3	KNR 4-01 0815-08	Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego	m	144,20	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} 2,36*2+2,96*2+2,96*2+4,33*2+4,57*2+ 2,59*2+2,36*2+2,59*2+4,29*2+2,96*2+ 2,96*2+2,42*2 74,70 {Piętro} 4,32*2+2,19*2+4,57*2+4,28*2+1,36*2+ 3,36*2+3,36*2+3,2*2+3,38*2+4,73*2 69,50 RAZEM 144,20 m				
22 d.3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	1,44	0,00	0,00
		obmiar = poz.20 * 0,01 * 1,10 = 1,44 m3				
23 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	1,44	0,00	0,00
		obmiar = poz.22 = 1,44 m3				
24 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3	1,44	0,00	0,00
		obmiar = poz.23 = 1,44 m3				
25 d.3		Oplata za składowanie odpadów - wykładzina	m3	1,44	0,00	0,00
		obmiar = poz.23 = 1,44 m3				
26 d.3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych z zapastowaniem	m2	92,47	0,00	0,00
		obmiar = 92,47 m2				
27 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	133,37	0,00	0,00
		obmiar = <i>Wykładzina PCV</i> {Parter} 6,11+6,98+12,81+11,72+20,22 57,84 {piętro} 15,18+5,90+5,70+11,06+4,57+9,31+23,81 75,53 RAZEM 133,37 m2				
28 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna do pomieszczeń użyteczności publicznej gr.2mm z wywinięciem na ściany wys.10cm, zabezpieczona środkiem przeciw UV oraz przeciw refleksom.	m2	153,38	0,00	0,00
		obmiar = poz.27 * 1,15 = 153,38 m2				
29 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	153,38	0,00	0,00
		obmiar = poz.28 = 153,38 m2				
30 d.3	KNR 2-02 1111-06	Listwy przypodłogowe	m	167,88	0,00	0,00
		obmiar =				

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{Parter} 2,36*2+2,59*2+2,36*2+2,96*2+4,33*2+ 2,96*2+4,57*2+2,59*2+4,29*2+2,96*2+ 2,42*2+2,96*2 74,70 {Piętro} 3,43*2+4,90*2+2,30*2+2,48*2+6,88*2+ 1,55*4+4,46*2+2,48*2+4,90*2+1,90*2+ 4,86*2+4,90*2 93,18 RAZEM 167,88 m				
31 d.3	KNR 2-02 1217-05	Listwy progowe w drzwiach	m	13,00	0,00	0,00
		obmiar = 7,0 + 6,0 = 13,00 m				
32 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	23,42	0,00	0,00
		obmiar = {Piwnica} 18,05 7*(0,25+0,17)*1,20 {Klatka pietro} 0,80*2,30 RAZEM 23,42 m2				
33 d.3	KNR 4-01 0812-03	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m	17,52	0,00	0,00
		obmiar = 3,58 * 2 + 5,18 * 2 = 17,52 m				
34 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	18,05	0,00	0,00
		obmiar = 18,05 m2				
35 d.3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	1,96	0,00	0,00
		obmiar = poz.32*0,03 poz.34*0,07 RAZEM 1,96 m3				
36 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1,96	0,00	0,00
		obmiar = poz.35 = 1,96 m3				
37 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3	1,96	0,00	0,00
		obmiar = poz.36 = 1,96 m3				
38 d.3		Oplata za składowanie odpadów - gruz	m3	1,96	0,00	0,00
		obmiar = poz.36 = 1,96 m3				
39 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	18,05	0,00	0,00
		obmiar = 18,05 m2				
40 d.3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2	18,05	0,00	0,00
		obmiar = 18,05 m2				
41 d.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5	m2	18,05	0,00	0,00
		obmiar = 18,05 m2				

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
42 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	18,05	0,00	0,00
		obmiar = 18,05 m2				
43 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	23,42	0,00	0,00
		obmiar = poz.32 = 23,42 m2				
44 d.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	18,05	0,00	0,00
		obmiar = 18,05 m2				
45 d.3	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	3,53	0,00	0,00
		obmiar = $7 * (0,25 + 0,17) * 1,20 = 3,53$ m2				
46 d.3	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	22,98	0,00	0,00
		obmiar = $3,58 * 2 + 5,18 * 2 + 7 * (0,22 + 0,17) * 2 = 22,98$ m				
47 d.3	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	1,20	0,00	0,00
		obmiar = $1,50 * 0,80 = 1,20$ m2				
48 d.3	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o śr. 10-14 mm	kg	8,32	0,00	0,00
		obmiar = $0,45 * 14 * 1,50 * 0,80 * 1,10 = 8,32$ kg				
49 d.3	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3	0,30	0,00	0,00
		obmiar = $1,50 * 0,80 * 0,25 = 0,30$ m3				
Razem dział: Posadzki						0,00
4		Tynki i malowanie				
50 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	96,22	0,00	0,00
		obmiar = poz.52 * 20% = 96,22 m2				
51 d.4	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	34,85	0,00	0,00
		obmiar = poz.53 * 20% = 34,85 m2				
52 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	481,10	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {1.1} $2,90 * (3,43 * 2 + (2,96 + 0,29 + 2,59 + 0,33 + 1,00) * 2) + 1,00 * (1,50 + 3,54 + 1,50)$ 68,02 {1.2} $2,90 * (2,36 * 2 + 2,59 * 2)$ 28,71 {1.3} $2,90 * (2,36 * 2 + 2,96 * 2)$ 30,86				

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{1.4} 2,90*(4,33*2+2,96*2) 42,28 {1.5} 2,90*(4,57*2+2,69*2) 42,11 {1.6} 2,90*(2,96*2+4,29*2) 42,05 {1.7} 2,90*(2,42*2+2,96*2) 31,20 {Piętro} {2.1} 3,40*(3,43*1+4,40*2) 41,58 {2.2} 3,40*(3,43*1+5,30*2) 47,70 {2.3} 3,40*(1,55) 5,27 {2.4} 3,40*(2,30*1+2,48*1) 16,25 {2.5} 3,40*(2,48*1+4,46*1) 23,60 {2.6} 3,40*(1,55) 5,27 {2.7} 3,40*(1,90*1+4,90*1) 23,12 {2.8} 3,40*(4,83*1+4,90*1) 33,08 RAZEM 481,10 m2				
53 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	174,26	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {1.1} 18,93 18,93 {1.2} 6,11 6,11 {1.3} 6,98 6,98 {1.4} 12,81 12,81 {1.5} 11,72 11,72 {1.6} 12,70 12,70 {1.7} 7,18 7,18 {1.8} 2,89 2,89 {1.9} 3,29 3,29 {Piętro} {2.1} 16,12 16,12 {2.2} 15,18 15,18 {2.3} 5,90 5,90 {2.4} 5,70 5,70 {2.5} 11,06 11,06 {2.6} 4,57 4,57 {2.7} 9,31 9,31 {2.8} 23,81 23,81 RAZEM 174,26 m2				
54 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	659,08	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {1.1} 2,90*(3,43*2+(2,96+0,29+2,59+0,33+1,00) *2)+1,00*(1,50+3,54+1,50) 68,02 {1.2} 2,90*(2,36*2+2,59*2) 28,71 {1.3} 2,90*(2,36*2+2,96*2) 30,86 {1.4} 2,90*(4,33*2+2,96*2) 42,28 {1.5} 2,90*(4,57*2+2,69*2) 42,11 {1.6} 2,90*(2,96*2+4,29*2) 42,05				

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{1.7} 2,90*(2,42*2+2,96*2) 31,20 {Piętro} {2.1} 3,40*(3,43*2+4,40*2) 53,24 {2.2} 3,40*(3,43*2+5,30*2) 59,36 {2.3} 3,40*((0,50+0,90+0,15+0,12+0,15+0,90+1,25)*2+1,55*2) 37,54 {2.4} 3,40*(2,30*2+2,48*2) 32,50 {2.5} 3,40*(2,48*2+4,46*2) 47,19 {2.6} 3,40*(1,55*2+(0,65*2+0,80*2+0,45*2+1,20*2)) 31,62 {2.7} 3,40*(1,90*2+4,90*2) 46,24 {2.8} 3,40*(4,83*2+4,90*2) 66,16 RAZEM 659,08 m2				
55 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	174,26	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} poz.53 174,26 RAZEM 174,26 m2				
56 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	659,08	0,00	0,00
		obmiar = poz.54 = 659,08 m2				
57 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	174,26	0,00	0,00
		obmiar = poz.55 = 174,26 m2				
58 d.4	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą ceramiczną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2	659,08	0,00	0,00
		obmiar = {ściana tynki} poz.56 659,08 RAZEM 659,08 m2				
59 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	174,26	0,00	0,00
		obmiar = poz.57 = 174,26 m2				
60 d.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	174,26	0,00	0,00
		obmiar = poz.59 = 174,26 m2				
61 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	15,00	0,00	0,00
		obmiar = 15,00 m2				
62 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	15,00	0,00	0,00
		obmiar = 15,00 m2				

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Tynki i malowanie						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 0%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII) W RAMACH ZADANIA: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU					
1		Stolarka drzwiowa			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	Parter	7,0	szt.	7,00	
	Piętro	6,0	szt.	6,00	
				RAZEM	13,00
2 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
	Parter	0,90 * 2,00 * 7	m ²	12,60	
	Piętro	0,80 * 2,00 * 5	m ²	8,00	
				RAZEM	20,60
3 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
	parter	0,90 * 2,00 * 7	m ²	12,60	
	Piętro	0,80 * 2,00 * 5	m ²	8,00	
				RAZEM	20,60
4 d.1	KNR-W 2- 02 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m ²		
		0,80 * 2,00 * 1	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
5 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² P.poż EI120	m ²		
		0,80 * 2,00 * 1	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
2		Ścianki działowe			
6 d.2	KNR 0-14 2010-05 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Demontaz ścianek działowych w suchej zabudowie	m ²		
	Parter	3,15 * 2,96	m ²	9,32	
	Piętro	3,50 * (4,90 + 6,88 + 4,28 + 3,43)	m ²	68,22	
				RAZEM	77,54
7 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0,40 * 0,20 * 1,50	m ³	0,12	
				RAZEM	0,12
8 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,50 * 3	m	4,50	
				RAZEM	4,50
9 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2 * 2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50 * 3	m	4,50	
				RAZEM	4,50
11 d.2	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		0,40 * 2,00 * 0,50	m3	0,40	
				RAZEM	0,40
12 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - otwór drzwiowy	m3		
		0,40 * 2,00 * 0,50	m3	0,40	
				RAZEM	0,40
13 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami gr.18cm	m3		
		10,00 * 0,18	m3	1,80	
				RAZEM	1,80
14 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		4,10	m3	4,10	
				RAZEM	4,10
15 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.6 * 0,12 * 70%	m3	6,51	
		poz.7	m3	0,12	
		poz.11	m3	0,40	
		poz.12	m3	0,40	
				RAZEM	7,43
16 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.15	m3	7,43	
				RAZEM	7,43
17 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.16	m3	7,43	
				RAZEM	7,43
18 d.2		Oplata za składowanie odpadów - gruz	m3		
		poz.16	m3	7,43	
				RAZEM	7,43
19 d.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m2		
	piętro	3,50 * (3,43 + 4,90 + 6,88 + 1,55 + 4,46 + 0,12 + 2,30 + 2,48)	m2	91,42	
		3,50 * (4,26 + 3,90 + 4,46)	m2	44,17	
				RAZEM	135,59

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Posadzki			
20 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	Parter	6,11 + 6,98 + 12,81 + 11,72 + 12,70 + 7,18	m2	57,50	
	Piętro	9,48 + 19,47 + 4,58 + 10,80 + 15,96 + 13,39	m2	73,68	
				RAZEM	131,18
21 d.3	KNR 4-01 0815-08	Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego	m		
	Parter	2,36 * 2 + 2,96 * 2 + 2,96 * 2 + 4,33 * 2 + 4,57 * 2 + 2,59 * 2 + 2,36 * 2 + 2,59 * 2 + 4,29 * 2 + 2,96 * 2 + 2,96 * 2 + 2,42 * 2	m	74,70	
	Piętro	4,32 * 2 + 2,19 * 2 + 4,57 * 2 + 4,28 * 2 + 1,36 * 2 + 3,36 * 2 + 3,36 * 2 + 3,2 * 2 + 3,38 * 2 + 4,73 * 2	m	69,50	
				RAZEM	144,20
22 d.3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.20 * 0,01 * 1,10	m3	1,44	
				RAZEM	1,44
23 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.22	m3	1,44	
				RAZEM	1,44
24 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.23	m3	1,44	
				RAZEM	1,44
25 d.3		Opłata za składowanie odpadów - wykładzina	m3		
		poz.23	m3	1,44	
				RAZEM	1,44
26 d.3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych z zapastowaniem	m2		
		92,47	m2	92,47	
				RAZEM	92,47
27 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
	Parter	Wykładzina PCV 6,11 + 6,98 + 12,81 + 11,72 + 20,22	m2	57,84	
	piętro	15,18 + 5,90 + 5,70 + 11,06 + 4,57 + 9,31 + 23,81	m2	75,53	
				RAZEM	133,37
28 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna do pomieszczeń użyteczności publicznej gr.2mm z wywinięciem na ściany wys.10cm, zabezpieczona środkiem przeciw UV oraz przeciw refleksom.	m2		
		poz.27 * 1,15	m2	153,38	
				RAZEM	153,38
29 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.28	m2	153,38	
				RAZEM	153,38

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	KNR 2-02 1111-06	Listwy przypodłogowe	m		
	Parter	2,36 * 2 + 2,59 * 2 + 2,36 * 2 + 2,96 * 2 + 4,33 * 2 + 2,96 * 2 + 4,57 * 2 + 2,59 * 2 + 4,29 * 2 + 2,96 * 2 + 2,42 * 2 + 2,96 * 2	m	74,70	
	Piętro	3,43 * 2 + 4,90 * 2 + 2,30 * 2 + 2,48 * 2 + 6,88 * 2 + 1,55 * 4 + 4,46 * 2 + 2,48 * 2 + 4,90 * 2 + 1,90 * 2 + 4,86 * 2 + 4,90 * 2	m	93,18	
				RAZEM	167,88
31 d.3	KNR 2-02 1217-05	Listwy progowe w drzwiach	m		
		7,0 + 6,0	m	13,00	
				RAZEM	13,00
32 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	Piwnica	18,05	m2	18,05	
		7 * (0,25 + 0,17) * 1,20	m2	3,53	
	Klatka pietro	0,80 * 2,30	m2	1,84	
				RAZEM	23,42
33 d.3	KNR 4-01 0812-03	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m		
		3,58 * 2 + 5,18 * 2	m	17,52	
				RAZEM	17,52
34 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		18,05	m2	18,05	
				RAZEM	18,05
35 d.3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.32 * 0,03	m3	0,70	
		poz.34 * 0,07	m3	1,26	
				RAZEM	1,96
36 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.35	m3	1,96	
				RAZEM	1,96
37 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.36	m3	1,96	
				RAZEM	1,96
38 d.3		Oплата za składowanie odpadów - gruz	m3		
		poz.36	m3	1,96	
				RAZEM	1,96
39 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		18,05	m2	18,05	
				RAZEM	18,05
40 d.3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		18,05	m2	18,05	

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,05
41 d.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5	m2		
		18,05	m2	18,05	
				RAZEM	18,05
42 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		18,05	m2	18,05	
				RAZEM	18,05
43 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.32	m2	23,42	
				RAZEM	23,42
44 d.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		18,05	m2	18,05	
				RAZEM	18,05
45 d.3	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		7 * (0,25 + 0,17) * 1,20	m2	3,53	
				RAZEM	3,53
46 d.3	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		3,58 * 2 + 5,18 * 2 + 7 * (0,22 + 0,17) * 2	m	22,98	
				RAZEM	22,98
47 d.3	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2		
		1,50 * 0,80	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
48 d.3	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		0,45 * 14 * 1,50 * 0,80 * 1,10	kg	8,32	
				RAZEM	8,32
49 d.3	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3		
		1,50 * 0,80 * 0,25	m3	0,30	
				RAZEM	0,30
4		Tynki i malowanie			
50 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.52 * 20%	m2	96,22	
				RAZEM	96,22
51 d.4	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.53 * 20%	m2	34,85	

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,85
52 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	Parter				
	1.1	$2,90 * (3,43 * 2 + (2,96 + 0,29 + 2,59 + 0,33 + 1,00) * 2) + 1,00 * (1,50 + 3,54 + 1,50)$	m2	68,02	
	1.2	$2,90 * (2,36 * 2 + 2,59 * 2)$	m2	28,71	
	1.3	$2,90 * (2,36 * 2 + 2,96 * 2)$	m2	30,86	
	1.4	$2,90 * (4,33 * 2 + 2,96 * 2)$	m2	42,28	
	1.5	$2,90 * (4,57 * 2 + 2,69 * 2)$	m2	42,11	
	1.6	$2,90 * (2,96 * 2 + 4,29 * 2)$	m2	42,05	
	1.7	$2,90 * (2,42 * 2 + 2,96 * 2)$	m2	31,20	
	Piętro				
	2.1	$3,40 * (3,43 * 1 + 4,40 * 2)$	m2	41,58	
	2.2	$3,40 * (3,43 * 1 + 5,30 * 2)$	m2	47,70	
	2.3	$3,40 * (1,55)$	m2	5,27	
	2.4	$3,40 * (2,30 * 1 + 2,48 * 1)$	m2	16,25	
	2.5	$3,40 * (2,48 * 1 + 4,46 * 1)$	m2	23,60	
	2.6	$3,40 * (1,55)$	m2	5,27	
	2.7	$3,40 * (1,90 * 1 + 4,90 * 1)$	m2	23,12	
	2.8	$3,40 * (4,83 * 1 + 4,90 * 1)$	m2	33,08	
				RAZEM	481,10
53 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	Parter				
	1.1	18,93	m2	18,93	
	1.2	6,11	m2	6,11	
	1.3	6,98	m2	6,98	
	1.4	12,81	m2	12,81	
	1.5	11,72	m2	11,72	
	1.6	12,70	m2	12,70	
	1.7	7,18	m2	7,18	
	1.8	2,89	m2	2,89	
	1.9	3,29	m2	3,29	
	Piętro				
	2.1	16,12	m2	16,12	
	2.2	15,18	m2	15,18	
	2.3	5,90	m2	5,90	
	2.4	5,70	m2	5,70	
	2.5	11,06	m2	11,06	
	2.6	4,57	m2	4,57	
	2.7	9,31	m2	9,31	
	2.8	23,81	m2	23,81	
				RAZEM	174,26
54 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	Parter				
	1.1	$2,90 * (3,43 * 2 + (2,96 + 0,29 + 2,59 + 0,33 + 1,00) * 2) + 1,00 * (1,50 + 3,54 + 1,50)$	m2	68,02	
	1.2	$2,90 * (2,36 * 2 + 2,59 * 2)$	m2	28,71	

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.3	$2,90 * (2,36 * 2 + 2,96 * 2)$	m2	30,86	
	1.4	$2,90 * (4,33 * 2 + 2,96 * 2)$	m2	42,28	
	1.5	$2,90 * (4,57 * 2 + 2,69 * 2)$	m2	42,11	
	1.6	$2,90 * (2,96 * 2 + 4,29 * 2)$	m2	42,05	
	1.7	$2,90 * (2,42 * 2 + 2,96 * 2)$	m2	31,20	
	Piętro				
	2.1	$3,40 * (3,43 * 2 + 4,40 * 2)$	m2	53,24	
	2.2	$3,40 * (3,43 * 2 + 5,30 * 2)$	m2	59,36	
	2.3	$3,40 * ((0,50 + 0,90 + 0,15 + 0,12 + 0,15 + 0,90 + 1,25) * 2 + 1,55 * 2)$	m2	37,54	
	2.4	$3,40 * (2,30 * 2 + 2,48 * 2)$	m2	32,50	
	2.5	$3,40 * (2,48 * 2 + 4,46 * 2)$	m2	47,19	
	2.6	$3,40 * (1,55 * 2 + (0,65 * 2 + 0,80 * 2 + 0,45 * 2 + 1,20 * 2))$	m2	31,62	
	2.7	$3,40 * (1,90 * 2 + 4,90 * 2)$	m2	46,24	
	2.8	$3,40 * (4,83 * 2 + 4,90 * 2)$	m2	66,16	
				RAZEM	659,08
55 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	Parter	poz.53	m2	174,26	
				RAZEM	174,26
56 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.54	m2	659,08	
				RAZEM	659,08
57 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.55	m2	174,26	
				RAZEM	174,26
58 d.4	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą ceramiczną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2		
	ściana tynki	poz.56	m2	659,08	
				RAZEM	659,08
59 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.57	m2	174,26	
				RAZEM	174,26
60 d.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.59	m2	174,26	
				RAZEM	174,26
61 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
62 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

REMONT BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU (kat. XII)
W RAMACH ZADANIA:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W RAWICZU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00