

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby realizowanych projektów badawczych
- zadanie nr 72010_2026_2 , wykonanie prac związanych z zapobieżeniem degradacji budynku - zadanie
nr 72010_2026_5
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R, S
Koszty zakupu [Kz.]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz.(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz.	Z	RAZEM
1	Naprawa nawierzchni zewnętrznych				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Naprawa nawierzchni wokół wpustu od strony lasu przy separatorze tłuszczu od strony lasu				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Naprawa nawierzchni chodnika przy wyjeździe z podcieni od strony lasu				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Demontaż i ponowny montaż opornika przy podjeździe dla niepełnosprawnych od strony lasu				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Uzupełnienie opornika przy zjeździe z tarasu od strony lasu				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Naprawa nawierzchni z pozbrodu przy wyjściu ewakuacyjnym segment H i F				0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Naprawa nawierzchni z pozbrodu przy ławach od strony wejścia głównego do budynku				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Punktowa naprawa nawierzchni chodnika od strony Wydziału Matematyki i Informatyki				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont ławek zewnętrznych				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Eliminacja przykrych zapachów w toaletach				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Miejscowe malowanie korytarza oraz wiatrołapu przy zaopatrzeniu				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomieszczenie J-0.125 wymiana wykładziny oraz malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pomieszczenie J-0.122 wymiana wykładziny oraz malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pomieszczenie J-0.121 malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pomieszczenie 2.100 malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pomieszczenie 2-100 uzupełnienie wykładziny				0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pomieszczenie 2.98 wymiana wykładziny oraz malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pomieszczenie 2.30 wykonanie fartuszka przy umywalce				0,00	0,00	0,00	0,00
12	Remont ścian z płytek przy windzie w piwnicy				0,00	0,00	0,00	0,00
13	Naprawa spękanych ścian przy dyltacji na korytarzu segment F- II parter				0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pomieszczenie 2.33 malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pomieszczenie 2.32 malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pomieszczenie 2.29 malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kącik przy poidelku - malowanie oraz płytki				0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pomieszczenie 2.11 malowanie oraz naprawa drzwi				0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pomieszczenie PO w piwnicy - malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
20	Miejscowe naprawa podzek z płytek na korytarzach w segmencie G				0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykonanie przejść ognio- wych przez przegrody w piwnicy				0,00	0,00	0,00	0,00
22	Modernizacja istniejącego śmietnika				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz.	Z	RAZEM
-----	-------	-----------	-----------	--------	----	-----	---	-------

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa nawierzchni zewnętrznych			
1.1		Naprawa nawierzchni wokół wpustu od strony lasu przy separatorze tłuszczu od strony lasu			
1 d.1.1	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki 5,00*2,00	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.1	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.1	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki o wym 10x20cm poz.1	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
1.2		Naprawa nawierzchni chodnika przy wyjeździe z podcieni od strony lasu			
5 d.1.2	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki 5,00	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.5	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1.2	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.5	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki czerownej o wym 10x20cm poz.5	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
1.3		Demontaz i ponowny montaz opornika przy podjeździe dla niepełnosprawnych od strony lasu			
9 d.1.3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 5,00	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 0,30*0,30*5,00	m m	 0,450	
				RAZEM	0,450
11 d.1.3	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława betonowa zwykła 0,30*0,30*5,00	m ³ m ³	 0,450	
				RAZEM	0,450
12 d.1.3	KNR 2-01 0106-01 analogia	Ręczne karczowanie korzeni drzew 3,00	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5,00	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1.3	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0,45	m ³ m ³	 0,450	
				RAZEM	0,450
15 d.1.3	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.14	m ³ m ³	 0,450	
				RAZEM	0,450
16 d.1.3	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz.14	m ³ m ³	 0,450	
				RAZEM	0,450
1.4		Uzupełnienie opornika przy zjeździe z tarasu od strony lasu			
17 d.1.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 0,30*0,30*1,00	m m	 0,090	
				RAZEM	0,090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.4	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława betonowa zwykła	m ³		
		0,30*0,30*1,00	m ³	0,090	
				RAZEM	0,090
19 d.1.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.4	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		0,1	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
21 d.1.4	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	0,100	
		poz.20		RAZEM	0,100
22 d.1.4	kalk. własna	Oплата za wysypisko	m ³		
		poz.20	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
1.5		Naprawa nawierzchni z pozbruku przy wyjściu ewakuacyjnym segment H i F			
23 d.1.5	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki	m ²		
		(5,00+5,00)*1,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
24 d.1.5	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		poz.23	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.1.5	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości	m ²		
		warstwy po zagęszczeniu	m ²	10,000	
		poz.23		RAZEM	10,000
26 d.1.5	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki o wym 10x20cm	m ²		
		poz.23	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
1.6		Naprawa nawierzchni z pozbruku przy ławach od strony wejścia głównego do budynku			
27 d.1.6	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.6	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości	m ²		
		warstwy po zagęszczeniu	m ²	2,000	
		poz.27		RAZEM	2,000
29 d.1.6	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy	m ²		
		1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	2,000	
		Krotność = 2		RAZEM	2,000
		poz.27			
30 d.1.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki o wym 10x20cm	m ²		
		poz.27	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		Punktowa naprawa nawierzchni chodnika od strony Wydziału Matematyki i Informatyki			
31 d.1.7	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki	m ²		
		2,00*8	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
32 d.1.7	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości	m ²		
		warstwy po zagęszczeniu	m ²	16,000	
		poz.31		RAZEM	16,000
33 d.1.7	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy	m ²		
		1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	16,000	
		Krotność = 2		RAZEM	16,000
		poz.31			
34 d.1.7	KNR 2-01 0106-01 analogia	Ręczne karczowanie korzeni drzew	szt.		
		8,00	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
35 d.1.7	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki czerownej o wym 10x20cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.31	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
36 d.1.7	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		0,50	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
37 d.1.7	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	0,500	
		poz.36		RAZEM	0,500
38 d.1.7	kalk. własna	Oплата za wysypisko	m ³		
		poz.36	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
2		Remont ławek zewnętrznych			
39 d.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż ławek zewnętrznych w celu wykonania remontu ławek polegającego na : wymianie desek na nowe, suche, heblowane , zaimpregnowane i malowane 2x impregnatem do drewna odpornym na UV, piaskowaniu konstrukcji metalowej ławek, ocynkowaniu konstrukcji i malowaniu proszkowym konstrukcji metalowej ławki (konstrukcja metalowa jednej ławki składa się : profili łukowych 30x50 dł 1300 x 2 szt , profil oparciowy 3x50 dł 600 mm x 2 szt , profil wzdłużny 30x50 dł 2000 mm x 1 szt , profil usztywniający 20x20 dł 1000mm x 4 szt , profil pośredni z płaskownika 5x50 dł 1000mm x 1 szt)	kpl.		
		7,00	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
3		Eliminacja przykrych zapachów w toaletach			
40 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.3	KNR 4-01 0322-02 - analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych z żaluzją regulowaną w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
42 d.3	kalkulacja własna	Naprawa i odtworzenie połączeń krtek wpustowych kanalizacyjnych w podłogach łazienek: - demontaż istniejącej kratki wpustowej, - osadzenie kartki wpustowej z blokadą antyodorową, - wykonanie hydroizolacji i uszczelnienia wokół wpustu, - korekta spadków z płytek wokół wpustu.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Miejscowe malowanie korytarza oraz wiatrołapu przy zaopatrzeniu			
43 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		70,00	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
44 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Część korytarza (15,30+15,30-2,60+2,20+2,80+2,20+2,80)*2,80 -1,80*2,80*2 -2,05*2,80*2 -0,70*2,15*3 -1,50*2,00*1 -1,10*2,10*1 Wiatrołap 2,60*1,30 5,00*3,10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	106,400 -10,080 -11,480 -4,515 -3,000 -2,310 3,380 15,500	
				RAZEM	93,895
45 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.44	m ²	93,895	
				RAZEM	93,895
46 d.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np Caparol Smatex 20 powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.44	m ²	93,895	
				RAZEM	93,895
47 d.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.47	m ²	5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 0-12II d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża poz.47	m ² m ²	RAZEM 5,000	5,000
50	KNR 0-12II d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną poz.47	m ² m ²	RAZEM 5,000	5,000
51	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych poz.47*0,02	m ³ m ³	RAZEM 0,100	0,100
52	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.51	m ³ m ³	RAZEM 0,100	0,100
53	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.51	m ³ m ³	RAZEM 0,100	0,100
54	kalk. własna d.4	Opłata za wypisko poz.51	m ³ m ³	RAZEM 0,100	0,100
5		Pomieszczenie J-0.125 wymiana wykładziny oraz malowanie			
55	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,53*4,65	m ² m ²	RAZEM 16,415	16,415
56	KNR 4-01 d.5 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych (3,53+4,65)*2	m m	RAZEM 16,360	16,360
57	KNR 4-01 d.5 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju poz.55	m ² m ²	RAZEM 16,415	16,415
58	NNRNKB d.5 202 1134-01	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.55	m ² m ²	RAZEM 16,415	16,415
59	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.55	m ² m ²	RAZEM 16,415	16,415
60	KNR-W 2-02 d.5 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytko- wa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1 poz.55	m ² m ²	RAZEM 16,415	16,415
61	KNR-W 2-02 d.5 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładzi- ny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1 poz.56	m m	RAZEM 16,360	16,360
62	KNR 4-01 d.5 0322-03 ana- logia	Montaż progów aluminiowych 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
63	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności Sciany 2*(3,53+4,65)*3,30 Sufit 3,53*4,65	m ² m ² m ²	RAZEM 53,988 16,415	70,403
64	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Grunтовanie podłożu preparatami poz.63	m ² m ²	RAZEM 70,403	70,403
65	KNR-W 2-02 d.5 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich poz.63	m ² m ²	RAZEM 70,403	70,403
				RAZEM	70,403

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Pomieszczenie J-0.122 wymiana wykładziny oraz malowanie			
66	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.6	0818-05	3,45*4,65	m ²	16,043	
				RAZEM	16,043
67	KNR 4-01	Demontaż cokołów przyściennych	m		
d.6	0815-08	(3,45+4,65)*2	m	16,200	
	analogia			RAZEM	16,200
68	KNR 4-01	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²		
d.6	0816-07	poz.66	m ²	16,043	
	analogia			RAZEM	16,043
69	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.6	202 1134-01	poz.66	m ²	16,043	
				RAZEM	16,043
70	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.6	202 1130-02	poz.66	m ²	16,043	
				RAZEM	16,043
71	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalności Cfl-s1	m ²		
d.6	1124-01	poz.66	m ²	16,043	
				RAZEM	16,043
72	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalności Cfl-s1	m		
d.6	1124-06	poz.67	m	16,200	
				RAZEM	16,200
73	KNR 4-01	Montaż progów aluminiowych	szt.		
d.6	0322-03 analogia	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.6	1204-08	Sciany	m ²	53,460	
		2*(3,45+4,65)*3,30	m ²	16,043	
		Sufit	m ²		
		3,45*4,65			
				RAZEM	69,503
75	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
d.6	202 1134-02	poz.74	m ²	69,503	
				RAZEM	69,503
76	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.6	1511-01	poz.74	m ²	69,503	
				RAZEM	69,503
7		Pomieszczenie J-0.121 malowanie			
77	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
d.7	1216-01	3,48*4,52	m ²	15,730	
				RAZEM	15,730
78	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.7	1204-08	Sciany	m ²	52,800	
		2*(3,48+4,52)*3,30	m ²	15,730	
		Sufit	m ²		
		3,48*4,52			
				RAZEM	68,530
79	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
d.7	202 1134-02	poz.78	m ²	68,530	
				RAZEM	68,530
80	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.7	1511-01	poz.78	m ²	68,530	
				RAZEM	68,530
8		Pomieszczenie 2.100 malowanie			
81	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
d.8	1216-01	3,48*4,63	m ²	16,112	
				RAZEM	16,112

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Sciany 2*(3,48+4,63)*3,30 Sufit 3,48*4,63	m ² m ² m ²	 53,526 16,112	
				RAZEM	69,638
83	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poz.82	m ² m ²	 69,638	
				RAZEM	69,638
84	KNR-W 2-02 d.8 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.82	m ² m ²	 69,638	
				RAZEM	69,638
9	Pomieszczenie 2-100 uzupełnienie wykładziny				
85	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,75	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
86	KNR 4-01 d.9 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych 5,00	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
87	KNR 4-01 d.9 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju poz.85	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
88	NNRNKB d.9 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.85	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
89	NNRNKB d.9 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.85	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
90	KNR-W 2-02 d.9 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1 poz.85	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
91	KNR-W 2-02 d.9 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1 poz.86	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
10	Pomieszczenie 2.98 wymiana wykładziny oraz malowanie				
92	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,45*4,65	m ² m ²	 16,043	
				RAZEM	16,043
93	KNR 4-01 d.10 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych (3,45+4,65)*2	m m	 16,200	
				RAZEM	16,200
94	KNR 4-01 d.10 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju poz.92	m ² m ²	 16,043	
				RAZEM	16,043
95	NNRNKB d.10 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.92	m ² m ²	 16,043	
				RAZEM	16,043
96	NNRNKB d.10 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.92	m ² m ²	 16,043	
				RAZEM	16,043
97	KNR-W 2-02 d.10 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1 poz.92	m ² m ²	 16,043	
				RAZEM	16,043
98	KNR-W 2-02 d.10 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1 poz.93	m m	 16,200	
				RAZEM	16,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.10	KNR 4-01 0322-03 ana- logia	Montaż progów aluminiowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		Sciany	m ²	54,270	
		2*(3,45+4,65)*3,35	m ²		
		Sufit	m ²	16,043	
		3,45*4,65			
				RAZEM	70,313
101 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
		poz.100	m ²	70,313	
				RAZEM	70,313
102 d.10	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.100	m ²	70,313	
				RAZEM	70,313
11		Pomieszczenie 2.30 wykonanie fartuszka przy umywalce			
103 d.11	KNR-W 4-02 0220-02	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.11	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(0,50+0,90)*1,20	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
105 d.11	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.104	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
12		Remont ścian z płytek przy windzie w piwnicy			
106 d.12	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		5,35*2,43	m ²	13,001	
				RAZEM	13,001
107 d.12	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		poz.106	m ²	13,001	
				RAZEM	13,001
108 d.12	KNR-W 4-01 0725-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.106	m ²	13,001	
				RAZEM	13,001
109 d.12	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.106	m ²	13,001	
				RAZEM	13,001
110 d.12	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.106	m ²	13,001	
				RAZEM	13,001
111 d.12	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³		
		poz.106*0,02	m ³	0,260	
				RAZEM	0,260
112 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.111	m ³	0,260	
				RAZEM	0,260
113 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	0,260	
		poz.111			
				RAZEM	0,260
114 d.12	kalk. własna	Oplata za wyspisko	m ³		
		poz.111	m ³	0,260	
				RAZEM	0,260
13		Naprawa spękanych ścian przy dyktacji na korytarzu segment F- II parter			
115 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		30,00	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,02+2,17+0,43)*2,78 0,85*2,17 -2,17*2,41 A (obliczenia pomocnicze) poz.116A*30%	m ² m ²	21,184 1,845 -5,230 ===== 17,799 5,340	
				RAZEM	5,340
117 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5,02+2,17+0,43)*2,78 0,85*2,17 -2,17*2,41 A (obliczenia pomocnicze) poz.117A*70%	m ² m ²	21,184 1,845 -5,230 ===== 17,799 12,459	
				RAZEM	12,459
118 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.116 poz.117	m ² m ² m ²	 5,340 12,459	
				RAZEM	17,799
119 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.116	m ² m ²	 5,340	
				RAZEM	5,340
120 d.13	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.116 poz.117	m ² m ² m ²	 5,340 12,459	
				RAZEM	17,799
14	Pomieszczenie 2.33 malowanie				
121 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 3,47*6,10	m ² m ²	 21,167	
				RAZEM	21,167
122 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Ściany 2*(3,47+6,10)*3,31 Sufit 3,47*6,10	m ² m ² m ²	 63,353 21,167	
				RAZEM	84,520
123 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poz.122	m ² m ²	 84,520	
				RAZEM	84,520
124 d.14	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.122	m ² m ²	 84,520	
				RAZEM	84,520
15	Pomieszczenie 2.32 malowanie				
125 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 3,47*6,10	m ² m ²	 21,167	
				RAZEM	21,167
126 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Ściany 2*(3,47+6,10)*3,31 Sufit 3,47*6,10	m ² m ² m ²	 63,353 21,167	
				RAZEM	84,520
127 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poz.126	m ² m ²	 84,520	
				RAZEM	84,520
128 d.15	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.126	m ² m ²	 84,520	
				RAZEM	84,520
16	Pomieszczenie 2.29 malowanie				
129 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 3,47*6,10	m ² m ²	 21,167	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Sciany 2*(3,47+6,10)*3,31 Sufit 3,47*6,10	m ² m ² m ²	RAZEM 63,353 21,167	21,167
131 d.16	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 2,00	szt. szt.	RAZEM 2,000	84,520
132 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami poz.130	m ² m ²	RAZEM 84,520	2,000
133 d.16	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.130	m ² m ²	RAZEM 84,520	84,520
17		Kącik przy poidelku - malowanie oraz płytki		RAZEM	84,520
134 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 20,00	m ² m ²	RAZEM 20,000	20,000
135 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Sciany (0,65+0,70+4,14+3,50)*2,81	m ² m ²	RAZEM 25,262	25,262
136 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami poz.135	m ² m ²	RAZEM 25,262	25,262
137 d.17	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.135	m ² m ²	RAZEM 25,262	25,262
138 d.17	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (0,70+0,70)*1,80	m ² m ²	RAZEM 2,520	2,520
139 d.17	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 120x120 cm na klej metodą zwykłą poz.138	m ² m ²	RAZEM 2,520	2,520
18		Pomieszczenie 2.11 malowanie oraz naprawa drzwi		RAZEM	2,520
140 d.18	KNR 0-19 0931-07	Demontaż i ponowny montaż stolarki aluminiowej 1,00*2,80	m ² m ²	RAZEM 2,800	2,800
141 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 3,59*7,37 3,74*6,00	m ² m ² m ²	RAZEM 26,458 22,440	48,898
142 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Sciany 2*(3,59+7,37)*3,35 (3,74+6,00)*3,35 Sufit 3,59*7,37 A (obliczenia pomocnicze) poz.142A*70%	m ² m ²	RAZEM 73,432 32,629 26,458 =====	92,763
143 d.18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sciany 2*(3,59+7,37)*3,35 (3,74+6,00)*3,35 Sufit 3,59*7,37 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	RAZEM 73,432 32,629 26,458 =====	132,519

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.143A*30%	m ²	39,756	
				RAZEM	39,756
144 d.18	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
145 d.18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.143	m ²	39,756	
				RAZEM	39,756
146 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		poz.142	m ²	92,763	
		poz.143	m ²	39,756	
				RAZEM	132,519
147 d.18	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.142	m ²	92,763	
		poz.143	m ²	39,756	
				RAZEM	132,519
19		Pomieszczenie PO w piwnicy - malowanie			
148 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		3,70*4,63	m ²	17,131	
				RAZEM	17,131
149 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		Sciany			
		2*(3,70+4,63)*3,23	m ²	53,812	
		Sufit			
		3,70*4,63	m ²	17,131	
				RAZEM	70,943
150 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		poz.149	m ²	70,943	
				RAZEM	70,943
151 d.19	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.149	m ²	70,943	
				RAZEM	70,943
20		Miejscowe naprawa podzek z płytek na korytarzach w segmencie G			
152 d.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		5,00*4	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
153 d.20	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2,10*0,90*4	m ²	7,560	
				RAZEM	7,560
154 d.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.153	m ²	7,560	
				RAZEM	7,560
155 d.20	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.153	m ²	7,560	
				RAZEM	7,560
156 d.20	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.153	m ²	7,560	
				RAZEM	7,560
157 d.20	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³		
		poz.153*0,02	m ³	0,151	
				RAZEM	0,151
158 d.20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.157	m ³	0,151	
				RAZEM	0,151
159 d.20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		poz.157	m ³	0,151	
				RAZEM	0,151
160 d.20	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.157	m ³	0,151	
				RAZEM	0,151
21		Wykonanie przejść ogniowych przez przegrody w piwnicy			
161 d.21	kalk. własna	Wykonanie przejść ogniowych przez przegrody w piwnicy po wymianie instalacji wodociągowej	szt		
		13,00	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
22		Modernizacja istniejącego śmietnika			
162 d.22	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m ²		
		2*(8,00+4,00)*2,00	m ²	48,000	
		-4,00*2,00	m ²	-8,000	
				RAZEM	40,000
163 d.22	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm z profilowaniem terenu pod inwestycję	m ³		
		11,50*16,00*0,30	m ³	55,200	
				RAZEM	55,200
164 d.22	KNR 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m ²		
		11,50*16,00	m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
165 d.22	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²		
		11,50*16,00	m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
166 d.22	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej na palety i przekazania użytkownikowi	m ²		
		8,00*6,00	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
167 d.22	KNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm	m		
		6,00*2+8,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
168 d.22	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²		
		2*(16,00+10,00)*2,00	m ²	104,000	
		-4,00*2,00	m ²	-8,000	
		(6,00+4,00*2)*2,00	m ²	28,000	
				RAZEM	124,000
169 d.22	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
		0,50*0,50*0,50*35	m ³	4,375	
				RAZEM	4,375
170 d.22	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		11,50*2+16,00	m	39,000	
				RAZEM	39,000
171 d.22	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(11,50*2+16,00)*0,30*0,30	m ³	3,510	
				RAZEM	3,510
172 d.22	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		11,50*2+16,00	m	39,000	
				RAZEM	39,000
173 d.22	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		11,50*16,00	m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
174 d.22	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 2	m ²	184,000	
		11,50*16,00			
				RAZEM	184,000
175 d.22	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		11,50*16,00	m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
176 d.22	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²		
		po zagęszczeniu			
		Krotność = 3	m ²	184,000	
		11,50*16,00			
				RAZEM	184,000
177 d.22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		11,50*16,00	m ²	184,000	
				RAZEM	184,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178 d.22	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi i trawy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz. 173*0,30 Istniejąca zawartość kompostownika 8,00*4,00*1,00	m ³ m ³ m ³	 55,200 32,000	
				RAZEM	87,200
179 d.22	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz. 178	m ³ m ³	 87,200	
				RAZEM	87,200
180 d.22	kalk. własna	Opłata za wysypisko-ziemia, trawa poz. 178	m ³ m ³	 87,200	
				RAZEM	87,200
181 d.22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km poz. 162*0,05 poz. 167*0,08*0,30	m ³ m ³ m ³	 2,000 0,480	
				RAZEM	2,480
182 d.22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz. 181	m ³ m ³	 2,480	
				RAZEM	2,480
183 d.22	kalk. własna	Opłata za wysypisko-gruz poz. 181	m ³ m ³	 2,480	
				RAZEM	2,480

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Naprawa nawierzchni zewnętrznych				
1.1		Naprawa nawierzchni wokół wpustu od strony lasu przy separatorze tłuszczy od strony lasu				
1 d.1. 02 1	KNR 4-01 0101-	Zerwanie nawierzchni z kostki	m ²	5,00*2,00 = 10,000	0,00	0,00
2 d.1. 03 1	KNR 2-31 0109-	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	poz.1 = 10,000	0,00	0,00
3 d.1. 05 1	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	poz.1 = 10,000	0,00	0,00
4 d.1. 01 1	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki o wym 10x20cm	m ²	poz.1 = 10,000	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa nawierzchni wokół wpustu od strony lasu przy separatorze tłuszczy od strony lasu						0,00
1.2		Naprawa nawierzchni chodnika przy wyjeździe z podcieni od strony lasu				
5 d.1. 02 2	KNR 4-01 0101-	Zerwanie nawierzchni z kostki	m ²	5,00	0,00	0,00
6 d.1. 05 2	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	poz.5 = 5,000	0,00	0,00
7 d.1. 06 2	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	poz.5 = 5,000	0,00	0,00
8 d.1. 01 2	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki czerwonej o wym 10x20cm	m ²	poz.5 = 5,000	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa nawierzchni chodnika przy wyjeździe z podcieni od strony lasu						0,00
1.3		Demontaz i ponowny montaz opornika przy podjeździe dla niepełnosprawnych od strony lasu				
9 d.1. 02 3	KNR 2-31 0814-	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	5,00	0,00	0,00
10 d.1. 02 3	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	0,30*0,30* 5,00 = 0,450	0,00	0,00
11 d.1. 03 3 analogia	KNR 2-31 0402-	Ława betonowa zwykła	m ³	0,30*0,30* 5,00 = 0,450	0,00	0,00
12 d.1. 01 3 analogia	KNR 2-01 0106-	Ręczne karczowanie korzeni drzew	szt.	3,00	0,00	0,00
13 d.1. 03 3	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	5,00	0,00	0,00
14 d.1. 02 3	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	0,45	0,00	0,00
15 d.1. 04 3	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.14 = 0,450	0,00	0,00
16 d.1. kalk. własna 3		Opłata za wysypisko	m ³	poz.14 = 0,450	0,00	0,00
Razem dział: Demontaz i ponowny montaz opornika przy podjeździe dla niepełnosprawnych od strony lasu						0,00
1.4		Uzupełnienie opornika przy zjeździe z tarasu od strony lasu				
17 d.1. 02 4	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	0,30*0,30* 1,00 = 0,090	0,00	0,00
18 d.1. 03 4 analogia	KNR 2-31 0402-	Ława betonowa zwykła	m ³	0,30*0,30* 1,00 = 0,090	0,00	0,00
19 d.1. 03 4	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1,00	0,00	0,00
20 d.1. 02 4	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	0,1	0,00	0,00
21 d.1. 04 4	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.20 = 0,100	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. kalk. własna 4		Opłata za wysypisko	m ³	poz.20 = 0,100	0,00	0,00
Razem dział: Uzupelnienie opornika przy zjeździe z tarasu od strony lasu						0,00
1.5	Naprawa nawierzchni z pozbruku przy wyjściu ewakuacyjnym segment H i F					
23 d.1. 02 5	KNR 4-01 0101-	Zerwanie nawierzchni z kostki	m ²	(5,00+5,00)* 1,00 = 10,000	0,00	0,00
24 d.1. 03 5	KNR 2-31 0109-	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	poz.23 = 10,000	0,00	0,00
25 d.1. 05 5	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	poz.23 = 10,000	0,00	0,00
26 d.1. 01 5	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki o wym 10x20cm	m ²	poz.23 = 10,000	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa nawierzchni z pozbruku przy wyjściu ewakuacyjnym segment H i F						0,00
1.6	Naprawa nawierzchni z pozbruku przy ławach od strony wejścia głównego do budynku					
27 d.1. 02 6	KNR 4-01 0101-	Zerwanie nawierzchni z kostki	m ²	2,00	0,00	0,00
28 d.1. 05 6	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	poz.27 = 2,000	0,00	0,00
29 d.1. 06 6	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	poz.27 = 2,000	0,00	0,00
30 d.1. 01 6	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki o wym 10x20cm	m ²	poz.27 = 2,000	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa nawierzchni z pozbruku przy ławach od strony wejścia głównego do budynku						0,00
1.7	Punktowa naprawa nawierzchni chodnika od strony Wydziału Matematyki i Informatyki					
31 d.1. 02 7	KNR 4-01 0101-	Zerwanie nawierzchni z kostki	m ²	2,00*8 = 16,000	0,00	0,00
32 d.1. 05 7	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	poz.31 = 16,000	0,00	0,00
33 d.1. 06 7	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	poz.31 = 16,000	0,00	0,00
34 d.1. 01 7 analogia	KNR 2-01 0106-	Ręczne karczowanie korzeni drzew	szt.	8,00	0,00	0,00
35 d.1. 01 7	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej-założono 10 % nowej kostki czerwonej o wym 10x20cm	m ²	poz.31 = 16,000	0,00	0,00
36 d.1. 02 7	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	0,50	0,00	0,00
37 d.1. 04 7	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.36 = 0,500	0,00	0,00
38 d.1. kalk. własna 7		Opłata za wysypisko	m ³	poz.36 = 0,500	0,00	0,00
Razem dział: Punktowa naprawa nawierzchni chodnika od strony Wydziału Matematyki i Informatyki						0,00
Razem dział: Naprawa nawierzchni zewnętrznych						0,00
2	Remont ławek zewnętrznych					
39 d.2 kalk. własna		Demontaż i ponowny montaż ławek zewnętrznych w celu wykonania remontu ławek polegającego na : wymianie desek na nowe, suche, heblowane , zaimpregnowane i malowane 2x impregnatem do drewna odpornym na UV, piaskowaniu konstrukcji metalowej ławek, ocynkowaniu konstrukcji i malowaniu proszkowym konstrukcji metalowej ławki (konstrukcja metalowa jednej ławki składa się : profili łukowych 30x50 dł 1300 x 2 szt , profil oparciowy 3x50 dł 600 mm x 2 szt , profil wzdłużny 30x50 dł 2000 mm x 1 szt , profil usztywniający 20x20 dł 1000mm x 4 szt , profil pośredni z płaskownika 5x50 dł 1000mm x 1 szt)	kpl.	7,00	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Remont ławek zewnętrznych						0,00
3		Eliminacja przykrych zapachów w toaletach				
40 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	10	0,00	0,00
41 d.3	KNR 4-01 0322-02 - analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych z żaluzją regulowaną w ścianach z cegieł	szt.	10	0,00	0,00
42 d.3	kalkulacja własna	Naprawa i odtworzenie połączeń kratki wpustowych kanalizacyjnych w podłogach łazienek: - demontaż istniejącej kratki wpustowej, - osadzenie kartki wpustowej z blokadą antyodorową, - wykonanie hydroizolacji i uszczelnienia wokół wpustu, - korekta spadków z płytek wokół wpustu.	szt.	6	0,00	0,00
Razem dział: Eliminacja przykrych zapachów w toaletach						0,00
4		Miejskowe malowanie korytarza oraz wiatrolapu przy zaopatrzeniu				
43 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	70,00	0,00	0,00
44 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	93,895	0,00	0,00
45 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.44 = 93,895	0,00	0,00
46 d.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np Caparol Smatex 20 powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.44 = 93,895	0,00	0,00
47 d.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	5,00	0,00	0,00
48 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.47 = 5,000	0,00	0,00
49 d.4	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.47 = 5,000	0,00	0,00
50 d.4	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	poz.47 = 5,000	0,00	0,00
51 d.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.47*0,02 = 0,100	0,00	0,00
52 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.51 = 0,100	0,00	0,00
53 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.51 = 0,100	0,00	0,00
54 d.4	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m ³	poz.51 = 0,100	0,00	0,00
Razem dział: Miejskowe malowanie korytarza oraz wiatrolapu przy zaopatrzeniu						0,00
5		Pomieszczenie J-0.125 wymiana wykładziny oraz malowanie				
55 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	3,53*4,65 = 16,415	0,00	0,00
56 d.5	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m	(3,53+4,65)* 2 = 16,360	0,00	0,00
57 d.5	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	poz.55 = 16,415	0,00	0,00
58 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.55 = 16,415	0,00	0,00
59 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.55 = 16,415	0,00	0,00
60 d.5	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1	m ²	poz.55 = 16,415	0,00	0,00
61 d.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1	m	poz.56 = 16,360	0,00	0,00
62 d.5	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00
63 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	70,403	0,00	0,00
64 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²	poz.63 = 70,403	0,00	0,00
65 d.5	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.63 = 70,403	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie J-0.125 wymiana wykładziny oraz malowanie						0,00
6		Pomieszczenie J-0.122 wymiana wykładziny oraz malowanie				
66 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	3,45*4,65 = 16,043	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67 d.6	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m	(3,45+4,65)* 2 = 16,200	0,00	0,00
68 d.6	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	poz.66 = 16,043	0,00	0,00
69 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.66 = 16,043	0,00	0,00
70 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.66 = 16,043	0,00	0,00
71 d.6	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl-s1	m ²	poz.66 = 16,043	0,00	0,00
72 d.6	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -kla- sa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl-s1	m	poz.67 = 16,200	0,00	0,00
73 d.6	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00
74 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	69,503	0,00	0,00
75 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Grunтовanie podłóży preparatami	m ²	poz.74 = 69,503	0,00	0,00
76 d.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.74 = 69,503	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie J-0.122 wymiana wykładziny oraz malowanie						0,00
7	Pomieszczenie J-0.121 malowanie					
77 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	3,48*4,52 = 15,730	0,00	0,00
78 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	68,530	0,00	0,00
79 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Grunтовanie podłóży preparatami	m ²	poz.78 = 68,530	0,00	0,00
80 d.7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.78 = 68,530	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie J-0.121 malowanie						0,00
8	Pomieszczenie 2.100 malowanie					
81 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	3,48*4,63 = 16,112	0,00	0,00
82 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	69,638	0,00	0,00
83 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Grunтовanie podłóży preparatami	m ²	poz.82 = 69,638	0,00	0,00
84 d.8	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.82 = 69,638	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 2.100 malowanie						0,00
9	Pomieszczenie 2-100 uzupełnienie wykładziny					
85 d.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	3,75	0,00	0,00
86 d.9	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m	5,00	0,00	0,00
87 d.9	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	poz.85 = 3,750	0,00	0,00
88 d.9	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.85 = 3,750	0,00	0,00
89 d.9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.85 = 3,750	0,00	0,00
90 d.9	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl-s1	m ²	poz.85 = 3,750	0,00	0,00
91 d.9	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -kla- sa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl-s1	m	poz.86 = 5,000	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 2-100 uzupełnienie wykładziny						0,00
10	Pomieszczenie 2.98 wymiana wykładziny oraz malowanie					
92 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	3,45*4,65 = 16,043	0,00	0,00
93 d.10	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m	(3,45+4,65)* 2 = 16,200	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
94 d.10	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	poz.92 = 16,043	0,00	0,00
95 d.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.92 = 16,043	0,00	0,00
96 d.10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.92 = 16,043	0,00	0,00
97 d.10	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl-s1	m ²	poz.92 = 16,043	0,00	0,00
98 d.10	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych -kla- sa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl- s1	m	poz.93 = 16,200	0,00	0,00
99 d.10	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00
100 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	70,313	0,00	0,00
101 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²	poz.100 = 70,313	0,00	0,00
102 d.10	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.100 = 70,313	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 2.98 wymiana wykładziny oraz malowanie						0,00
11	Pomieszczenie 2.30 wykonanie fartuszka przy umywalce					
103 d.11	KNR-W 4-02 0220-02	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	1,00	0,00	0,00
104 d.11	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło- ża	m ²	(0,50+0,90)* 1,20 = 1,680	0,00	0,00
105 d.11	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.104 = 1,680	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 2.30 wykonanie fartuszka przy umywalce						0,00
12	Remont ścian z płytek przy windzie w piwnicy					
106 d.12	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	5,35*2,43 = 13,001	0,00	0,00
107 d.12	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	poz.106 = 13,001	0,00	0,00
108 d.12	KNR-W 4-01 0725-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzch- ni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	poz.106 = 13,001	0,00	0,00
109 d.12	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło- ża	m ²	poz.106 = 13,001	0,00	0,00
110 d.12	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.106 = 13,001	0,00	0,00
111 d.12	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.106* 0,02 = 0,260	0,00	0,00
112 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.111 = 0,260	0,00	0,00
113 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.111 = 0,260	0,00	0,00
114 d.12	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.111 = 0,260	0,00	0,00
Razem dział: Remont ścian z płytek przy windzie w piwnicy						0,00
13	Naprawa spękanych ścian przy dyktacji na korytarzu segment F- II parter					
115 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	30,00	0,00	0,00
116 d.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	poz.116A* 30% = 5,340	0,00	0,00
117 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	poz.117A* 70% = 12,459	0,00	0,00
118 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	17,799	0,00	0,00
119 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonowych wyle- wanych	m ²	poz.116 = 5,340	0,00	0,00
120 d.13	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	17,799	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa spękanych ścian przy dyktacji na korytarzu segment F- II parter						0,00
14	Pomieszczenie 2.33 malowanie					
121 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	3,47*6,10 = 21,167	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
122 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta-rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	84,520	0,00	0,00
123 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami	m ²	poz.122 = 84,520	0,00	0,00
124 d.14	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.122 = 84,520	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 2.33 malowanie						0,00
15	Pomieszczenie 2.32 malowanie					
125 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	3,47*6,10 = 21,167	0,00	0,00
126 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta-rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	84,520	0,00	0,00
127 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami	m ²	poz.126 = 84,520	0,00	0,00
128 d.15	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.126 = 84,520	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 2.32 malowanie						0,00
16	Pomieszczenie 2.29 malowanie					
129 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	3,47*6,10 = 21,167	0,00	0,00
130 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta-rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	84,520	0,00	0,00
131 d.16	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	2,00	0,00	0,00
132 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami	m ²	poz.130 = 84,520	0,00	0,00
133 d.16	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.130 = 84,520	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 2.29 malowanie						0,00
17	Kącik przy poidelku - malowanie oraz płytki					
134 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	20,00	0,00	0,00
135 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta-rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	(0,65+0,70+4,14+3,50)*2,81 = 25,262	0,00	0,00
136 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami	m ²	poz.135 = 25,262	0,00	0,00
137 d.17	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.135 = 25,262	0,00	0,00
138 d.17	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-ża	m ²	(0,70+0,70)*1,80 = 2,520	0,00	0,00
139 d.17	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 120x120 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.138 = 2,520	0,00	0,00
Razem dział: Kącik przy poidelku - malowanie oraz płytki						0,00
18	Pomieszczenie 2.11 malowanie oraz naprawa drzwi					
140 d.18	KNR 0-19 0931-07	Demontaz i ponowny montaz stolarki aluminiowej	m ²	1,00*2,80 = 2,800	0,00	0,00
141 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	48,898	0,00	0,00
142 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta-rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	poz.142A* 70% = 92,763	0,00	0,00
143 d.18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.143A* 30% = 39,756	0,00	0,00
144 d.18	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	2,00	0,00	0,00
145 d.18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-nach z elementów prefabrykowanych i betonowych wyle-wanych	m ²	poz.143 = 39,756	0,00	0,00
146 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami	m ²	132,519	0,00	0,00
147 d.18	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	132,519	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 2.11 malowanie oraz naprawa drzwi						0,00
19	Pomieszczenie PO w piwnicy - malowanie					
148 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	3,70*4,63 = 17,131	0,00	0,00
149 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta-rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	70,943	0,00	0,00
150 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami	m ²	poz.149 = 70,943	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
151 d.19	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.149 = 70,943	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie PO w piwnicy - malowanie						0,00
20	Miejscowe naprawa podzek z płytek na korytarzach w segmencie G					
152 d.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	5,00*4 = 20,000	0,00	0,00
153 d.20	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	2,10*0,90*4 = 7,560	0,00	0,00
154 d.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.153 = 7,560	0,00	0,00
155 d.20	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.153 = 7,560	0,00	0,00
156 d.20	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	poz.153 = 7,560	0,00	0,00
157 d.20	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.153* 0,02 = 0,151	0,00	0,00
158 d.20	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.157 = 0,151	0,00	0,00
159 d.20	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.157 = 0,151	0,00	0,00
160 d.20	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.157 = 0,151	0,00	0,00
Razem dział: Miejsce naprawa podzek z płytek na korytarzach w segmencie G						0,00
21	Wykonanie przejść ogniowych przez przegrody w piwnicy					
161 d.21	kalk. własna	Wykonanie przejść ogniowych przez przegrody w piwnicy po wymianie instalacji wodociągowej	szt	13,00	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie przejść ogniowych przez przegrody w piwnicy						0,00
22	Modernizacja istniejącego śmietnika					
162 d.22	KNR 2-25 0308- 02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m ²	40,000	0,00	0,00
163 d.22	KNR 4-01 0101- 04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm z profilowaniem terenu pod inwestycję	m ³	11,50* 16,00*0,30 = 55,200	0,00	0,00
164 d.22	KNR 4-01 0101- 06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m ²	11,50*16,00 = 184,000	0,00	0,00
165 d.22	KNR 4-01 0101- 09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²	11,50*16,00 = 184,000	0,00	0,00
166 d.22	KNR 4-01 0101- 02	Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej na palety i przekazania użytkownikowi	m ²	8,00*6,00 = 48,000	0,00	0,00
167 d.22	KNR 6 0806- 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm	m	6,00*2+8,00 = 20,000	0,00	0,00
168 d.22	KNR 2-25 0308- 01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²	124,000	0,00	0,00
169 d.22	KNR 4-01 0203- 01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³	0,50*0,50* 0,50*35 = 4,375	0,00	0,00
170 d.22	KNR 2-31 0401- 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	11,50*2+ 16,00 = 39,000	0,00	0,00
171 d.22	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	(11,50*2+ 16,00)*0,30* 0,30 = 3,510	0,00	0,00
172 d.22	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	11,50*2+ 16,00 = 39,000	0,00	0,00
173 d.22	KNR 2-31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	11,50*16,00 = 184,000	0,00	0,00
174 d.22	KNR 2-31 0101- 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²	11,50*16,00 = 184,000	0,00	0,00
175 d.22	KNR 2-31 0109- 03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	11,50*16,00 = 184,000	0,00	0,00
176 d.22	KNR 2-31 0109- 04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	11,50*16,00 = 184,000	0,00	0,00
177 d.22	KNR 2-31 0511- 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	11,50*16,00 = 184,000	0,00	0,00
178 d.22	KNR 4-01 0108- 06	Wywóz ziemi i trawy samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	87,200	0,00	0,00
179 d.22	KNR 4-01 0108- 08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.178 = 87,200	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
180 d.22	kalk. własna	Opłata za wysypisko-ziemia, trawa	m ³	poz.178 = 87,200	0,00	0,00
181 d.22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	2,480	0,00	0,00
182 d.22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.181 = 2,480	0,00	0,00
183 d.22	kalk. własna	Opłata za wysypisko-gruz	m ³	poz.181 = 2,480	0,00	0,00
Razem dział: Modernizacja istniejącego śmietnika						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 732,1958	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	farba lateksowa nap Caparol Samtex 7	dm ³	319,0247		319,0247	0,00	0,00					
2.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	36,1050		36,1050	0,00	0,00					
3.	wykładzina podłogowa dywanopodobna szer 4 m , klasa użytkowa 31, klasa trudnopalności Cfl-s1	m ²	68,2706		68,2706	0,00	0,00					
4.	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	188,6000		188,6000	0,00	0,00					
5.	Wykonnie przejść ogniowych przez przegrody w piwnicy po wymianie instalacji wodociągowej	szt	13,0000		13,0000	0,00	0,00					
6.	płyty betonowe piaskowiec 200x50x4 dwustronna	szt.	137,6400		137,6400	0,00	0,00					
7.	opłata za wysypisko-ziemia	t	87,2000		87,2000	0,00	0,00					
8.	słupki prefabrykowane żelbetowe szare 2,50m	szt.	34,7200		34,7200	0,00	0,00					
9.	farba lateksowa np Caparol Samtex 20	dm ³	35,3045		35,3045	0,00	0,00					
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	t	2,7270		2,7270	0,00	0,00					
11.	preparat gruntujący	dm ³	220,9306		220,9306	0,00	0,00					
12.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 na wzór istniejący	m ²	12,8112		12,8112	0,00	0,00					
13.	Płytki gresowe nieszkliwione, satynowane o wym. 30x60 cm	m ²	13,2610		13,2610	0,00	0,00					
14.	piasek	m ³	15,6614		15,6614	0,00	0,00					
15.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z regulowaną żaluzją białe 15x30 cm	szt.	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
16.	klej winylowy	kg	41,8008		41,8008	0,00	0,00					
17.	folia polietylenowa	m ²	376,7150		376,7150	0,00	0,00					
18.	deski suche heblowane o przekroju 4 cm x 10 cm długości 200 cm	szt	28,0000		28,0000	0,00	0,00					
19.	sucha mieszanka	kg	425,8457		425,8457	0,00	0,00					
20.	wpust podłogowy DN50 z blokadą antyodorową	szt	6,0000		6,0000	0,00	0,00					
21.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	39,7800		39,7800	0,00	0,00					
22.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m ³	2,4360		2,4360	0,00	0,00					
23.	zaprawa klejąca	kg	288,3815		288,3815	0,00	0,00					
24.	deski suche heblowane o przekroju 4 cm x 14 cm długości 200 cm	szt	14,0000		14,0000	0,00	0,00					
25.	piasek do zapraw	m ³	6,1566		6,1566	0,00	0,00					
26.	zaprawa spoinująca	kg	10,6883		10,6883	0,00	0,00					
27.	gips szpachlowy	kg	269,1807		269,1807	0,00	0,00					
28.	Płytki gresowe szkliwione o wym. 120x120 cm	m ²	2,5704		2,5704	0,00	0,00					
29.	opłata za wysypisko-gruz	t	3,9680		3,9680	0,00	0,00					
30.	opłata za wysypisko	t	2,4976		2,4976	0,00	0,00					
31.	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, kolorowa/ szara'	m ²	4,4075		4,4075	0,00	0,00					
32.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	180,3840		180,3840	0,00	0,00					
33.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,1566		0,1566	0,00	0,00					
34.	cegła budowlana pełna	szt.	104,0000		104,0000	0,00	0,00					
35.	sruby	szt	252,0000		252,0000	0,00	0,00					
36.	zestaw montażowy (klej + kołki)	kpl.	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
37.	Krawędziaki iglaste kl.II	m ³	0,0920		0,0920	0,00	0,00					
38.	nakrętki	szt	252,0000		252,0000	0,00	0,00					
39.	płytki ceramiczne ściennie 20x20	m ²	1,7136		1,7136	0,00	0,00					
40.	progi aluminiowe	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
41.	woda	m ³	10,0694		10,0694	0,00	0,00					
42.	wapno suchogazzone	kg	65,0050		65,0050	0,00	0,00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
43.	narożniki AL podgipsowe	m	14,8817		14,8817	0,00	0,00					
44.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	67,6052		67,6052	0,00	0,00					
45.	kotwy stalowe	szt.	15,5680		15,5680	0,00	0,00					
46.	wapno suchogaszone	t	0,0397		0,0397	0,00	0,00					
47.	podkładki	szt	252,000 0		252,0000	0,00	0,00					
48.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,7840		0,7840	0,00	0,00					
49.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8 cm,kolorowe	m	1,0200		1,0200	0,00	0,00					
50.	cement portlandzki zwykły bez dodat- ków "35"	kg	26,0000		26,0000	0,00	0,00					
51.	krawężniki iglaste kl.II	m ³	0,0100		0,0100	0,00	0,00					
52.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,9921		0,9921	0,00	0,00					
53.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8 cm,kolorowe-materiał z odzysku	m	5,1000		5,1000	0,00	0,00					
54.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	93,4944	0,00	0,00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	21,1245	0,00	0,00
3.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	11,6600	0,00	0,00
4.	wibrator powierzchniowy	m-g	29,5100	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	2,5237	0,00	0,00
6.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,9752	0,00	0,00
7.	wyciąg	m-g	3,6473	0,00	0,00
8.	piła do cięcia kostki	m-g	5,6750	0,00	0,00
9.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,5100	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł