

- Sufit istniejący poza częścią recepcji w jej obrębie
- Istniejący sufit w strefie recepcji dziennika podawczego
- Sufit podwieszany w strefie recepcji dziennika podawczego


1.Sufit podwieszany w strefie recepcji dziennika podawczego:
Ruszt CD60/27, GK 12,5 mm, farba lateksowa matowa Ś1 –RAL 7032 / NCS S0500–N, obniżenie 10 cm, naroża R=23 cm, taśma LED 24V 4000K w nerkach.

2.Istniejący sufit w strefie recepcji dziennika podawczego:
Usunięcie farby mechaniczne, naprawa ubytków, gruntowanie, farba lateksowa matowa Ś1 –NCS S0500–N

3.Sufit istniejący poza częścią recepcji w jej obrębie:
usunięcie farby mechaniczne, naprawa ubytków, gruntowanie, farba lateksowa matowa Ś1– NCS S0500–N.

4.Słupy/podciąg:
Obróbka na całych długościach podciągów (nie tylko strefa recepcji) – oczyszczenie powierzchni betonowych, naprawa mikropęknięć zaprawą PCC (cement portlandzki i z kruszywem kwarcowym, , grunt, farba Ś1 –NCS S0500–N. Montaż natynkowych paneli LED 60x60 i spotlightów 5W bezpośrednio do stropu.

- Wszystkie rysunki sprawdzić na budowie
- Wszystkie rozbieżności i nieścisłości należy zgłaszać projektantowi
- Podane wymiary mogą różnić się od stanu faktycznego
- Wszystkie wymiary podano od gotowych ułożonych płytek!**
- Wszystkie wymiary, materiały oraz ilość płytek powinny być sprawdzone przez ekipę wykonawczą w celu weryfikacji ich jakości
- Stolarz wykonuje własny pomiar na budowie, zabrania się wykonywania zabudowy jedynie z projektu.
- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykonawcze ekipy wykonawczej.



wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!

INWESTYCJA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY PRZEBUDOWY DZIENNIKA PODAWCZEGO ORAZ SKŁADU CHRONOLOGICZNEGO W URZĘDZIE GMINY SZERZYN, SZERZYN NR 521			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Gajdosz spec. architektoniczna		DATA	PODPIS
			02.2026	
RYSUNEK	BRANŻA	FAZA	DATA	SKALA
	Architektura	Proj. budowlany	02.2026	1:50
DZIENNIK PODAWCZY - RZUT ARANŻACJI SUFITU				NR RYS. AR/4/