

## Dziennik podawczy - Urząd Gminy Szerzyny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,250
2	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	33,170
3	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	45,000
4	KNR 2-02s 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m2	13,400
5	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	19,770
6	KNR 2-02u2 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	19,770
7	KNR 2-02u2 2810/06	Okładziny schodów z płyt kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - stopnice 29,8x159,8x0,8cmx5szt i podstopnice 19,8x159,8x0,8x5szt stopnice 0,30*1,60*5 podstopnice 0,20*1,60*5	m2 m2 razem m2	2,400 1,600 4,000
8	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	20,000
9	KNR 2-02u2 2030/02	Sufity dwuwarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2	8,000
10	KNR 4-01 1202/09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	25,000
11	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	25,000
12	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	25,000
13	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	25,000
14	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podświetlenia taśmą LED - sufit podwieszany	m	1,600
15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podświetlenia taśmą LED - pod krawędzią lady	m	3,200
16	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podświetlenia taśmą LED - nad ogrodem wertykalnym	m	4,600
17	Kalkulacja indywidualna	Podświetlenie herb LED	kpl	1,000
18	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych rastrowych do 6x60W przykręcanych (zwykłych)	kpl	2,000
19	Kalkulacja indywidualna	Spotlighty kierunkowe	szt	4,000
20	Kalkulacja indywidualna	Spotlighty do ogrodu	szt	4,000
21	Kalkulacja indywidualna	Sterowanie + czujnik + panel	kpl	1,000
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji do gniazd	kpl	5,000
23	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	5,000
24	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sieci LAN wraz z montażem gniazd		

Dzennik podawczy - Urząd Gminy Szerzyny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm pkt	Ilość 2,000
25	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji dzwonka przyzywowego	kpl	1,000
26	KNNR 5 0110/03	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża gipsowego, gazobetonowego	m	25,000
27	Kalkulacja indywidualna	Zasilanie RCD dla ogrodu wertykalnego	kpl	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Modu ogrodu wertykalnego	kpl	1,000
29	KNNR 5 0406/02	Montaż pompy i timera nawadniającego	szt	1,000
30	KNNR 2 0506/01	Montaż rynny 80-100mm	m	5,000
31	KNR 2-15w 0216/05	Syfon	szt	1,000
32	KNR 2-02w 0602/05	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m2	5,000
33	Kalkulacja indywidualna	Lada recepcyjna	kpl	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	Regał wysypowy	kpl	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Ściana gięta z fornirem i otworem pod ogród	kpl	1,000
36	Kalkulacja indywidualna	Lamela MDF 18mm na ścianie nośnej	kpl	1,000
37	Kalkulacja indywidualna	Herb z podświetleniem i konstrukcją	kpl	1,000
38	Kalkulacja indywidualna	Ścianka szklana ESG 10mm	kpl	1,000
39	Kalkulacja indywidualna	Drzwi całoszklane MB-45	kpl	1,000
40	KNNR 3w 1003/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	45,000
41	Kalkulacja indywidualna	Olejowanie forniru	kpl	1,000
42	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia lady - monitory	kpl	1,000