KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont pomieszczen sal lekcyjnych 25 w budynku LO nr 1 - wymiana posadzki
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz
INWESTOR	:	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
ADRES INWESTORA	:	ul. Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 RAwicz
WYKONAWCA ROBÓT	:	Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY	:	Do ustalenia w drodze przetargu
BRANŻA	:	Roboty budowlane

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Remont pomieszczenia sal lekcyjnych 25 w budynku LO nr 1 przy ul. Wały J. Dąbrowskiego w Rawiczu - wymiana posadzki

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	**Sala 25**				
1.1	**Posadzka**				
	RAZEM				

Słownie:

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczenia sal lekcyjnych 25 w budynku LO nr 1 przy ul. Wały J. Dąbrowskiego w Rawiczu - wymiana posadzki						
1		**Sala 25**				
1.1		**Posadzka**				
1 d.1.1	**KNR 4-01 0816-06**	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	32,56		
2 d.1.1	**KNR 4-01 0428-02**	Rozebranie podłóg białych na półwpust	m2	32,56		
3 d.1.1	**KNR 4-01 0429-02**	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2	32,56		
4 d.1.1	**KNR 4-01 0106-04**	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku materiału z rozbiórki	m3	6,77		
5 d.1.1	**KNR 4-01 0108-17 + KNR 4-01 0108-20**	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji podłoga drewniana na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m3	6,77		
6 d.1.1	**kalk. własna**	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m3	6,77		
7 d.1.1	**KNR 2-02 0607-01**	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	35,82		
8 d.1.1	**KNR 2-02 0609-03**	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm	m2	32,56		
9 d.1.1	**KNR 2-02 1102-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - warstwa wyrównawcza	m2	32,56		
10 d.1.1	**KNR 2-02 1102-03**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - razem 7cm Krotność = 5	m2	32,56		
11 d.1.1	**KNR 2-02 1106-07**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - mata zbrojeniowa fi 3 mm o oczkach 10*10cm	m2	32,56		
12 d.1.1	**NNRNKB 202 2808-05 analogia**	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. drewnopodobnych imitujących deski na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - gat.I, R10, Kolorystyka beżowa	m2	32,56		
13 d.1.1	**NNRNKB 202 2809-01**	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES imitujące drewno na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 - cokolik wys 8cm z płytki ciętej	m	22,00		
14 d.1.1	**NNRNKB 202 2809-05**	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca PCV zewnętrzna	m	22,00		
15 d.1.1	**NNRNKB 202 2809-05**	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa przy drzwiach	m	1,50		
Razem dział: Posadzka						
Razem dział: Sala 25						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia sal lekcyjnych 25 w budynku LO nr 1 przy ul. Wały J. Dąbrowskiego w Rawiczu - wymiana posadzki					
1		**Sala 25**			
1.1		**Posadzka**			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m^2		
		3,70*8,80	m^2	32,56	
				RAZEM	**32,56**
2 d.1. 1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpust	m^2		
		3,70*8,80	m^2	32,56	
				RAZEM	**32,56**
3 d.1. 1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m^2		
		3,70*8,80	m^2	32,56	
				RAZEM	**32,56**
4 d.1. 1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku materiału z rozbiórki	m^3		
		poz.1*0,022*1,05	m^3	0,75	
		poz.2*0,026*1,05	m^3	0,89	
		poz.3*0,15*1,05	m^3	5,13	
				RAZEM	**6,77**
5 d.1. 1	KNR 4-01 0108-17 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji podłoga drewniana na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m^3		
		poz.4	m^3	6,77	
				RAZEM	**6,77**
6 d.1. 1	kalk. własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m^3		
		poz.5	m^3	6,77	
				RAZEM	**6,77**
7 d.1. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m^2		
		(3,70*8,80)*1,10	m^2	35,82	
				RAZEM	**35,82**
8 d.1. 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm	m^2		
		3,70*8,80	m^2	32,56	
				RAZEM	**32,56**
9 d.1. 1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - warstwa wyrównawcza	m^2		
		3,70*8,80	m^2	32,56	
				RAZEM	**32,56**
10 d.1. 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - razem 7cm Krotność = 5	m^2		
		poz.9	m^2	32,56	
				RAZEM	**32,56**
11 d.1. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - mata zbrojeniowa fi 3 mm o oczkach 10*10cm	m^2		
		poz.9	m^2	32,56	
				RAZEM	**32,56**
12 d.1. 1	NNRNKB 202 2808-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. drewnopodobnych imitujących deski na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - gat.I, R10, Kolorystyka beżowa	m^2		
		poz.9	m^2	32,56	
				RAZEM	**32,56**
13 d.1. 1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES imitujące drewno na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - cokolik wys 8cm z płytki ciętej	m		
		8,80*2+3,70*2	m	25,00	
		-1,50*2	m	-3,00	
				RAZEM	**22,00**
14 d.1. 1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca PCV zewnętrzna	m		

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.13	m	22,00	
				RAZEM	**22,00**
15 d.1. 1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa przy drzwiach 1,50	m m	 1,50	
				RAZEM	**1,50**

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847